


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ HLOUBKOLVÉ OPRAVY
1:50/20



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY – MÍSTO HLoubKOVÉ OPRAVY			
ZDRŠŇUJÍCÍ POSYP OBRUSNÉ VRSTVY PŘEDOBALENOu DRTÍ 1,5 kg/m ²			
OBRUSNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80–60	TL. 50mm	ČSN EN 13108–5	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129		
ZBYTKOVÉHO ASFALTU PS–EP 0,35kg/m ²			
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55–60	TL. 70mm	ČSN EN 13108–1	
VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ MRÍŽ 100 kN/m			
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129		
ZBYTKOVÉHO ASFALTU PS–EP 1,0kg/m ²			
PODKLADNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACP 16 S 50/70	TL. 70mm	ČSN 73 61 26–1	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129		
ZBYTKOVÉHO ASFALTU PS–EP 0,45kg/m ²			
OPRAVA ZBÝVAJÍCÍCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115			
OČIŠTĚNÍ POVRCHU, VÝBĚR MÍST K PŘÍPADNÝM LOKÁLNÍM OPRAVÁM			
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 187 mm			
TL. CELKEM	TL. 190mm		



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	SCHVÁLIL
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Zezulová	Ing. Škubalová
KRAJ	Přízeňský	KAT. ÚZEMÍ: Špičák	FORMÁT
OBJEDNATEL SÚS PK, Příspěvková organizace			DATUM
AKCE			ÚČEL
II/190 ŠPIČÁK - ŽELEZNÁ RUDA			Čís. ZAKÁZKY
			MĚŘÍTKO
OBSAH			Čís. VÝKRESU
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ HLOUBKOVÉ OPRAVY			3b