


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

1:50/20



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY:

| | |
|--|-------------------------|
| ZDĚRŠŤUJÍCÍ POSYP OBRUSNÉ VRSTVY PŘEDOBALENOU DRTÍ 1,5 kg/m ² | |
| OBRUSNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80–60 | TL. 50mm ČSN EN 13108–5 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ | ČSN 736129 |
| ZBYTKOVÉHO ASFALTU PS–EP 0,35kg/m ² | |
| LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55–60 | TL. 70mm ČSN EN 13108–1 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ | ČSN 736129 |
| ZBYTKOVÉHO ASFALTU PS–EP 0,45kg/m ² | |
| OPRAVA ZBÝVAJÍCÍCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115 | |
| OČIŠTĚNÍ POUVRCHU, VÝBĚR MÍST K PŘÍPADNÝM LOKÁLNÍM OPRAVÁM | |
| FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 117mm | |
| TL. CELKEM | TL.120mm |

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|---|--------------|------------|
| VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | KRESLIL | SCHVÁLIL | Projektant kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842 | | |
| Ing. Škubalová | Ing. Škubalová | J. Zezulová | Ing. Škubalová | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRAJ | Píseňský | KAT.ÚZEMÍ: Špičák | | FORMÁT | | |
| OBJEDNATEL SÚS PK, Příspěvková organizace | | | | | DATUM | 5./2018 |
| AKCE | | | | | ÚČEL | PDPS |
| II/190 ŠPIČÁK - ŽELEZNÁ RUDA | | | | | ČÍS. ZAKÁZKY | 1815 |
| | | | | | MĚŘÍTKO | 1:50/20 |
| | | | | | | |
| OBSAH | | | | | ČÍS. VÝKRESU | ČÍS. KOPIE |
| VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ | | | | | 3a | |