


P DORYS 1.NP (T LOCVI NY, ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZA ÍZENÍ) - BOURACÍ PRÁCE
PAVILON .13

SPORTOVNÍ HALY




POZNÁMKA:

EŠENÁ OBLAST SE ZE 100% OŠKRÁBE OD STÁVAJÍCÍCH MALEB
(NOV SE VŠE P ETÁHNĚ LEPIDEM S ARMOVACÍ TKANINOU - PERLINKOU A ZREALIZUJE NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A NOVÁ VÝMALBA V ETN PENETRACE (2x))
ZE 40% EŠENÉ OBLASTI SE ODSTRAN NÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY (V PORUŠENÝCH ÁSTECH U BOURANÝCH P Í EK, U INSTALACÍ VE ZDECH APOD.)
NOV SE TYTO ÁŠTI NAHOĐÍ JADROVOU OMÍTKOU, POVRCH SE NÁPENETRUIJE, NANESE LEPIDLO S ARMOVACÍ TKANINOU - PERLINKA
A ZREALIZUJE ŠTUKOVÁ OMÍTKA, NÁSLEDN PROVEDE VÝMALBA V ETN PENETRACE (2x))

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL
- BOURANÝ VN JŠÍ PARAPET
- BOURANÝ VNIT NÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY
- ODSTRAN NÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY
V ETN CEMENTOVÉHO LÓŽE A VYROVNÁVACÍHO
PODBETONU CCA 50 MM - CELKEM 510,00 M2
- NOV ZAZD NĚ RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ OTVORY
POROBETONOVÉ ZDIVO TL. DLE STÁV. NOSNÝCH KCÍ TJ. TL. 250, 375 MM
- VÝKOP OKOLO NOV ZATEPLENĚ ÁŠTI OBJEKTU ZATAŽENÉ POD TERÉN
ŠÍ P EVAŽN 900 MM A HLBOUKY 300 MM
- V T ČHTO MÍSTECH SE Z ÍDÍ NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK NEBO ZPEVN NÁ PLOCHA
- VYBOURÁNÍ PODLAHY POPŘ. BETONOVÉHO PODKLADU V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NOVOHO LEŽÁTEHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD A VYBOURÁNÍ PODLAHY V TRASE
NOVĚ NÁVRŽENÉHO LEŽÁTEHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉHO POD PODLAHU 1.NP, VYBOURÁNÍ PODLAHY V TRASÁCH NOVÉ KANALIZACE A VODY VEDENÝCH V PODLAZE 1.NP.
V TĚCHTO MÍSTĚCH SE SKLADSKÁ PODLAHA BOURÁ V CÍLEM ROZSAHU - PRO PŘÍPOJENÍ LEŽÁTEHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A ROZVODU KANALIZACE VEDENÝCH POD PODLAHU 1.NP
SE NAVÍC DLE POTŘEBY VYBOURÁ BETONOVÝ PODKLAD, HYDROIZOLACE A PROVEDE VÝKOP DO HLBOUKY MAX. STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, NA KTERÉ SE NOVÝ ROZVOD
BUDĚ NÁPOJOVAT. PŘESNĚ URČENÍ TĚCHTO PLOCH JE VE VÝKRESE BOURACÍCH PRACÍ ZTI.



PAVILON C

PAVILON B

| | |
|--|--------------------------|
| | |
| VED. PROJ.: L. BENEDA | ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ |
| OBEC: PLZEŇ | STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3 |
| INVESTOR: STÁTNÍ ODBORNÉ ÚŘAD ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ | |
| RAZÍTKO: | |
| LUBOŠ BENEDA ČÍSLO 279, 332 09 ŠTĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ | |
| SOUE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČENÍ A CHODBY B. STAVEBNÍ OBJEKT – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | |
| PŮDORYS 1.NP – TĚLOCVIČNÝ, ŠATNÝ, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – BOURACÍ PRÁCE | |
| DATUM: 01.2018 | STUPEŇ: PROJEKT |
| Č. ZAKÁZKY: 201801 | FORMÁT: 10x44 |
| MĚR.: 1:100 | Č. VÝKR.: 6. |