

Rozpočet stavby

III/1846 Vílov - Buková

Celkem [CZK] **7 542 219,00**

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Oprava silnice celkem				7 522 219,00
01.01.		Komunikace III/1846				
01.02.1.		Komunikace pozemní				7 376 529,00
01.02.1.1.	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	25 152,000	13,00	326 976,00
01.02.1.2.	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12 576,000	248,00	3 118 848,00
01.02.1.3.	572141111a	Vyrovnání povrchů krytů asfaltovým betonem ACL 16+ průměrné tl. 60 mm	t	1 950,000	1 950,00	3 802 500,00
01.02.1.4.	569931132	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 221,000	105,00	128 205,00
01.02.6.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				145 690,00
01.02.6.26.	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	11,000	60,00	660,00
01.02.6.27.	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	11,000	150,00	1 650,00
01.02.6.28.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	12 576,000	5,00	62 880,00
01.02.6.29.		Oprava propustku - kompletní výměna, zřízení šikmých čel a odlážení vtoku a výtoku v rozsahu cca 5 m2	ks	1,000	80 500,00	80 500,00
02.		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
02.01.		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
02.01..1.	dio	Dopravně inženýrské opatření během výstavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

Cena s DPH 9 126 084,99

Délka úseku : 2442 m

Průměrná šířka : 5,15 m (5 - 5,3 m)

Celkem m2 včetně rozjezdu křižovatky : 12576 m2

Úsek silnice III/1846 v úseku Vílov - autobusová zastávka směr Buková po označnick Buková včetně rozjezdu křižovatky na Slavíkovice k mostu ev.č. 1849-2.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky. Ve dvou etapách a to úsek Vílov - křižovtaka Slavíkovice a druhá etapa Slavíkovice - Buková