

LEGENDA

- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK MIN. PEVNOSTI P10/15, MVC 5/10 TL. 300 MM
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK MIN. PEVNOSTI P8/10, TL. 115 MM
- AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK NA MALTU M10, TL. 300 MM, MIN. Rw 57 dB
- ŽELEZOBETON, SPECIFIKACE DLE STATICKÉ ČÁSTI PD
- ŽELEZOBETON DO BEDNICÍCH DÍLCŮ TL. 200 MM
- EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU (ŠEDÝ EPS - FASÁDA), TL. 150 MM
- EPS 100 (STŘECHA)
- SENVIČOVÝ PANEL S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, TL. 150 MM (STĚNA) NEBO 200 MM (STŘECHA)
- XPS
- SDK PŘIČKA TL. 125
- MONTOVANÁ DĚLICÍ STĚNA

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	TYP	DÉLKA [MM]	POČET OTVORŮ
1	4x CIHELNÝ PŘEKLAD 70/238/1250	1250 MM	20 KS
2	4x CIHELNÝ PŘEKLAD 70/238/2500	2500 MM	1 KS
3	4x CIHELNÝ PŘEKLAD 70/238/1750	1750 MM	1 KS
4	4x CIHELNÝ PŘEKLAD 70/238/2750	2750 MM	1 KS
5	4x CIHELNÝ PŘEKLAD 70/238/2000	2000 MM	1 KS
6	4x CIHELNÝ PŘEKLAD 70/238/2000	2250 MM	1 KS

Tabulka místností 1.NP					
1.01	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	STROP	STĚNY
1.01	ZÁDVEŘÍ	9,67	Vinylová podlaha	SDK	Omítka
1.02	VESTIBUL RECEPCE, CHO...	109,59	Vinylová podlaha	SDK(podhled akustic...	Omítka
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,93	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	22,54	Dlažba	SDK	Omítka
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST - S...	7,71	Dlažba	SDK	Omítka
1.06	ŠATNA - ŽENY	14,29	Keramická dlažba/obklad	SDK	Keramicky obklad 75x150 mm
1.07	WC - ŽENY	7,27	Keramická dlažba/obklad	SDK	Keramicky obklad 75x150 mm
1.08	WC INVALIDA	4,61	Keramická dlažba/obklad	SDK	Keramicky obklad 75x150 mm
1.09	SPRCHY ŽENY	6,81	Keramická dlažba/obklad	SDK	Keramicky obklad 75x150 mm
1.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,76	Keramická dlažba/obklad	SDK	Keramicky obklad 75x150 mm
1.11	WC MUŽI	10,67	Keramická dlažba/obklad	SDK	Keramicky obklad 75x150 mm
1.12	SPRCHY MUŽI	8,00	Keramická dlažba/obklad	SDK	Keramicky obklad 75x150 mm
1.13	ŠATNY MUŽI	61,50	Dlažba	SDK	Omítka
1.14	ŠATNY MUŽI	19,92	Dlažba	SDK	Omítka
1.15	PŘÍRUČNÍ SKLAD	8,60	Dlažba	SDK	Omítka
1.16	DÍLNA	164,28	Dráždobeto + stěrka	Stěnový panel	Omítka/stěnový panel
1.17	DÍLNA NA ROBOTIKU A AU...	75,27	Dráždobeto + stěrka	Stěnový panel	Omítka/stěnový panel
1.18	DÍLNA	74,85	Dráždobeto + stěrka	Stěnový panel	Omítka/stěnový panel
1.19	MÍSTNOST PRO OBSLUHU ...	41,03	Lité podlaha	Podhled akustický	Omítka
1.20	MÍSTNOST PRO OBSLUHU ...	39,22	Lité podlaha	Podhled akustický	Omítka
1.21	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	19,84	Teraco	SDK	Omítka
1.22	NÁKLADNÍ VÝTAH	1,15	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
		713,51 m²			

- STAVEBNÍ ROZMĚRY a PŘIPRAVENOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VYHOTOVENÁ DODAVATELEM MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GENERÁLNÍM ARCHITEKTEM PROJEKTU A INVESTOREM.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ DOPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM / AKUSTIKA / A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.
- NA STAVBĚ BUDOU VYŘEŠENY (V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE POPŘ. AUTORSKÉHO NEBO TECHNICKÉHO DOZORU) VEŠKERÉ OPRAVY, PROSTUPY KONSTRUKCEMI A KOTVENÍ VČ. KOTVENÍ NAPŘ. SVÍTIDEL, ROZVODŮ APOD.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (KONKRÉTNĚ PARAPETY OKEN A OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ) BUDOU ŘEŠENY S DODAVATELEM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A HALOVÉHO OBJEKTU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 324/90 Sb.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY I VE SAMOSTATNÉ ČÁSTI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ / ZTI, STATIKA, VZT, TOPENÍ, ELEKTROINSTALACE, PBŘS, ATD.) STAVEBNÍ VÝKRESY JE POTŘEBA ČÍST SE VŠEMI ZMĚNOVANÝMI DOKUMENTY KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (AMD JSOU TECH. ZPRÁVA, SPECIFIKACE, TABULKY PRVKŮ ATD.
- ROZMĚROVÉ TOLERANCE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, PODLAH ATD. BUDOU PROVEDENY DLE ČSN A EN.
- VELIKOST NK PRO UMÍSTĚNÍ EL. ROZVADĚČŮ BUDOU UPRAVENY DLE KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ
- REALIZACE ZEMNÍCÍ SOUSTAVY BUDE PROVEDENA DLE VÝKRESU HROMOSVODU VIZ D.1.4.5

R.V.S. ±0,000 = 420,000 m n.m. — VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

NÁZEV STAVBY	STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE, Rohova ulice, parc.č. 946/4, 640/3	STUPEŇ	DPS
		DATUM	06/2017
INVESTOR	Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice	MÍSTO	K.Ú.Domažlice [634913] [ul.E 946/4, 640]
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / KOORD.	Sladký & Partners s.r.o., projektový ateliér Nad Šárkou 60 160 00, Praha 6 e-mail: sladky@ateliervas.cz	AUTOŘI	Ing. arch. Petr Sladký Ing. arch. Kateřina Šimečková Ing. Jiří Olejník
		Č. ZAKÁZKY	8.253-4
			www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Sladký & Partners s.r.o., projektový ateliér Nad Šárkou 60 160 00, Praha 6 e-mail: sladky@ateliervas.cz	PARÉ A PODPIS	
KRESLIL	Ing. Jiří Olejník		
KONTROLOVAL	Ing. arch. Petr Sladký		
STAVEBNÍ OBJEKT / NÁZEV VÝKRESU	Půdorys 1NP	MĚŘÍTKO 1:50, 1:1	Č.VÝKRESU D.1.1.4 / ZAKÁZ

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JAKO KOPÍROVÁNÍ A KUSŮ/ŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU