


# PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'


## NÁVRH




## LEGENDA:



## ROSTLÝ TERÉN




## HUTNĚNÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH NA POŽADOVANOU ÚNOSNOST



PODSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 16-32 MM



## ZÁKLADY PROVEDENÝ Z BETONU C25/30 -XC2



PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA PROVEDENA  
Z BETONU C 25/30, VČETNĚ OCEL. SÍTĚ  
PŘI HORNÍM A SPODNÍM LÍCI 100/100/6/6  
VIZ SCHEMA

**HYDROIZOLACE** : 1x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO SBS ASFALTU,  
NOSNÁ POLYESTEROVÁ ROHOŽ 200 g/m2 +  
1x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO SBS ASFALTU,  
NOSNÁ SKLENĚNÁ TKANINA 200 g/m2 + PENETRAČNÍ NÁTĚŘ

## POZNÁMKY :

BUDE PROVEDENO SEJMUTÍ ORNICE A PODORNICE  
- PŘEDPOKLÁDANÁ TL.CCA 200 MM

ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘEVZATA ZA ÚČASTI STAVEBNÍHO DOZORU A ZODP. PROJEKTANTA

**ZÁKLADY JE NUTNÉ CHRÁNIT PŘED MRAZEM A POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY**

PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ JE NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT  
S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VIZ DÍLČÍ ČÁSTI PD  
POD ZÁKLADY JE NAVRŽEN KONSOLIDAČNÍ PODSYP ŠTERKEM FRAKCE 16-32 MM  
V TLOUŠŤCE 150 MM, POPŘ BUDE UPŘESNĚNO DLE ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ

VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY ZTI BUDOU PO PROVEDENÍ A ODZKOUŠENÍ  
NÁSLEDNĚ ZABETONOVÁNY

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ TRASY ZTI A PRŮBĚH TOPNÉHO KANÁLU

PRO PROVEDENÍ OCEL.RÁMŮ V NÁVAZNOSTI NA ZASKLENÍ ZIMNÍ ZAHRADY  
DODAVATEL ZPRACUJE IV. VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM  
ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

**$\pm 0,000 = 1.NP$**

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ !

Autor: Ing.arch. Marek Marovič		Zodpovědný projektant: Ing. A.Švehla		Projektant stavební části: A.Krpatová		<b>ATELIER K11 s.r.o.</b> Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň Tel 377223236 Email info@atelier-soukup.cz IČ 291 25 359	
Místo stavby: Domov Černovice, Černovice 25, 345 62 Holýšov							
Investor: Centrum sociálních služeb Domažlice příspěvková organizace, Baldovská 583, 344 01 Domažlice							
<b>DOMOV ČERNOVICE PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY ČERNOVICE 25, HOLÝŠOV</b>						Datum: 12/2013	
						Č.zakázky: K 2013 005	
						Měřítko: 1:50	
						Č.přílohy:	
Akce :						Stupeň: DUR, DSP	
Objekt : D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						Č.paré:	
Název přílohy : <b>PŘÍČNÝ ŘEZ</b>						<b>5.</b>	