



DSP + DPS

PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU K PAVILONU L1 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAV. POSTIŽENÍM Horní Bríza		Ing. Jaroslava HOLÁ PROJEKTOVÉ STŘEDISKO 301 36 Plzeň, Purkyňova 22 IČO: 66379369, tel. 808 868536 Po-Pá 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰	
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOUJNÍM POSTIŽENÍM p. o. /		DATUM:	
INVESTOR: U VRBKY 486, 330 12 HORNÍ BRÍZA		3. 2018	
VYPRACOVAL: ING. ŠEDIVEC <i>Šedivec</i>		ZAK.Č. 2/18	M.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č.V. B,1

Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto projektu.

Ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí není třeba řešit.

B. 3) Připojení na technickou infrastrukturu

Evakuační výtah je připojen na el.síť pavilonu. Z hlediska požárního zabezpečení je navržen náhradní proudový zdroj v místnosti sousedící s výtahovou šachtou. Zabezpečuje dodávku pro záběrový proud 40,5 A.

B. 4 Dopravní řešení

Dopravní řešení se nemění. Bude zachováno včetně dopravy v klidu.

B. 5) Řešení vegetace a terénních úprav

Stávající jehličnatý strom – borovice o Ø 250 mm nutno odstranit ze zastavěné plochy. Terénní úpravu stavba nevyžaduje.

B. 6) Popis vlivů stavby na životní prostředí

Životní prostředí nebude stavbou dotčeno.

B. 7) Ochrana obyvatelstva

Tuto ochranu není třeba řešit. Areál je oplocen.

B. 8) Zásady organizace výstavby

Stavba evakuačního výtahu nenaruší provoz areálu. Zařízení staveniště bude řešeno výhradně na pozemku stavebníka, tj. na pozemku čp. 210/1 k.ú. Horní Bříza. Příjezd umožňuje stávající vjezd a vnitroareálová komunikace areálu.

Napojení staveništního zařízení na el. energii a vodu umožní stávající rozvody objektu. Stavební materiál bude dovážěn kontinuálně dle potřeby a postupu výstavby. Převážná část prací bude prováděna v době od 7.00 do 18.00 hod. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna. Vytěžená zemina bude uložena na kontrolovanou skládku.

Sociální a hygienické vybavení pro pracovníky zhotovitele bude řešeno staveništními buňkami a ekologickým mobilním WC.

Realizace stavby neovlivní okolní stavby a pozemky. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů je řešena oplocením.

Pro malý rozsah stavebních a montážních prací nejsou dílčí termíny výstavby stanoveny. Předpokládaná doba výstavby cca 6 měsíců.

Kategorizace odpadů

dle zák. o odpadech 185/2001 Sb. ve znění zák.č.477/2001 Sb.,
č.76/2002 Sb., č.275/2002 Sb. a vyhl.381/2001 Sb.

Stavba: Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1

Investor: Domov pro osoby se zdravotním postižením p.o.
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

Číslo odpadu	Název odpadu	Původ	Kategorie	Likvidace
<u>170000</u>	<u>Stavební a demoliční odpady</u>			
<u>1701</u>	<u>Beton, cihly</u>			
170101	beton	stavba (bourání)	O	zajistí smluvně staveb.firma vzešlá z výběrového řízení
170102	cihelné bloky	stavba (odřezky)	O	„-
<u>1702</u>	<u>Dřevo, sklo, plasty</u>			
170202	sklo	stavba (okna)	O	„-
170203	plasty	stavba (demont.plast.rámy dveří a oken, ochr.obaly nových výrobků)	O	„- ↓
<u>1703</u>	<u>Asfaltové směsi, dehet</u>			
170301	asfalt.směsi obs.dehet	stavba (vytrhaná část živič.povrchu plochy pod stavbou) (demont.části stř.krytiny – asf.šindel šablony)	N	„-
<u>1704</u>	<u>Kovy</u>			
170405	železo, ocel	stavba (odřezky výztuže, klempíř.plechů stávající balkon.zábradlí)	O	„-
170407	směsné kovy	stavba (odřezky kabelů)	O	„-
170409	nádoby a obaly nátěrových hmot	stavba	N	„-

Číslo odpadu	Název odpadu	Původ	Kategorie	Likvidace
1705	Zemina, kamení, vytěžená hlušina			
170504	zemina a kamení	stavba (výkop pro základy a základ.desky)	O	zajistí sml.staveb.firma vzešlá z výběr.řízení na určenou skládku OÚ H.Bříza
1706	Izolační materiály			
170604	izolační materiál (kamenná vlna polystyr.desky)	stavba (demontáž části stáv.tepel.obkladu odřezky nového zateplení střechy)	O	" "
1709	Jiné stavební a demoliční odpady			
170904	směsné staveb.a demolič.odpady	stavba (omítkoviny části stáv.fasády štítu)	O	" "

20 Komunální odpady

2002	Odpad ze zahrad a parků			
200201	biologický rozložitelný odpad	stavba (výřez jehlič.dřeviny – 1 ks)	O	" "

HARMONOGRAM

STAVBY

PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU K PAVILONU L 1
HORNÍ BŘÍZA

	STAVEBNÍ PRÁCE	1. MĚSÍC	2. MĚSÍC	3. MĚSÍC	4. MĚSÍC
H S V	BOURACÍ PRÁCE				
	ZEMNÍ PRÁCE				
	ZÁKLADY				
	SVISLÉ KONSTR.				
	VODOROV. KONSTR.				
	KOMUNIKACE				
	ÚPRAVY POVRCHŮ				
	OSTATNÍ KONSTR.				
P S V	IZOL. PROTI VODĚ				
	IZOLACE TEPELNÉ				
	IZOL. POVLAKOVÉ				
	STROJNÍ VYBAVENÍ				
	ÚSTŘED. VYTÁPĚNÍ				
	SILNOPROUD				
	SLABOPROUD				
	KONSTR. TESAŘSKÉ				
	KONSTR. KLEMPÍŘ.				
	KONSTR. TRUHLÁŘ.				
	KONSTR. ZÁMEČ.				
	PODLAHY Z DLAŽDIK				
	ŽIVIČNÉ KRYTINY				
	NÁTĚRY				
	MALBY				