



ROZVADĚČ NK OMÍTKU S DVEŘMI, IP43
ROZMĚR. 550 x 650 x 140
PŘÍVOD I ODVODY HOREM

SOUPIS MATERIÁLU:

1 ks	ROZVADĚČ NK OMÍTKU, ROZM.: 550 x 650 x 140, IP43
8 ks	SVORKOVNICE PEN - 32
1 ks	" PA - 6HC
55 ks	SVORKY RSC
1 ks	VYPÍNAČ Z-SE-32/3
1 ks	SVODIČ PŘEPĚTÍ SLP-275/4
14 ks	JISTIČ PL7-B10/1
13 ks	" PL7-B16/1
2 ks	PROUD. CHRÁNIČ PHFT-40/4/003-G
12 ks	IMPULZNÍ RELÉ Z-J/5S, 16A, 230VAC
3 ks	PŘÍPOJNICE L1 L2 L3 - 32
6 ks	POMOCNÉ PŘÍPOJNICE L1 L2 L3

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Plzeň, Klatovská ulice 110
OBJEDNATEL:	Západočeská galerie v Plzni, Pražská 83/13, 301 00 Plzeň,
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni

PROJEKTANT:
PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK, Ing. H. LUŠTICKÁ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	V. ZÁBRAHA	V. ZÁBRAHA	Ing.arch. S.HLADNÍK

Č.ZAK.:	007 033 16 00	NÁZEV DÍLA:	Č.PARÉ:
DATUM:	05/2016	**REKONSTRUKCE DOMU Klatovská 110, Plzeň - dotační titul -**	
POČET A4:	4		
NÁZEV*.DWG:	puda		
MĚŘÍTKO:	1:50	ČÁST: **D.1.4d - SILNOPROUDÉ ROZVODY**	
STUPEŇ:	PRO PROVEDENI STAVBY	NÁZEV PŘÍLOHY:	Č.PŘÍLOHY:
PROFESE:	SILNOPROUD	**PATROVÝ ROZVADĚČ RG - 3.NP**	**EL/7**