Souhlasíme s ~~umístěním~~/realizací stavby dle této situace
za podmínky dodržení vyjádření statutárního města Plzně,
a VODÁRNY PLZEŇ a.s. Sp. zn.: 332/18 ze dne 1.5.18

Statutární město Plzeň
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně ④

Dlaždice 600x400 mm
s dezénem

První čtyři pole oplocení od rohu s ul. Kateřinská jsou shodná s uličním oplocením. Plot má zděnou neomítnou podezdívku a sloupky z bílých cihel, dřevěné pole, betonový kryt podezdívky a betonové jehlanovité hlavice sloupu. Zbylá pole oplocení ke garáži jsou vyzděnú. Po provedení terénních úprav bude oplocení rozebráno.
Vyrovnají se základy, provede se hydroizolace a ocelové trny pro statické propojení se zděnou podezdívkou. Podezdívka a sloupy budou obnoveny dle stávajícího rozschu. Výplně polí dle stávajícího stavu.

Odstranit rozpadlý betonový chodník podél části objektu a ke dveřím garáže

Dlaždice 600x400 mm
s dezénem

3x parkovací stání

Schod 100mm

Schod

OBJEKT s čp. 110/721
±0.000=343,50
(vstup u hlavního schodiště)

1600
5000
10000

Vymezení zapuštěným ocelovým obrubníkem 8/100 mm s trny

14200

Okapový chodník z betonové dlažby 400/600 mm. Pískové lože.

Venkovní schodiště s jednostranným zábradlím o výšce 900mm. Stupně budou cihelné-bílé.

Opěrná stěna bude založena dle PD Statika, úrovní podlahy terasy. Založení a zadní stěn tl.150mm v kontaktu s terénem bude ze železobetonu. V přední pohledové části opěrn bude "nika" pro vyzdění cihel bílých, které uzavřou i korunu stěny v celé její šířce. Cih koruna bude odsazena od terénu alespoň 5(Opěrná stěna nemá konstantní výšku. Směre ul. Hrušková se zvyšuje

Podél opěrné stěny je navržena drenáž, která b uložena na štěrkový polštář (viz. výkres statiky opěrná stěna). Drenáž bude ve spádu a napoje dešťovou kanalizaci trasovanou podél objektu. Napojení bude s klapkou proti vzdutí vodě.

Úprava oplocení – navržen nový uzamykatelný v oplocení, doplnění zděných sloupků

Venkovní schodiště s oboustranným zábradlím o výš 900mm. Stupně z cihel a horní podesta bude beton pohledová.

Přezdění pilíře s HUP, úprava polohy, koordinace s opěrnou stěnou

Prohloubení plochy pro vnější odvodněnou terasu Povrch z betonu s dezénem, štěrkový podklad.

V místě navrženého schodiště je stávající kabelovi přípojka firmy UPC (TV+internet). Zemní práce bu prováděny v místě kabelu ručně, opatrně. Kabel b případně snížen, pokud nebude stávající poloha k umožňovat výškový rozdíl mezi stupněm a kabeler 300mm. Kabel bude vložen do chráničky s přesah 500mm na každou stranu od schodiště.

Venkovní schodiště s jednostranným zábradlím o výšce 900mm. Stupně budou cihelné-bílé.

Rekonstrukce oplocení. vyzdění sloupků, osazení nových dřevěných výplní – kopie z hruškovy ulice, osazení beton. hlavic

Dlaždice 600x400 mm
s dezénem

Nová dřevěná branka

Rekonstrukce stávajícího oplocení

6x parkovací stání

Zpevněná plocha z kamenné dlažby s mezerami umožňující vsakování dešťové vody. Parkovací stání budou odlišeny jinou barvou kostky. Kamenný obrubník s mezerami pro odtok vody do zatravněné plochy.

Oprava oplocení (výměna vjezd. vrat, přezdění sloupků)

Dlaždice 600x400 mm
s dezénem

Hruškova

Klatovská tř.

X= -823240.00Y=-1071210.00

X= -823170.00Y=-1071210.00

S

Vlajkové stožáry – 3 ks, Z/28
nerez, výška 8,0m, s otočným ramenem, sklopnou patkou, včetně kotevních prvků. základ betonový 0,6x0,6xhl.1,0m