

Nabídkový rozpočet stavby

III/18413 Úsilov - Mezholezy

Celkem [CZK] 5 000 000,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01.		Oprava silnice celkem				4 980 740,00
01.01.		Komunikace III/18413				
01.02.1.		Komunikace pozemní				4 965 800,00
01.02.1.1.	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	25 080,000	10,00	250 800,00
01.02.1.2.	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12 540,000	250,00	3 135 000,00
01.02.1.3.	572141111a	Vyrovnání povrchů krytů asfaltovým betonem ACL 16+	t	800,000	1 810,00	1 448 000,00
01.02.1.4.	569931132	Zpevnění krajnic a napojení štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 100,000	120,00	132 000,00
01.02.6.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 940,00
01.02.6.26.	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	12,000	100,00	1 200,00
01.02.6.27.	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	12,000	100,00	1 200,00
01.02.6.29.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	12 540,000	1,00	12 540,00
02.		Vedlejší rozpočtové náklady				19 260,00
02.01.		Vedlejší rozpočtové náklady				19 260,00
02.01..1.	dio	Dopravně inženýrské opatření během výstavby	kpl	1,000	19 260,00	19 260,00

Cena včetně DPH

6 050 000,00

Stavba bude realizována za úplné uzavírky, ideálně s ohledem na provoz autobusů o víkendu, kdy jede v neděli pouze jediný spoj.