


KATASTRÁLNÍ SITUACE 1:2000 díl 2.



Oprechtice

LEGENDA - OZNAČENÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ STAVBY:

- III/12 Parc.č. pozemku dotčeného stavbou – v majetku Plzeňského kraje, správa SÚS PK
- III/12 Parc.č. pozemku dotčeného stavbou – v majetku ČR, správa ŘSD ČR
- III/12 Parc.č. pozemku dotčeného stavbou – v majetku soukromé či právní osoby Jírota George JUDr., Msgre. B. Staška 72, Hořejší Předměstí, 34401 Domažlice
- Hranice obvodu stavby

LEGENDA:

- POVRCHOVÁ OPRAVA KRYTU SIL. S VYFŘEZOVÁNÍM KRYTU V PRŮM. TL. 30–40mm A POKLÁDKOU NOVÝCH ASF. VRSTEV V CELK. TL. V PRŮMĚRU 100–120mm
- POVRCHOVÁ OPRAVA KRYTU SIL. S VYFŘEZOVÁNÍM KRYTU V PRŮM. TL. 50–60mm A POKLÁDKOU NOVÝCH ASF. VRSTEV V CELK. TL. V PRŮMĚRU 70–100mm
- DOSYP NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE Z FRÉZOVANÉ ASF. DRTĚ V PRŮMĚRNÉ TL. 200mm
- SANACE SEDLÉHO KRAJE KOMUNIKACE, VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH ASF. VRSTEV V Š. 1,50m S DOPLNĚNÍM VRSTVY Z ACP 16 V TL. 50mm, VYROVNÁVKA SD + SKELNÁ GEOMRIZ
- POVRCHOVÁ OPRAVA ASF. KRYTU S VYFŘEZOVÁNÍM V TL. 50mm A POKLÁDKOU NOVOHO KRYTU ACO 11 V TL. 50mm + VYROVNÁVKA Z ACO 11
- DOSYP V MÍSTĚ PONECHANÉHO HOSP. SJEZDU Z FRÉZOVANÉ DRTI V PRŮMĚRNÉ TL. 100mm
- KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE V TL. 150mm DO BETONOVÉHO LÓŽE TL. 100mm
- DOSYP VÝKOPKEM ZA NOVĚ ULOŽENOU OBRUBOU + OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO	JAN MIŠKA tel. 733 188 071		
VYPRACOVAL	ING. KAREL NOLČ		
KONTROLOVAL	stl. III/184 11, Nový Dvůr, Němčice		
MÍSTO STAVBY	SÚS PK, Domažlice		
OBJEDNATEL	SÚS PK, Domažlice		
AKCE:	III/18411 od x I/22 – Němčice - oprava		
ČÍSLO ZAKAZKY	409–18–1		
DATUM	6/2018		
FORMÁT	A4		
ČÁST DOKUMENTACE	B		
OBSAH:	Katastrální situace díl 2. v úseku km 1,950 - km 3,925		
MĚRÍTKO	1:2000		
ČÍSLO VÝKRESU	2b		