


ŘEZ 142 km 2.80800 1:50



ŘEZ 1:50



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚRIT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Návrh úpravy krytu v km 2,720 – km 2,848		
ČSN EN 13108–1, TKP kap. 7	tl. 40mm	KRYTOVÁ VRSTVA – ACO 11+ 50/70
ČSN 73 6129, TKP kap. 26		SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS E V MNOŽSTVÍ MIN. 0,3kg/m2
ČSN EN 13108–1, TKP kap. 7	tl. 60mm	LOŽNÁ VRSTVA – ACL 16+ 50/70
		S LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU
ČSN 73 6129, TKP kap. 26		SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS E V MNOŽSTVÍ MIN. 0,3kg/m2
ČSN EN 13108–1, TKP kap. 7	tl. 50mm	PODKLADNÍ VRSTVA – ACP 16 S 50/70
ČSN 73 6126	tl. do 50mm	VYROVNÁVACÍ VRSTVA PO ODSTRANĚNÍ KAMENIVA ZE ŠTĚRKODRTI ŠD FRAKCE 0–32mm
ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU POVRCHU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH VRSTEV V TL. DO 100mm STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY		

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
PROJEKTOVÁ DKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO			
VYPRACOVAL	JAN MIŠKA tel.733 188 071		
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ		
MÍSTO STAVBY	sil. III/184 11, Nový Dvůr, Němčice		
OBJEDNATEL	SÚS PK, Domažlice	SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz	
AKCE:		ČÍSLO ZAKÁZKY	409–18–1
III/18411 od x I/22 – Němčice - oprava		DATUM	6/2018
		FORMÁT	A3
		ČÁST DOKUMENTACE	C
		KOPIE Č.	
OBSAH:	Vzorový příčný řez		MĚŘÍTKO
V km 2,720 - km 2,848 U OBCE OPRECHTICE		1:50	4f