



3. A 4. TÝDEN

M 1:100




11. AŽ 14. TÝDEN

M 1:100




5. A 6. TÝDEN

M 1:100




15. AŽ 20. TÝDEN

M 1:100



7. AŽ 10. TÝDEN

M 1:100



HARMONOGRAM VÝSTAVBY:

- 1. - 2. TÝDEN: - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PŘÍPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- 3. - 4. TÝDEN: - DEMOLICE ŘÍMS A ZÁBRADLÍ
- 5. - 6. TÝDEN: - ODSTRANĚNÍ VOZOVKY A IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE
- 7. - 10. TÝDEN: - Z DŮVODŮ DEMOLICE NOSNÉ KONSTRUKCE A INSTALACE ŠTĚTOVÝCH STĚN JE NUTNÉ VYPUSTIT VODNÍ NÁHON
- 11. AŽ 14. TÝDEN: - VODNÍ NÁHON MŮŽE BÝT VYPUŠTĚN PO DOBU MAX. 3 DNŮ
- 15. - 20. TÝDEN: - PROVEDENÍ VÝKOPŮ A PAŽENÍ
- 21. TÝDEN: - NA KONTAKTU S BETONOVÝMI KONSTRUKCEMI JE POTŘEBA ŠTĚTOVNICE UTĚSNIT
- 22. TÝDEN: - VYVRTÁNÍ PILOT PRO ZÁKLADY MOSTU I OPĚRNÉ ZDI
- 23. TÝDEN: - ZHOTOVENÍ ŽB ZÁKLADU
- 24. TÝDEN: - OSAZENÍ PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- 25. TÝDEN: - OPĚRNÉ ZDI A VYSKLÁDÁNÍ GABIONŮ
- 26. TÝDEN: - IZOLACE DESKY A OPĚR
- 27. TÝDEN: - KOTVENÍ A ARMOVÁNÍ ŘÍMS
- 28. TÝDEN: - BETONÁŽ ŘÍMS
- 29. TÝDEN: - ZÁSYPY OPĚR A VYTAŽENÍ ŠTĚTOVNIC
- 30. TÝDEN: - POLOŽENÍ VOZOVKY
- 31. TÝDEN: - OSAZENÍ SVODIDEL
- 32. TÝDEN: - DOKONČOVACÍ PRÁCE
- 33. TÝDEN: - LIKVIDAČNÍ PRÁCE

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE	
Škroupova 18, 306 13 Plzeň	
tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu	
internet: www.suspk.eu	



SAGASTA s.r.o.				JTSK	Bpv
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4				ČÍSLO SOUPRAVY	
IČ: 045 98 555					
DIČ: CZ045 98 555					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING. DÁVID KUCZIK	ŠTĚPÁN LEGNER	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK		
OBSAH					
MOST EV.Č 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE - REKONSTRUKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY	116 001
				DOKUMENTACE	DSP
				MĚŘÍTKO	1:100
				DATUM	10/2016
				POČET FORMÁTŮ	3x A4
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY				C.2	9
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					