


PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:50

NOVÝ STAV



- POZNÁMKY:
- ROZMĚRY SPODNÍ STAVBY JSOU POUZE ODHADNUTY, UPRAVÍ SE PO ODKRYTÍ RUBU
 - V PŘÍPADĚ, ŽE TL. OPĚRY BUDE VĚTŠÍ ŠÍŘKY NEŽ ODHADNUTA HODNOTA (1,2M), JE NUTNÉ TUTO ČÁST ODBOURAT
 - PŘECHODOVÁ OBLAST - ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU VE VRSTVÁCH TL. 300mm Id=0,9
 - STŘÍDANÉ BETONEM C12/15 VE VRSTVÁCH TL. 300mm


POUŽITÉ BETONY


- ŘÍMSY
 - PREFABRIKÁTY NK
 - ZÁKLADY
 - PILOTY
 - UHELNÍKOVÁ ZEĎ
 - BETONOVÝ PÁS
 - PODKLADNÍ BETON
- C30/37 - XC4, XD3, XF4
C45/55 - XC2, XF3
C30/37 - XC2, XF3, XA1
C25/30 - XC2, XA1
C30/37 - XF3, XC2, XA1
C20/25 - XC2, XF3
C16/20 - XA1

POUŽITÉ OCELI

- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu internet: www.suspk.eu	

SAGASTA s.r.o.				JTSK	Bpv
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555		DIČ: CZ045 98 555		ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING. DÁVID KUCZIK	ING. DÁVID KUCZIK	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK		
OBSAH				ČÍSLO ZAKÁZKY	116 001
MOST EV.Č 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE - REKONSTRUKCE				DOKUMENTACE	DSP
SO 201 - MOST EV.Č. 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	10/2016
				POČET FORMÁTŮ	3xA4
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
PODÉLNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV				C.2	4
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					