


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50



POZNÁMKY:

- ROZMĚRY SPODNÍ STAVBY JSOU POUZE ODHADNUTY, UPRAVÍ SE PO ODKRYTÍ RUBU
- V PŘÍPADĚ, ŽE TL. OPĚRY BUDE VĚTŠÍ ŠÍŘKY NEŽ ODHADNUTA HODNOTA (1,2M), JE NUTNÉ TUTO ČÁST ODBOURAT
- PŘECHODOVÁ OBLAST - ZÁSYV VHODNOU ZEMINOU VE VRSTVÁCH TL. 300mm Id=0,9 STRÍDANÉ BETONEM C12/15 VE VRSTVÁCH TL. 300mm


POUŽITÉ BETONY

- ŘÍMSY C30/37 - XC4, XD3, XF4
- PREFABRIKÁTY NK C45/55 - XC2, XF3
- ZÁKLADY C30/37 - XC2, XF3, XA1
- PILOTY C25/30 - XC2, XA1
- UHELNÍKOVÁ ZEĎ C30/37 - XF3, XC2, XA1
- BETONOVÝ PÁS C20/25 - XC2, XF3
- PODKLADNÍ BETON C16/20 - XA1


POUŽITÉ OCELI

- BETONÁŘSKÁ VÝTUŽ B500 B

PŘÍČNÝ ŘEZ V OSE ULOŽENÍ O1
M 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ V OSE ULOŽENÍ O2
M 1:100



03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu
internet: www.suspk.eu



SAGASTA s.r.o. SÍDL: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK ČÍSLO SOUPRAVY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. DÁVID KUCZIK <i>Kucz</i>	VYPRACOVAL ING. DÁVID KUCZIK <i>Kucz</i>	KONTROLA ING. VÍT HOZNOUR <i>Hozn</i>	HIP ING. DÁVID KUCZIK <i>Kucz</i>	
OBSAH MOST EV.Č 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE - REKONSTRUKCE SO 201 - MOST EV.Č. 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE				ČÍSLO ZAKÁZKY 116 001 DOKUMENTACE DSP MĚŘÍTKO 1:50, 1:100 DATUM 10/2016 POČET FORMÁTŮ 3xA4
NÁZEV PŘÍLOHY PŘÍČNÉ ŘEZY - NOVÝ STAV				ČÁST C.2 ČÍSLO PŘÍLOHY 5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.				