PŮDORYS
M 1:100
NOVÝ STAV



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ PLYN STL - RWE
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ O2
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY SPODNÍ STAVBY JSOU POUZE ODHADNUTY, UPRAVÍ SE PO ODKRYTÍ RUBU
- V PŘÍPADĚ, ŽE TL. OPĚRY BUDE VĚTŠÍ ŠÍŘKY NEŽ ODHADNUTÁ HODNOTA (1,2M), JE NUTNÉ TUTO ČÁST ODBOURAT
- ZPEVNĚNÍ SVAHŮ
  - DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL.200mm DO BET.LOŽE C20/25n-XF3 TL.100mm NA ŠP PODSYP TL.100mm
- CHODNÍK A NÁSTUPNÍ RAMPA
  - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.200mm NA ŠP PODSYP TL.100mm
  - LEMOVÁNÍ SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM 150/350 Z BET. C30/37-XF4 - HRANA OD VOZOVKY
  - LEMOVÁNÍ BET.OBRUBNÍKEM 100/250 Z BET. C30/37-XF4 - OSTATNÍ HRANY

POUŽITÉ BETONY

- ŘÍMSY	C30/37 - XC4, XD3, XF4
- PREFABRIKÁTY NK	C45/55 - XC2, XF3
- ZÁKLADY	C30/37 - XC2, XF3, XA1
- PILOTY	C25/30 - XC2, XA1
- UHELNÍKOVÁ ZEĎ	C30/37 - XF3, XC2, XA1
- BETONOVÝ PÁS	C20/25 - XC2, XF3
- PODKLADNÍ BETON	C16/20 - XA1

POUŽITÉ OCELI

-BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu
internet: www.suspk.eu

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. DÁVID KUCZIK	ING. DÁVID KUCZIK	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

ITSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	

OBSAH

MOST EV.Č 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE - REKONSTRUKCE

SO 201 - MOST EV.Č. 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE

ČÍSLO ZAKÁZKY	116 001
DOKUMENTACE	DSP
MĚŘÍTKO	1:100
DATUM	10/2016
POČET FORMÁTŮ	4xA4

NÁZEV PŘÍLOHY

PŮDORYS - NOVÝ STAV

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
C.2	3

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.