TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
S1.108	Šatna	10,40
S1.108a	WC–personál	1,80
S1.108b	WC–pacienti	3,20
S1.109	Obsluha rehabilitace	19,40
S1.110	Tělocvična	
S1.111	Tělocvična	
S1.112	Tělocvična	
S1.114	Chodba	32,22
S1.116	Masáže	
S1.117	Elektroléčba	
S1.118	Tělocvična	
S1.119	Tělocvična	
S1.120	Zádveří	5,50
S1.121	Čekárna 1	17,40
S1.122	Čekárna 2	5,10
S1.123	Ordinace	20,20
S1.124	WC–pacienti	2,20
S1.125	WC–personál	2,20
S1.126	WC–pacienti	3,60
S1.127	Zádveří	4,60
S1.128	Chodba	32,50
S1.129	Ordinace	20,30
S1.130	Ordinace	26,40
S1.131	Lékařský pokoj	17,10
S1.132	Sklad	1,80
S1.133	WC–personál	4,30

POZNÁMKA:

EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY 1–CHKE–R ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, RESP. V KONSTRUKCI STROPU.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ BUDE PROVEDENO V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed.3 čl. 7.10.
TECHNOLOGICKÉ VÝVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ A PODKLADŮ DODAVATELŮ ZAŘÍZENÍ.
SVÍTIDLA BUDOU OSAZENA DLE VÝPOČTŮ A NABÍDKY DODAVATELE.
PRŮŘEZY VODIČŮ – VIZ VÝKRESY "DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE KPO–1E" A "ROZVADĚČ RPP01".
V m.č. S1.133 BUDE PROVEDENO POSPOJENÍ VODIČEM CYA ŽZ.
LEGENDA ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY.

VÝŠE UMÍSTĚNÍ INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ:

SPÍNAČE – 140cm
ZÁSUVKY – 20cm
ZÁSUVKY NAD PRACOVNÍMI STOLY – 120cm
ZÁSUVKA PRO TV – POD STROPEM
*) VÝVOD PRO SP–1 UKONČIT V ODBOČNÉ KRABICI VE VÝŠCE 160cm

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N+PE stř. 50Hz, 400V/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ – OCHRANÝM UZEMNĚNÍM, POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Zodp. projektant	KAREZ	Roman KAREZ projekty el. instalací a hromosvodů Křížkova 9, PLZEŇ tel. 603 771 124
Místo	Stod	
Investor	Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 330 00 Stod	

AKCE: STODSKÁ NEMOCNICE a.s.
ODĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE 3.etapa
REHABILITACE + PŘÍSTAVBA

OBSAH: EL. INSTALACE–1.PP

Stupeň	PP
Datum	12/2018
Formát	6A
Zakázka č.	18105
MĚŘÍTKO:	1 : 50
PŘÍL. Č.:	D.1.7.4