

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Rozpočet	A01		
Objekt	Název objektu	JKSO	
SO01-1	Hamr - stavební část	SKP	
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný		
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.	Cen. soustava	RTS-201701
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-15 500 -		0
Z PSV celkem	109 003 -		0
R M práce celkem	0 -		0
N M dodávky celkem	0 -		0
ZRN celkem	93 503 -		0
	-		0
HZS	0 -		0
ZRN+HZS	93 503	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	93 503	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Pavlov	Jméno : O. Dmec	Jméno : F. Frýda
Datum : 12. 7. 2018	Datum : 21.07.2018	Datum : 21.07.2017
Podpis : MASTNY arch. projektová kancelář ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel.: 377 223 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5901260849	Podpis: ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR U KS v Plzni, oddíl C, vložka 20299 mob.: +420 723 111 641	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	93 503 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	19 636 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		113 139 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRIV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část (více a méně práce)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-15 500	0	0	0	0
00 Vícepráce - doplněné položky	0	109 003	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-15 500	109 003	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč
-		0
-		0
-		0
-		0
-		0
-		0
-		0
-		0
-		0

Položkový rozpočet


Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRIV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	(více a méně práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	950-04	H12 - nové základy vodních kol na straně lednice vč. kamenného obkladu atd. - viz specifikace	ks	-3,00	5 000,00	-15 000,00
2	950-05	Bourání stávajících základů vč. odvozu na skládku a likvidace suti	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
3	950-03	H11 - kontrola a oprava stávajících základů strojního vybavení	ks	-3,00	1 500,00	-4 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-15 500,00
Díl: 00		Vícepráce - doplněné položky				
4	H12-01	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu Bloky 70x40x40 cm - stavební pískovec	kus	4,00	5 200,00	20 800,00
5	H12-02	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu doprava z Lipnice	km	220,00	43,00	9 460,00
6	H12-03	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu montáž bloků	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
7	H12-04	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu montážní ruka	hod	8,00	900,00	7 200,00
8	H12-05	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu demontáž a montáž prahů	kus	20,00	100,00	2 000,00
9	H12-06	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu opracování bloků pro usazení ložiska (požadavek pam. péče na celkové ruční opracování)	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
10	H12-07	H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu doplnění kamenného obkladu včetně materiálu	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
11	H11-01	H11 - základy kol a strojů v kovárně Výkop základů včetně odvozu na skládku	m3	14,88	1 200,00	17 856,00
12	H11-02	H11 - základy kol a strojů v kovárně Vyplnění kamenivem frakce 0-200 mm	m3	14,88	950,00	14 136,00
13	H11-03	H11 - základy kol a strojů v kovárně Proložení a zhuštění kameniva	m3	14,88	400,00	5 952,00
14	H11-04	H11 - základy kol a strojů v kovárně Dubové prahy v. 100 mm na kovové trny vč. montáže	m2	3,39	2 830,00	9 599,36
	Celkem za	00 Vícepráce - doplněné položky				109 003,36

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Rozpočet	A01		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Vstupní objekt (položky prováděné v navazující etapě)			
Stavba	Název stavby			
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV			
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný		Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný		Cen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.			
Dodavatel				
Rozpočtoval	Petr Zeman			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	5 000
Z PSV celkem	56 738		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	56 738	Zařízení staveniště	2 500
		Dokumentace skut. provedení	5 000
HZS	0		0
ZRN+HZS	56 738	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	69 238	Ostatní náklady celkem	12 500

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jan Pavlov	Jméno :	O. Drnec
Datum :	12. 7. 2018	Datum :	21.07.2018
Podpis :		Podpis:	
MASTNY arch. projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný Nam. T.G. Masaryka 2, 301 38 PLZEŇ tel. 377 221 942, IČ: 116 20 595 DIČ CZ5601260349		ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20299 mob.: +420 723 111 641	
		Datum : 21.07.2017 Podpis: 	
			
Základ pro DPH	21,0 %		69 238 Kč
DPH	21,0 %		14 540 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			83 778 Kč

Poznámka :

Stavba	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt	SO02 Vstupní objekt	(položky prováděné v navazující etapě)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
772 Kamenné dlažby	0	20 338	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	36 400	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	56 738	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště	2 500				2 500
Dokumentace skut. provedení	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky prováděné v navazující etapě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	772	Kamenné dlažby				
1	772506150R00	Dlažba z plochých kamenů nepravidelná, tl. 4-5 cm	m2	7,51	2 600,00	19 526,00
2	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	1,69	480,00	811,73
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				20 337,73
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	210 00-0000.R0	Zapojení jídelního a nápojového automatu	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
4	40415113	Jídelní / nápojový automat	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				36 400,00

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Rozpočet	A01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01-1	Hamr - stavební část	(položky prováděné v navazující etapě)	
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Cen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	168 257	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	284 497	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	452 753	
			Zařízení staveniště
			Dokumentace skut. provedení
	HZS	15 000	
	ZRN+HZS	467 753	
	ZRN+ost.náklady+HZS	467 753	
			Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jan Pavlov	Jméno :	O. Drnec
Datum :	12. 7. 2018	Datum :	21.07.2018
Podpis :	 MASTNÝ arch. projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný Nam. T. G. Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel.: 377 223 942, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5001260849	Podpis:	 ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR ÚKS v Plzni, oddíl C, vložka 30299 mob.: +420 723 111 641 ⑤
		Jméno :	F. Frýda
		Datum :	21.07.2017
		Podpis:	 

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	467 753 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	98 228 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		565 981 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRIV	Rozpočet :	A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	(položky prováděné v navazující etapě)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 921	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 985	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 508	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	51 375	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 468	0	0	0	15 000
F2020 Projektové práce	50 000	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
784 Malby	0	11 953	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	22 443	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	195 375	0	0	0
	0	54 725	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 257	284 497	0	0	15 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky					0
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště					0
Dokumentace skut. provedení					0
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	(položky prováděné v navazující etapě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3, strojně	m3	2,12	400,00	848,24
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,12	115,00	243,87
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, strojně	m3	1,92	400,00	768,24
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,92	25,00	48,02
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,12	250,00	530,15
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,12	175,00	371,11
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,12	15,00	31,81
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,92	90,00	172,85
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	313,90	10,00	3 139,00
10	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	313,90	25,00	7 847,50
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,12	250,00	530,15
12	58330003	Zemina obdobná původní hlíně podlahy z lokálního zdroje v okolí, včetně dovozu	m3	31,39	1 000,00	31 390,00
	Celkem za	1 Zemní práce				45 920,93
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	212532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm	m3	1,24	950,00	1 178,95
14	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,88	1 000,00	879,60
15	212792113T00	Montáž travivodů z flexibilních trubek	m	12,51	16,00	200,16
16	212971121R00	Opláštění travivodů z geotextilie	m2	16,26	30,00	487,89
17	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	13,76	25,00	344,03
18	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm	m2	17,89	50,00	894,47
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 985,09
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	2,00	250,00	500,00
20	413351211R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení	m2	20,80	310,00	6 448,00
21	413351212R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění	m2	20,80	75,00	1 560,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 508,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	950-01	H09 - ocelový poklop + oprava lemu	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
23	950-02	H10 - vyčištění podlahového kanálu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
24	950-03	H11 - kontrola a oprava stávajících základů strojního vybavení	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
25	950-04	H12 - nové základy vodních kol na straně lednice vč. kamenného obkladu atd. - viz specifikace	ks	3,00	5 000,00	15 000,00
26	950-05	Bourání stávajících základů vč. odvozu na skládku a likvidace sutí	ks	3,00	4 000,00	12 000,00
27	950-06	H13 - nerezová rozvaděčová skříň	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
28	950-07	Vysekání niky a začistění	m2	2,25	1 500,00	3 375,00
29	950-08	H08 - oprava, údržba stáv. transmisních průvlaků (vyčištění a nátěr), dle tech. specifikace	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
30	95 - R00	Prohlídka a vyčištění kouřovodu a komínu pece	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				51 375,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
31	909 - R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce vyklizení objektu, skladů	hod	60,00	250,00	15 000,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				15 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,29	750,00	8 467,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 467,50
Díl: F2020		Projektové práce				
33	01	Zpracování výrobní dokumentace	ks	1,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	F2020 Projektové práce				50 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	(položky prováděné v navazující etapě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
34	762085120R00	Hoblování viditelných částí krovu dvoustranné	m	21,60	45,00	972,00
35	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	4,00	30,00	120,00
36	762822150RT0	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2	m	21,60	480,00	10 368,00
37	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,30	160,00	207,36
38	31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	m	4,40	65,00	286,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				11 953,36
Díl: 784	Malby					
39	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	179,34	30,00	5 380,20
40	784 - R01	Vápenná malba interiéru, 2x vápno - do 20 % plochy	m2	118,40	8,00	947,16
41	78490000R00	Patinace malby v interieru - restaurátorské práce	m2	23,70	680,00	16 116,00
	Celkem za	784 Malby				22 443,36
Díl: M21	Elektromontáže					
42	002	Vypínač jednopólový 10 A / 250 V na povrch	ks	6,00	150,00	900,00
43	003	Skříň pro vypínač na povrch, krytí IP 44	ks	5,00	280,00	1 400,00
44	004	Stmívač otočný 10 A / 250 V komplet	ks	4,00	900,00	3 600,00
45	005	Zásuvka jednonásobná jednonásobná 16 A / 250 V / IP 44 na povrch	ks	5,00	240,00	1 200,00
46	006	Zásuvka pětipólová 16 A / 400 V / IP 44 na povrch	ks	1,00	230,00	230,00
47	007	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 10mm2	m	22,00	140,00	3 080,00
48	008	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 2,5mm2	m	6,00	40,00	240,00
49	009	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 2,5mm2	m	150,00	42,00	6 300,00
50	010	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 1,5mm2	m	250,00	35,00	8 750,00
51	011	Restaur.dobová prům.svítlidla, nízkoeener zdroj param.a vzhledu žár.,větší průměr,dle tech.specif.	ks	19,00	5 500,00	104 500,00
52	012	Restaur.dobová prům.svítlidla, nízkoeener zdroj param.a vzhledu žár.,menší průměr,dle tech.specif.	ks	6,00	5 100,00	30 600,00
53	013	Svítlidlo průmysl. nástěnné žárovkové 100 W / IP 44	ks	1,00	500,00	500,00
54	021	Rozvodnice dvouřadová 24 M na povrch s dvířky plech s nátěrem zámeč.černí	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
55	022	Vypínač trojpolový 25 A / 1 f	ks	1,00	750,00	750,00
56	023	Jistič jednopólový 10 A / 1 f , char. B	ks	5,00	200,00	1 000,00
57	024	Jistič jednopólový 16 A / 1 f , char. B	ks	3,00	185,00	555,00
58	025	Jistič trojpolový 16 A / 1 f , char. B	ks	1,00	320,00	320,00
59	026	Chránič proudový čtyřpólový 25 A / 4 / 003, char. B	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
60	027	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
61	032	Výchozí revize vč. fotodokumentace a podkladů k vytyčení vnitřních instalací	ks	1,00	9 100,00	9 100,00
62	033	Materiál nezahmutý v položkách	ks	1,00	5 400,00	5 400,00
63	034	Práce nezahmuté v položkách	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				195 375,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
64	001	Bezdrátová ústředna 3 podsystémy, paměť na 1000 událostí, integrovaná ovládací klávesnice a sířena	ks	1,00	9 800,00	9 800,00
65	002	Interní GSM modul, 4 tel. čísla pro SMS/prozvonění (bez SIM karty)	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
66	003	Samolepicí anténa pro GSM modul s koncovkou MMCX	ks	1,00	275,00	275,00
67	004	Bezdrát. přenosná, tlačítková klávesnice s čtečkou čipů a obousměrnou komunikací	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
68	005	Duální bezdrátový PIR/MW detektor s antimaskingem, dosah 15m/90°, nastavitelná citlivost	ks	4,00	3 300,00	13 200,00
69	006	Bezdrátový magnetický kontakt	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
70	007	Bezdrátový kombinovaný opticko-kouřový a teplotní detektor alternativně náhrada vnitřní sířeny	ks	4,00	2 800,00	11 200,00

Položkový rozpočet



Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNI HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	(položky prováděné v navazující etapě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	008	Bezdrátový detektor zaplavení, detekuje vodu na úrovni terénu, sam.sonda na dlouhém přívod.kabelu	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
72	009	Samostatně jištěný silový přívod 230V pro napájení ústředny	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
73	010	Test pokrytí prostoru bezdrátovými komponenty	ks	1,00	500,00	500,00
74	011	Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
75	012	Oživení systému, naprogramování, zaškolení	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
76	013	Výchozí revize	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
77	014	Ostatní režijní náklady	ks	1,00	2 550,00	2 550,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				54 725,00

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Rozpočet	A01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO03-1	Venkovní úpravy - uznatelné náklady	(položky prováděné v navazující etapě)	
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Cen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	172 944	Ztížené výrobní podmínky	5 000
Z PSV celkem	301 327		
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	474 271	Zařízení staveniště	2 500
		Dokumentace skut. provedení	5 000
HZS	0		0
ZRN+HZS	474 271	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	486 771	Ostatní náklady celkem	12 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Pavlov	Jméno : O. Drnec	Jméno : F. Frýda
Datum : 12. 7. 2018	Datum : 21.07.2018	Datum : 21.07.2017
Podpis :  MASTNÝ arch. projektová kancelář ing. arch. Václav Mastný Nam. T. G. Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel. 377 223 992, IČ: 116 20 595 IČ: 25001260849	Podpis:  ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20299 ⑤ mob.: +420 723 111 641	Podpis:  

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	486 771 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	102 222 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		588 993 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO03-1 Venkovní úpravy - uznatelné náklady	(položky prováděné v navazující etapě)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 773	0	0	0	0
5 Komunikace	3 780	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	140 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 610	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 392	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	301 327	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 388	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	172 944	301 327	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště	2 500				2 500
Dokumentace skut. provedení	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO03-1 Venkovní úpravy - uznatelné náklady	(položky prováděné v navazující etapě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	23,00	88,00	2 024,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	23,00	28,00	644,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,00	250,00	5 750,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,00	170,00	3 910,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	23,00	15,00	345,00
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,00	15,00	300,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezu v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,00	10,00	200,00
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	20,00	19,00	380,00
9	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	20,00	5,00	100,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,00	250,00	5 000,00
11	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	1,00	120,00	120,00
	Celkem za	1 Zemní práce				18 773,00
Díl: 5		Komunikace				
12	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	21,00	105,00	2 205,00
13	571907211R00	Mlatová cesta posypem lomovými výsivkami tl. do 10cm	m2	21,00	75,00	1 575,00
	Celkem za	5 Komunikace				3 780,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	VU 01	Dřevěná lavice před vstupem do hamru dle technické specifikace	ks	3,00	11 000,00	33 000,00
15	VU 07	Zábradlí vpravo od vstupu do hamru vč.založení a kotvení, dle technické specifikace	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
16	VU 10	Schodiště s kamennými stupni dle technické specifikace	ks	1,00	85 000,00	85 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				140 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	963042820R00	Bourání betonového schodiště	m3	0,87	3 000,00	2 610,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 610,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	5,17	850,00	4 392,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 392,13
Díl: 772		Kamenné dlažby				
19	772505185R00	Dlažba z kamene štětová	m2	84,20	2 900,00	244 180,00
20	772506150R00	Dlažba z plochých kamenů nepravidelná, tl. 4-5 cm	m2	17,30	2 600,00	44 980,00
21	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	14,66	830,00	12 167,20
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				301 327,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,44	170,00	414,12
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,54	15,00	548,10
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,44	200,00	487,20
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,87	23,00	112,06
26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,44	400,00	974,40
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,44	350,00	852,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 388,48

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Rozpočet	A01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO03-2	Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	(položky prováděné v navazující etapě)	
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Cen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	76 407	Ztížené výrobní podmínky	5 000
Z PSV celkem	184 010		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	260 417	Zařízení staveniště	2 500
		Dokumentace skut. provedení	5 000
HZS	0		0
ZRN+HZS	260 417	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	272 917	Ostatní náklady celkem	12 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Pavlov Datum : 12.7.2018 Podpis : arch. projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G. Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel. 377 223 892, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ27989208	Jméno : O. Drnec Datum : 21.07.2018 Podpis : ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20299 ⑤ mob.: +420 723 111 041	Jméno : F. Frýda Datum : 21.07.2017 Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	272 917 Kč
DPH	21,0 %	57 313 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		330 230 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNI HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO03-2 Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	(položky prováděné v navazující etapě)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 900	0	0	0	0
5 Komunikace	58 923	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 384	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	184 010	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 407	184 010	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště	2 500				2 500
Dokumentace skut. provedení	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO03-2 Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	(položky prováděné v navazující etapě)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00	15,00	750,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,00	10,00	500,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	50,00	19,00	950,00
4	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	50,00	10,00	500,00
5	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	2,00	100,00	200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 900,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	336,70	100,00	33 670,00
7	571907211R00	Mlatová cesta posypem lomovými výsivkami tl. do 10cm	m2	336,70	75,00	25 252,50
	Celkem za	5 Komunikace				58 922,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	VU 09	Nátěr zábradlí podél vantroků dle technické specifikace	ks	1,00	9 200,00	9 200,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	82,83	65,00	5 384,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 384,18
Díl: 772		Kamenné dlažby				
15	772506150R00	Dlažba z plochých kamenů nepravidelná, tl. 4-5 cm	m2	68,00	2 600,00	176 800,00
16	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	8,90	810,00	7 210,17
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				184 010,17

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Rozpočet	A01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO03-2	Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	(položky provedené v termínu)	
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Cen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtovatel	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	271 600	Ztižené výrobní podmínky	5 000
Z PSV celkem	0 -		0
R M práce celkem	0 -		0
N M dodávky celkem	0 -		0
ZRN celkem	271 600	Zařízení staveniště	2 500
		Dokumentace skut. provedení	0
HZS	0 -		0
ZRN+HZS	271 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	279 100	Ostatní náklady celkem	7 500

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Pavlov	Jméno :	O. Drnec	Jméno :	F. Frýda
Datum :	12. 7. 2018	Datum :	21.07.2018	Datum :	21.07.2017
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
MASTNY arch. projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný Nám. T. G. Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel. 377 223 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ3901260849		ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20299 mob.: +420 723 111 841			
Základ pro DPH	21,0 %				279 100 Kč
DPH	21,0 %				58 611 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				337 711 Kč	

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘIV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO03-2 Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	(položky provedené v termínu)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	271 600	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	271 600	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště	2 500				2 500
Dokumentace skut. provedení	0				0
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet


Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO03-2 Venkovní úpravy - neuznatelné náklady	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	VU 02	Sestava stůl a lavice dle technické specifikace	ks	6,00	19 000,00	114 000,00
2	VU 03	Stojan na kola dle technické specifikace	ks	7,00	4 800,00	33 600,00
3	VU 04	Venkovní odpadkový koš samostatný dle technické specifikace	ks	4,00	9 000,00	36 000,00
4	VU 05	Venkovní odpadkový koš na tříděný odpad dle technické specifikace	ks	1,00	28 000,00	28 000,00
5	VU 08	Zábradlí u mostku dle technické specifikace	ks	1,00	60 000,00	60 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				271 600,00

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Rozpočet	A01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01-1	Hamr - stavební část (položky provedené v termínu)		
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Gen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	38 469	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	26 025	-	0
R M práce celkem	0	-	0
N M dodávky celkem	0	-	0
ZRN celkem	64 494	Zařízení staveniště	0
		Dokumentace skut. provedení	0
HZS	0	-	0
ZRN+HZS	64 494	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	64 494	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Jan Pavlov	Jméno :	O. Drnec
Datum :	12.7.2018	Datum :	21.07.2018
Podpis :	 MASTNÝ arch. projektová kancelář ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel.: 377 223 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5901260349	Podpis:	 ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR a KS v Plzni, oddíl C, vložka 20299 mob.: +420 723 111 641
Základ pro DPH		Za objednatele	
21,0 %		Jméno :	F. Frýda
21,0 %		Datum :	21.07.2017
0,0 %		Podpis:	 
0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			64 494 Kč
			13 544 Kč
			0 Kč
			0 Kč
			78 038 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část (položky provedené v termínu)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	23 732	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	12 554	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 183	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	26 025	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 469	26 025	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Zařízení staveniště		0
Dokumentace skut. provedení		0
-	0	0
-	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO01-1 Hamr - stavební část	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	678,06	35,00	23 732,10
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				23 732,10
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	179,34	70,00	12 553,80
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				12 553,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	971024471R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC	kus	1,00	700,00	700,00
4	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	210,00	420,00
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65	150,00	97,50
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,35	15,00	185,25
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,65	200,00	130,00
8	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,65	550,00	357,50
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,65	450,00	292,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 182,75
Díl: M21		Elektromontáže				
10	001	Trubka elektroinstalační dvouplášťová, pr. 40 mm	m	10,00	45,00	450,00
11	014	Elektroměrový třífáz.rozvaděč pro jednosazbové měření (40A/400V/IP44), nerez provedení	ks	1,00	8 100,00	8 100,00
12	015	Jistič trojpólový 40 A / 3 f , char. B	ks	1,00	950,00	950,00
13	016	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
14	017	Připojková skříň 100 A / 690 V / IP 44 - 2 sady pojistek, nerez provedení	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
15	018	Pojistka nožová 25 A / 500 V, charakteristika gG	ks	3,00	250,00	750,00
16	019	Pojistka nožové 32 A / 500 V, charakteristika gG	ks	3,00	250,00	750,00
17	020	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00	2 300,00	2 300,00
18	028	Vytyčení kabelové trasy	km	0,01	2 500,00	25,00
19	029	Přípravné práce - sejmutí dmu	m3	0,60	1 000,00	600,00
20	030	Hloubení - kabelová rýha, š. 40 / hl. 60, tř zemin	m	10,00	380,00	3 800,00
21	031	Kabelové lože z písku	m	10,00	100,00	1 000,00
22	460 49-0013	Výstražná fólie š. 33	m	10,00	10,00	100,00
23	460 56-0045	Zásyp zemní rýhy š.40 / hl. 60 / tř.5	m	10,00	100,00	1 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				26 025,00

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Rozpočet	A01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO02	Vstupní objekt (položky provedené v termínu)		
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Cen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	230 671	Ztížené výrobní podmínky	5 000
Z PSV celkem	1 982 785		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	2 213 455	Zařízení staveniště	2 500
		Dokumentace skut. provedení	0
HZS	12 500		0
ZRN+HZS	2 225 955	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 233 455	Ostatní náklady celkem	7 500
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jan Pavlov	Jméno :	O. Drnec
Datum :	12. 7. 2018	Datum :	21.07.2018
Podpis :		Podpis:	
	MASTNY arch. projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ tel. 377 233 992, IČ: 116 20 595 DIČ: CZ5901260849		ZOLT CZ spol. s r.o. Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208 zapsáno v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20299 mob.: +420 723 711 641
			
Základ pro DPH	21,0 %		2 233 455 Kč
DPH	21,0 %		469 026 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 702 481 Kč

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRIV	Rozpočet :	A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 702	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	56 563	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 102	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 542	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 954	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	241	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	30	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 177	0	0	0	12 500
F2020 Projektové práce	60 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 438	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	4 851	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	18 615	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	339 858	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	305 216	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	199 695	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	170 464	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	16 153	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	89 533	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	144 103	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 681	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	40 549	0	0	0
781 Obklady keramické	0	109 561	0	0	0
783 Nátěry	0	55 872	0	0	0
784 Malby	0	7 398	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	424 549	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	36 250	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	360	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	230 671	1 982 785	0	0	12 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč
Ztížené výrobní podmínky	5 000	5 000
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Zařízení staveniště	2 500	2 500
Dokumentace skut. provedení	0	0
-	0	0
-	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	6,42	80,00	513,94
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	4,82	85,00	409,55
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,82	25,00	120,46
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3, strojně	m3	5,16	420,00	2 168,96
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,16	180,00	929,56
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,41	250,00	4 101,65
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,41	170,00	2 789,12
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,41	15,00	246,10
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	32,12	10,00	321,21
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,41	250,00	4 101,65
	Celkem za	1 Zemní práce				15 702,19
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	271531111R00	Poštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	5,07	1 000,00	5 069,40
12	271571111R00	Poštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	2,53	950,00	2 407,97
13	273313711R00	Beton základových desek prostý B 30 (C 25/30)	m3	6,42	2 500,00	16 060,50
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,76	550,00	2 615,80
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,76	80,00	380,48
16	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,12	25 000,00	3 045,00
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	7,83	2 300,00	18 009,00
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	17,77	425,00	7 553,10
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	17,77	80,00	1 421,76
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				56 563,01
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	342261124T00	Příčka sádkrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.120 mm cementotřískové desky tl. 15mm	m2	19,83	750,00	14 868,75
21	342262113RT4-1	Příčka sádkrokarť. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.230mm cementotřískové desky tl. 15mm	m2	20,28	1 300,00	26 357,50
22	343266211R00	Obklad stěn cementotřískovými deskami lepením k podkladu	m2	7,99	485,00	3 876,12
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				45 102,37
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	6,42	240,00	1 541,81
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 541,81
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,45	75,00	3 033,75
25	953922111R00	Montáž tvarovky větrací - vnitřní	kus	10,00	25,00	250,00
26	953922112R00	Montáž tvarovky větrací vnější	kus	4,00	26,00	104,00
27	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. (osazení pro has. přístroje)	kus	2,00	73,00	146,00
28	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	8,00	140,00	1 120,00
29	950500000R00	Informační systém objektu: gravírované, laserem vyřezávané plexisklo 300/300 mm kotvené přes Al lištu	ks	5,00	500,00	2 500,00
30	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te ozn. V21	kus	2,00	650,00	1 300,00
31	55363015-01	Mřížka větrací plastová vnější	ks	4,00	250,00	1 000,00
32	55363015	Mřížka větrací plastová vnitřní	ks	10,00	150,00	1 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 953,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	10,00	10,00
34	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,40	165,00	231,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				241,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	976083131R00	Vybourání konzol apod.	kus	1,00	30,00	30,00
36	909 - R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce vyklizení objektu, skladů	hod	50,00	250,00	12 500,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				12 530,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	53,57	750,00	40 176,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				40 176,75
Díl: F2020		Projektové práce				
38	01	Zpracování výrobní dokumentace	ks	1,00	60 000,00	60 000,00
	Celkem za	F2020 Projektové práce				60 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
39	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou	m2	6,82	200,00	1 363,00
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,13	600,00	75,11
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 438,11
Díl: 712		Živičné krytiny				
41	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	53,20	45,00	2 394,00
42	62831118	Asfaltový pás IPA V60 S35	m2	61,18	38,00	2 324,84
43	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,22	600,00	131,89
	Celkem za	712 Živičné krytiny				4 850,73
Díl: 713		Izolace tepelné				
44	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	52,22	65,00	3 394,37
45	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky parotěsné zábrany (PE folie 110 g/m2, sd = 30 m)	m2	52,22	70,00	3 655,47
46	713411123R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 3vrstvá	m2	5,00	340,00	1 700,00
47	713492521R00	Izolace potrubí-parotěsná zábrana Al fólií+polyetyl.	m2	5,00	145,00	725,00
48	63155124	Deska fasádní izolační vel. 1000x600x100mm; tuhá MW pro provětrávané fasády, lambda < 0,04 W/(m.K)	m2	54,83	160,00	8 773,12
49	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,83	440,00	366,97
	Celkem za	713 Izolace tepelné				18 614,93
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
50	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,00	550,00	1 100,00
51	721-R01	Signalizační izolovaný vodič nad kanalizační potrubí pro zjišťování polohy po zásepě	m	120,00	35,00	4 200,00
52	721-R02	Kalich pro úkapy, DN 32	kus	2,00	340,00	680,00
53	721-R03	Podlahová vpust DN 40/50, ZU plochý	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
54	721152335R00	Přívzdušňovací ventil-podomítková verze DN 50/75	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
55	721-R04	Zemní práce na kanalizaci	m3	176,08	700,00	123 256,00
56	721-R05	Pískový podsyp a obsyp potrubí	m3	44,00	500,00	22 000,00
57	721-R06	Výstražná fólie na kanalizaci	m	120,00	85,00	10 200,00
58	721-R07	Zednické výpomoci u vnitřní kanalizace, sekání drážek, zamalťování prostupů apod.	hod	150,00	300,00	45 000,00
59	721-R08	Obetonování ČS, C16/20	m3	2,30	1 700,00	3 910,00
60	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 40	kus	1,00	200,00	200,00
61	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	18,00	150,00	2 700,00
62	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	290,00	580,00
63	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	4,00	380,00	1 520,00
64	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	13,00	410,00	5 330,00
65	721-R09	Potrubí rPE d 40x5,5, výtlač kanalizace	m	115,00	450,00	51 750,00
66	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	15,00	360,00	5 400,00
67	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	16,00	410,00	6 560,00
68	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,00	55,00	495,00
69	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	80,00	400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	721-R10	Cerpací stanice plastová 960/1500, Q=1,7-4,5 l/s. H=5-14 m	ks	1,00	41 000,00	41 000,00
71	721273200RT3	Souprava ventilační střešní plast DN 100	kus	1,00	600,00	600,00
72	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	31,00	15,00	465,00
73	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	37,00	18,00	666,00
74	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	12,91	600,00	7 746,05
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				339 858,05
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
75	722-R01	Vodoměrná šachta plastová d.1200	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
76	722-R02	Vodoměrná šachta plastová d.1100/2000	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
77	722-R03	Zemní práce na vodovodu	m3	174,00	700,00	121 800,00
78	722-R04	Pískový podsyp a obsyp potrubí	m3	47,70	500,00	23 850,00
79	722-R05	Výstražná fólie pro vodovod	m	110,00	50,00	5 500,00
80	722-R06	Signalizační izolovaný vodič nad potrubí vody	m	110,00	35,00	3 850,00
81	722-R07	Zednické výpomoci na vodovodu, sekání drážek, zamaltování prostupů apod.	hod	100,00	350,00	35 000,00
82	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm	m	100,00	350,00	35 000,00
83	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm	m	31,00	265,00	8 215,00
84	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm	m	33,00	320,00	10 560,00
85	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	1,00	75,00	75,00
86	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.25	m	31,00	85,00	2 635,00
87	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, prům.32	m	33,00	95,00	3 135,00
88	722-R08	Navrtávací pas DN90	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
89	722-R09	Rohový ventil	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
90	722-R10	Zemní souprava teleskopická	kus	1,00	800,00	800,00
91	722-R11	Uliční poklop, litina	kus	1,00	480,00	480,00
92	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	16,00	150,00	2 400,00
93	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	310,00	620,00
94	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00	300,00	300,00
95	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	6,00	275,00	1 650,00
96	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,00	360,00	1 440,00
97	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00	510,00	510,00
98	722235653R00	Ventil zpětný DN 25	kus	1,00	580,00	580,00
99	722235813R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 25	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
100	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	1,00	250,00	250,00
101	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	279,00	30,00	8 370,00
102	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	279,00	20,00	5 580,00
103	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	7,81	450,00	3 515,63
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				305 215,63
Díl:	725	Zařizovací předměty				
104	725-R01	Pračkový kohout kulový se zpětnou klapkou, nástěnný	kus	2,00	150,00	300,00
105	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, nerez	soubor	3,00	4 600,00	13 800,00
106	725014171R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	4 600,00	13 800,00
107	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
108	725017182R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
109	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
110	725-R02	Umyvadlová deska s integ.obdélník.umyvadlem z jednoho kusu na míru, dle tech.spec. prvek č. V21	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
111	725111264R00	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu, nerez	kus	5,00	5 400,00	27 000,00
112	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu	kus	5,00	730,00	3 650,00
113	725122232R00	Pisoár s teplotním splachovačem +zdroj, nerez	kus	2,00	9 850,00	19 700,00
114	725-R03	Sprch.vaníčka 110/80 + zástěna	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
115	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	kus	2,00	1 300,00	2 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl. 813 mm	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
117	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 813 mm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
118	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků	ks	7,00	120,00	840,00
119	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00	800,00	800,00
120	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	1,00	750,00	750,00
121	725534222R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 50 l	kus	1,00	7 100,00	7 100,00
122	725536221R00	Ohřivač elek. zásobníkový závěsný 20 l	kus	1,00	6 200,00	6 200,00
123	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	kus	8,00	165,00	1 320,00
124	725-R04	Lékařská ručka pro baterie (WC ZTP)	kus	1,00	520,00	520,00
125	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	2,00	2 900,00	5 800,00
126	725823633RT1	Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační	kus	2,00	8 200,00	16 400,00
127	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
128	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
129	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry, DN 40,50	kus	2,00	750,00	1 500,00
130	725860212R00	Sifon umyvadlový pod omítku	kus	1,00	510,00	510,00
131	725860254R00	Sifon umyvadlový oválný chromovaný	kus	3,00	840,00	2 520,00
132	725-R05	Oddálené splachování pneumat.pro WC ZTP	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
133	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	4,00	250,00	1 000,00
134	55149013	Zásobník nerez na papírové ručníky + koš ozn. V24	kus	3,00	5 200,00	15 600,00
135	55149025	Dávkovač tek.mýdla nerez zápusťný lesk ozn. V22	ks	2,00	950,00	1 900,00
136	55149026	Dávkovač tek.mýdla nerez SLZN 18 nástěnný ozn. 23	kus	2,00	650,00	1 300,00
137	998725201R00	Přesun hmot pro zař.předměty, výšky do 6 m	t	0,90	650,00	585,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				199 695,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
138	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	175,20	5,00	876,00
139	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	73,92	75,00	5 544,00
140	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	195,72	95,00	18 593,40
141	762111811R00	Demontáž příček dřevotřískových	m2	5,75	30,00	172,50
142	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraně. do 120 cm2	m	145,63	80,00	11 650,40
143	762132137RT3	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, lišty	m2	60,55	420,00	25 430,79
144	762137115R00	Montáž podkladního roštu z latí 6/4cm	m	94,56	18,00	1 702,00
145	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	12,00	20,00	240,00
146	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	24,00	30,00	720,00
147	762322911R00	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2	m	53,00	110,00	5 830,00
148	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	175,20	120,00	21 024,00
149	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	53,20	75,00	3 990,00
150	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	53,20	50,00	2 660,00
151	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	53,20	18,00	957,60
152	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,20	1 100,00	3 521,10
153	762633120R00	Montáž dveří a vrat tesařských posuvných ozn. V1	m2	6,72	70,00	470,40
154	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,30	170,00	220,32
155	31179109	Tyč závitová M16, DIN 975	m	9,00	65,00	585,00
156	60512542	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	1,40	10 000,00	14 045,00
157	60512681	Fošna SM/BO omít.I.jak.tl.30-60 dl.5m š.do 120mm	m3	0,48	5 500,00	2 613,60
158	60515750	Hranol SM/BO profil do 10x10 cm dl. do 4 m	m3	2,37	5 400,00	12 823,38
159	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,60	6 200,00	3 724,34
160	61169501	Dveře posuvné na stěnu vč.vodící lišty vel. 1400x2400mm	kus	2,00	11 500,00	23 000,00
161	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	20,14	500,00	10 069,91
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				170 463,74
Díl:	764	Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	764245220R00	Ventilační nástavce z Cu., D 100 mm	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
163	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	460,00	36,80
164	764 - R01	Krycí plech rozhraní základu a obkladu TiZn 0,7 mm, RŠ 160 mm	m	32,00	215,00	6 880,00
165	764 - R02	Krycí plech střešní hrany TiZn 0,7 mm, RŠ 220 mm	m	21,60	335,00	7 236,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				16 152,80
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
166	765321970T00	Vyspravení krytiny z dřevěného šindele dle tech. specifikace	m2	10,00	1 500,00	15 000,00
167	765361111U00	Šindel dřevo 300 1krytí rov lať+Pz	m2	53,20	1 300,00	69 160,00
168	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	11,68	460,00	5 372,84
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				89 532,84
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
169	766111110R00	Stěny nekomplet. plné hladké, dřevotř. H do 2,75 m	m2	10,34	200,00	2 068,00
170	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2	m2	56,73	185,00	10 495,70
171	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	4,00	410,00	1 640,00
172	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. nad 0,8 m	kus	1,00	430,00	430,00
173	766-R01	Montáž tesařské zárubně s obložkou	kus	5,00	1 300,00	6 500,00
174	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	250,00	2 000,00
175	766-R02	Montáž umyvadlových desek, dl. do 160 cm	kus	2,00	350,00	700,00
176	2839900	Kování dveřní kovové vnitřní klika nerez, vnější klika černá mat	kus	3,00	1 300,00	3 900,00
177	2839942	Kování dveřní kovové nerez	kus	5,00	1 550,00	7 750,00
178	59597030	Deska cemenotřísková vel. 1500x1000x15mm	m2	62,41	200,00	12 481,38
179	61160156.A	Dveře vnitřní dřev. plné 1 kříd. 70x197 lak A ozn. V3	kus	2,00	3 400,00	6 800,00
180	61173112	Dveře vchodové plné palubkové 80x197 cm model A ozn. V2	kus	2,00	4 600,00	9 200,00
181	61173113	Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model A ozn. V4	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
182	61181260.C	Zárubeň tesařská s obložkou 60-90/197cm	kus	5,00	3 400,00	17 000,00
183	61187570	Deska umyvadlová s předním a zadním čelem vel. 1150x550mm. ozn. V21	kus	2,00	3 600,00	7 200,00
184	63172110	Příčky z vrstvených laminátových desek s dveřmi, ozn. V5 + V6	m2	10,34	4 750,00	49 115,00
185	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	3,06	465,00	1 422,96
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				144 103,04
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
186	767827200R00	Sdružení dvou skříň s mezistěnou	kus	2,00	80,00	160,00
187	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg ztužující rám, ozn. V20	kg	188,51	25,00	4 712,78
188	13385375	Tyč průřezu UPE 100, střední, jakost oceli S235 11375	T	0,19	18 500,00	3 429,90
189	13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	T	0,02	17 000,00	374,00
190	55711118	Plechová šatní skříň dvoudílná lakovaný plech (práškový lak bílé barvy), ozn. V26	ks	2,00	4 800,00	9 600,00
191	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,67	600,00	404,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				18 681,08
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
192	777-R01	Podlaha ze stěrky tl. 5mm, střed.provoz; protiskluzná R9, probarvená	m2	40,17	800,00	32 136,80
193	777551461R01	Příplatek za zakončení fabionem s vytážením na zeď	m2	40,17	200,00	8 034,00
194	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,90	420,00	378,29
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				40 549,09
Díl: 781	Obklady keramické					
195	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x60 cm	m2	108,71	450,00	48 917,70

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
196	59781705	Obkládačka pórovinnová 1barva 20x60cm	m2	114,14	500,00	57 070,65
197	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,52	475,00	3 572,46
Celkem za		781 Obklady keramické				109 560,81
Díl:	783	Nátěry				
198	783124120R00	Nátěr syntetický OK dvojnásobný	m2	4,43	70,00	310,24
199	783124720R00	Nátěr syntetický OK základní	m2	3,93	25,00	98,30
200	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	150,27	28,00	4 207,60
201	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	264,02	100,00	26 402,10
202	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí, koncentrát na bázi boritých sloučenin (2,8 % kyseliny borité) a kvarterních amoniových solí (1,9 %) na ochranu dřeva	m2	451,89	55,00	24 853,91
Celkem za		783 Nátěry				55 872,15
Díl:	784	Malby				
203	784441010R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	118,40	55,00	6 511,74
204	784452211R00	Malba sádkokartonových stěn	m2	29,53	30,00	885,84
Celkem za		784 Malby				7 397,58
Díl:	M21	Elektromontáže				
205	AL 50-50/110	Samolepicí hliníková páska, 50mm, 50m, 110°C	ks	2,00	320,00	640,00
206	ETF-744/99	Prostorové čidlo bez kabelu na fasádu IP54, -20...+70°C	ks	1,00	930,00	930,00
207	ETV-1990	Elektronický termostat na DIN, 230V, 16A, 0...+40°C	ks	1,00	1 600,00	1 600,00
208	FP 15-50	Sklo-textilní fixační páska, 15mm 50m	ks	2,00	120,00	240,00
209	KPC 1313/S6	Krabicová rozvodka pro topné kabely IP65, 2x3RS6, polykarbonát	ks	1,00	840,00	840,00
210	LT23-JT	S-R topný kabel 106W/m při 10°C, 65/85°C, TPE plášť, 230V	m	36,00	310,00	11 160,00
211	PDR 2N	Potrubní držák rozvodky univerzální, nerez	ks	1,00	420,00	420,00
212	PKIT 16/110	Připojovací sada pro SR kabel do krabic. rozvodky	ks	2,00	250,00	500,00
213	SŠ 001	Samolepicí štítek „POZOR ELEKTROOHRĚV“	ks	10,00	20,00	200,00
214	UKIT 110	Ukončovací sada SR topného kabelu, 110°C	ks	2,00	100,00	200,00
215	001	Trubka elektroinstalační dvouplášťová, pr. 40 mm	m	50,00	48,00	2 400,00
216	002	Trubka elektroinstalační dvouplášťová, pr. 36 mm	m	420,00	40,00	16 800,00
217	003	Lišta elektroinstalační vkladací 40 x 20 mm, délka	ks	40,00	55,00	2 200,00
218	004	Vypínač jednopólový 10 A / 250 V na povrch	ks	9,00	165,00	1 485,00
219	005	Vypínač sériový 10 A / 250 V na povrch	ks	1,00	200,00	200,00
220	006	Vypínač dvoupólový 10 A / 250 V na povrch	ks	2,00	195,00	390,00
221	007	Zásuvka jednonásobná jednonásobná 16 A / 250 V / IP 20 na povrch	ks	12,00	280,00	3 360,00
222	008	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 10mm2	m	62,00	140,00	8 680,00
223	009	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 4mm2	m	46,00	65,00	2 990,00
224	010	Kabel silový celopastový CYKY 5J x 2,5mm2	m	40,00	43,00	1 720,00
225	011	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 2,5mm2	m	360,00	44,00	15 840,00
226	012	Kabel silový celopastový CYKY 3J x 1,5mm2	m	220,00	37,00	8 140,00
227	013	Svítilno halogenové s pohybovým čidlem 1 x 150 W IP 44	ks	5,00	580,00	2 900,00
228	014	Svítilno zářivkové přisazené 2 x 36 W, IP 20	ks	5,00	850,00	4 250,00
229	015	Závěs. světlo bez stínít., ocel, čer. lak, oplet. kabel sv. zdroj ekvival. žárovce-LED	ks	9,00	1 800,00	16 200,00
230	016	Liniové světlo LED nad umyvadlem, chrom, stínítko bílý průsvit. plast IP44	ks	2,00	1 700,00	3 400,00
231	017	Svítilno žárovkové přisazené 1 x 60 W, IP 20 s pohyb. čidlem	ks	1,00	650,00	650,00
232	018	Rozvodnice dvouřadová 24 M na povrch s dvířky	ks	1,00	1 600,00	1 600,00
233	019	Vypínač trojpolový 32 A / 1 f	ks	1,00	850,00	850,00
234	020	Jistič jednopólový 10 A / 1 f, char. B	ks	1,00	200,00	200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRIV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO02 Vstupní objekt	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
235	021	Jistič jednopólový 16 A / 1 f , char. B	ks	5,00	190,00	950,00
236	022	Jistič trojpólový 16 A / 3 f , char. B	ks	1,00	530,00	530,00
237	023	Jistič trojpólový 20 A / 3 f , char. B	ks	1,00	540,00	540,00
238	024	Chránič s nadproudovou ochranou 16 A / 1N / 003 char. B	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
239	025	Chránič proudový čtvpólový 25 A / 4 / 003, char. B	ks	3,00	1 900,00	5 700,00
240	026	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
241	027	Podzemní rozvaděč 400 V / IP 58 s výklopným víkem	ks	1,00	175 000,00	175 000,00
242	028	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
243	029	Vytyčení kabelové trasy	km	0,08	950,00	76,00
244	030	Přípravné práce - sejmutí drnu	m3	4,20	40,00	168,00
245	031	Hloubení - kabelová rýha, š. 40 / hl. 60. tř zem.5	m	80,00	380,00	30 400,00
246	032	Kabelové lože z písku	m	80,00	65,00	5 200,00
247	460 49-0013	Výstražná fólie š. 33	m	80,00	10,00	800,00
248	460 56-0045	Zásyp zemní rýhy š.40 / hl. 60 / tř.5	m	80,00	50,00	4 000,00
249	035	Výchozí revize vč. fotodokumentace a podkladů k vytyčení vnitřních instalací	ks	1,00	9 100,00	9 100,00
250	036	Materiál nezahmutý v položkách	ks	1,00	45 000,00	45 000,00
251	037	Práce nezahmuté v položkách	ks	1,00	27 000,00	27 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				424 549,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
252	001	Bezdrát. přenosná, tlačítková klávesnice s čtečkou čipů a obousměrnou komunikací	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
253	002	Duální bezdrátový PIR/MW detektor s antimaskingem, dosah 15m/90°, nastavitelná citlivost	ks	4,00	3 300,00	13 200,00
254	003	Bezdrátový magnetický kontakt	ks	3,00	1 700,00	5 100,00
255	004	Bezdrátový kombinovaný opticko-kouřový a teplotní detektor alternativně náhrada vnitřní sirény	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
256	005	Bezdrátová venkovní piezo siréna IP55, hlasitost 110dB/3m, dvojitá ochrana proti sabotáži	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
257	006	Test pokrytí prostoru bezdrátovými komponenty	ks	1,00	500,00	500,00
258	007	Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství	ks	1,00	650,00	650,00
259	008	Oživení systému, přeprogramování ústředny I&HAS zaškolení	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
260	009	Výchozí revize	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
261	010	Ostatní režijní náklady	ks	1,00	4 800,00	4 800,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				36 250,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
262	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26	170,00	43,98
263	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,88	15,00	58,21
264	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26	200,00	51,74
265	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,52	23,00	11,90
266	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,26	400,00	103,48
267	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26	350,00	90,55
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				359,85

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Rozpočet	A01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO03-1	Venkovní úpravy - uznatelné náklady	(položky provedené v termínu)	
Stavba	Název stavby		
	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV		
Projektant	Ing. arch. Václav Mastný	Typ rozpočtu	kontrolní pro zad.
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Václav Mastný	Gen. soustava	RTS-201701
Objednatel	ZČM v Plzni, p.o.		
Dodavatel			
Rozpočtoval	Petr Zeman		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	77 000	Ztížené výrobní podmínky	5 000
Z PSV celkem	0 -		0
R M práce celkem	0 -		0
N M dodávky celkem	0 -		0
ZRN celkem	77 000	Zařízení staveniště	2 500
		Dokumentace skut. provedení	0
HZS	0 -		0
ZRN+HZS	77 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	84 500	Ostatní náklady celkem	7 500
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Jan Pavlov	Jméno :	O. Drnec
Datum :	12. 7. 2018	Datum :	21.07.2018
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		Za objednatele	
DPH		Jméno :	F. Frýda
Základ pro DPH		Datum :	21.07.2017
DPH		Podpis:	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		84 500 Kč	
		17 745 Kč	
		0 Kč	
		0 Kč	
		102 245 Kč	

Poznámka :

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet : A01
Objekt :	SO03-1 Venkovní úpravy - uзнatelné náklady	(položky provedené v termínu)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	77 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	77 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč				Kč
Ztížené výrobní podmínky	5 000				5 000
-	0				0
-	0				0
-	0				0
Zařízení staveniště	2 500				2 500
Dokumentace skut. provedení	0				0
-	0				0
-	0				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBRŮV	Rozpočet: A01
Objekt :	SO03-1 Venkovní úpravy - uznatelné náklady	(položky provedené v termínu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	VU 04	Venkovní odpadkový koš samostatný dle technické specifikace	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
16	VU 06	Zábradlí vpravo od vstupu do hamru vč. založení a kotvení, dle technické specifikace	ks	1,00	67 000,00	67 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				77 000,00