


PŮDORYS 1.NP (TĚLOCVIČNY, ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ) - BOURACÍ PRÁCE
PAVILON Č. 13



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- BOURACÍ PRÁCE SPOJOVACÍHO KRČKU DO PAVILONU "B" - NEJÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD
- STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL
- BOURANÝ VNITŘNÍ PARAPET Z KERAMICKÉ DLAŽBY
- ODSTRANĚNÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ CEMENTOVÉHO LOŽE TL. CCA 20 MM A BETONOVÉHO PODKLADU TL. CCA 45 MM - CELKEM 460,00 M2 - 38 M2 (SPOJ. KRČEK) = 422 M2

- VBÝOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V CELÉM ROZSAHU NA STÁVAJÍCÍ TERÉN:
 - OBLEST ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A VÝKOP V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V TRÁSÁCH NOVÝCH ROZVODŮ:
 - V 1.NP, KDE SE BUDE NOVÁ SPRAŠKOVÁ KANALIZACE - LEŽATÉ POTRUBÍ - NÁPOJOVAT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BUDE VBÝOURÁNA KOMPLETNĚ PODLAHA A PŘÍPOJENÍ VÝKOP DO HLUBKY STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, NA KTERÉ SE NOVÝ ROZVOD BUDE NÁPOJOVAT.
 - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY SPRAŠKOVÉ KANALIZACE V PODLAZE A POD PODLAHOU BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VBÝOURÁNA.
 - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY VODY V PODLAZE BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VBÝOURÁNA.

- OB REALIZACI NOVÝCH ROZVODŮ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE A ROZVODŮ VODY A ZASYPÁNÍ VÝKOPU PO PŘÍPOJENÍ KANALIZACE VODNÝM MATERIÁLEM:
 - 1) BUDOU VRSTVY OPĚT DOPLNĚNÝ VČETNĚ DOPLNĚNÍ BETONOVÉHO PODKLADU A PORUŠENÉ HYDROIZOLACE - OBLAST PŘÍPOJENÍ VIZ. VÝKRESY ZTL.
 - NÁSLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY A VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA V CELÉ ŘEŠENÉ OBLASTI OBJEKTU PAVILONU Č.13 BODOU PŘÍPOJENÍ NOVÉ - VIZ. SKLADBA PODLAHY P1.
 - 2) V UMÝVÁRNÁCH BUDE REALIZOVÁNA NOVÁ SKLADBA PODLAHY - VIZ. SKLADBA PODLAHY P2.


POZNÁMKA:

ŘEŠENÁ OBLAST SE ZE 100% OŠKRÁBE OD STÁVAJÍCÍCH MALEB (NOVĚ SE VŠE PŘETÁHNE LEPIDEM S ARMOVACÍ TKANINOU - PERLINKOU A ZREALIZUJE NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A NOVÁ VÝMALBA VČETNĚ PENETRACE (2x))

ZE 40% ŘEŠENÉ OBLASTI SE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY (V PORUŠENÝCH ČÁSTECH U BOURANÝCH PŘÍČEK, U INSTALACÍ VE ZDECH APOD.) NOVĚ SE TYTO ČÁSTI NAHOdí JÁDROVOU OMÍTKOU, POVRCH SE NÁPENETRUE, NÁNESE LEPIDLO S ARMOVACÍ TKANINOU - PERLINKA A ZREALIZUJE ŠTUKOVÁ OMÍTKA, NÁSLEDNĚ PŘÍPOJENÍ VÝMALBA VČETNĚ PENETRACE (2x))

TOPENÍ BYLO REALIZOVÁNO V CELÉ ŘEŠENÉ OBLASTI JIŽ V PŘEDEŠLÉ ETAPĚ VČETNĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODLAH A TOPNÉHO KANÁLU V NÁVÁZNOSTI NA VÝMĚNU TOPENÍ. V TĚTO ETAPĚ JE TOPENÍ STÁVAJÍCÍ A DOPLNĚNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ BETONOVÉ MAZANINY SE ODSTRANÍ NAD TOPNÝM KANÁLEM A V MÍSTĚ NÁPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES V TL. CCA 65 MM.

KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ BETONOVÉ MAZANINY SE ODSTRANÍ NEJEN NAD TOPNÝM KANÁLEM A V MÍSTĚ NÁPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES, ALE V CELÉ ŘEŠENÉ PLOŠĚ OBJEKTU V TL. CCA 65 MM.



PAVILON C

PAVILON B

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODR. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: D. PLUHAROVÁ	LUBOŠ BENEDA
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3		ČÍŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE
INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ			DIČ: CZ5807271008
SOUĚ PLZEŇ - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ			PROVOZOVNA: CERNICKÁ 9 A 11
TĚLOCVIČEN, VČETNĚ ROZVODŮ A INSTALACÍ - 2. ETAPA			301 36 PLZEŇ
STAVEBNÍ OBJEKT - ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ			RAZÍTKO:
ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM: 02.2019
PŮDORYS 1.NP - TĚLOCVIČNY, ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - BOURACÍ PRÁCE			STUPEŇ: PROJEKT
			Č. ZAKÁZKY: 201901
			FORMÁT: 10x44
			MĚR.: 1:100
			Č. VÝKR.: 6.