


PŮDORYS 1.NP (TĚLOCVIČNY, ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ) - ZTI BOURACÍ PRÁCE
PAVILON Č. 13




POZNÁMKY:

- o STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, JIŽ NEPOTŘEBNÉ SE ODSTRANÍ VČETNĚ ROZVODŮ, KTERÉ SE ZASLEPI NEBO ODSTRANÍ. STÁVAJÍCÍ STUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ, OZNAČENÉ VE VÝKRESU BOURACÍ PRÁCE ZTI SE ODSTRANÍ CELÉ AŽ NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT.
- o OBLAST ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A VÝKOP V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V TRÁSÁCH NOVÝCH ROZVODŮ:
 - V 1.NP, KDE SE BUDE NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – LEŽATÉ POTRUBÍ – NÁPOJUJAT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BUDE VYBOURÁNA KOMPLETNĚ PODLAHA A PROVEDEN VÝKOP DO HLoubKY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ.
 - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V PODLAZE A POD PODLAHOU BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VYBOURÁNA.
 - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY VODY V PODLAZE BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VYBOURÁNA.
- o PO REALIZACI NOVÝCH ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ROZVODŮ VODY A ZASYPÁNÍ VÝKOPU PO PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝHODNÝM MATERIÁLEM:
 - 1) BUDOU VRSTVY OPĚT DOPLNĚNY VČETNĚ DOPLNĚNÍ BETONOVÉHO PODKLADU A PORUŠENÉ HYDROIZOLACE – OBLAST PŘIPOJENÍ VIZ. VÝKRES BOURACÍ PRÁCE ZTI.
 - NÁSLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY A VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA V CELÉ ŘEŠENÉ OBLASTI OBJEKTU PAVILONU Č.13 BUDOU PROVEDENY NOVÉ – VIZ. SKLADEB PODLAHY P1.
 - 2) V UMÝVÁRNÁCH BUDE ZREALIZOVÁNA NOVÁ SKLADBA PODLAHY – VIZ. SKLADEB PODLAHY P2.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POTRUBÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE VEDENO POD PODLAHOU 1.NP NEBO VE VENKOVNÍM PROSTORU POD TERÉNEM
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HOŠÍ, DÍVKY, OKLID. VEDENO POD PODLAHOU NEBO V PODLAZE 1.NP.
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY STUDENÉ VODY V 1.NP – VEDENY POD STROPNÍ KONSTRUKCI V HLAVNÍ CHODBĚ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLÉ VODY V 1.NP – VEDENY POD STROPNÍ KONSTRUKCI V HLAVNÍ CHODBĚ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODOVODNÍHO CÍRKULÁČNÍHO POTRUBÍ V 1.NP – VEDENY POD STROPNÍ KONSTRUKCI V HLAVNÍ CHODBĚ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY STUDENÉ VODY V 1.NP – VEDENY V PODLAZE 1.NP PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HOŠÍ, DÍVKY A OKLID
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLÉ VODY V 1.NP – VEDENY V PODLAZE 1.NP PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HOŠÍ, DÍVKY A OKLID
- BOURANÉ – RUŠENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, OBKLAD MÍSTNOSTI A ROZVODY ZTI (KOMPLETNĚ JSOU BOURANÉ KONSTRUKCE ZAKRESLENY V SAMOSTANÉM VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ)
- BOURANÉ ROZVODY ZTI – 120 Mb – KANALIZACE, 120 Mb ROZVOD STUDENÉ VODY, 120 Mb – ROZVOD TEPLÉ VODY
- o OBLAST ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A VÝKOP V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V TRÁSÁCH NOVÝCH ROZVODŮ:
 - V 1.NP, KDE SE BUDE NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – LEŽATÉ POTRUBÍ – NÁPOJUJAT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BUDE VYBOURÁNA KOMPLETNĚ PODLAHA A PROVEDEN VÝKOP DO HLoubKY STÁVAJÍCÍHO KANALIZÁČNÍHO POTRUBÍ, NA KTERÉ SE NOVÝ ROZVOD BUDE NÁPOJUJAT.
 - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V PODLAZE A POD PODLAHOU BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VYBOURÁNA.
 - V 1.NP, KDE SE BUDOU REALIZOVAT NOVÉ ROZVODY VODY V PODLAZE BUDE PODLAHA KOMPLETNĚ VYBOURÁNA.



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODR. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: D. PLUHAŘOVÁ	LUBOŠ BENEDA ČÍSČICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA; ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3	INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ	RAZÍTKO: DATUM: 02.2019
SOUĚ PLZEŇ – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN, VČETNĚ ROZVODŮ A INSTALACÍ – 2. ETAPA STAVEBNÍ OBJEKT – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ II. ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE			STUPEN: PROJEKT
PŮDORYS 1.NP – VÝKRES ZTI – BOURACÍ PRÁCE			Č. ZAKÁZKY: 201901
			FORMÁT: 10x44
			MÉR.: 1:100
			Č. VÝKR.: 3.