


DOUDLEVECKÁ - ROZVINUTÝ POHLED NOVÝ



POZNÁMKA:
- STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK BUDE ZBOURÁN, BEZ NÁHRADY
- KONZOLY A DRŽÁKY NA FASÁDĚ BUDOU ZDEMONTOVÁNY
- OSVĚTLENÍ VSTUPŮ ZACHOVAT
- ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ BUDE PRODLOUŽENO
- VE FASÁDĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ HROMOSVOD S NAPOJENÍM
NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČÍ BODY A NOVOU SOUSTAVU STŘECHY

LEGENDA:

- S01** SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY:
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ 15mm
CIHELNÁ OBVODOVÁ STĚNA 300, 45, 600 mm
OMÍTKA VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ 20 mm **OTLUČENÍ 100%**
SPRÁRY A POVRCH PROHODIT MVC MALTOU PRO LEPENÍ IZOLANTU
OBKLAD Z PLASTOVÝCH PROFILŮ NA LAŤOVÉM
ROŠTU S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ **DEMONTÁŽ**
ZATEPLENÍ:
POLYSTYREN EPS 70F ŠEDÝ ($\lambda = 0,031W/(m \cdot K)$) - 150 mm
zateplovací systém ETICS
se SILIKONOVOU OMÍTKOU zr. 2mm
bude proveden včetně systémových detailů
ostění, nadpraží, parapetů oken
- S02** STĚNY SOKLU
CIHELNÉ ZDIVO 600 - 750 mm
VNĚJŠÍ OMÍTKA MC ŠPRIC **ODSTRANIT - 100%**
SPRÁRY A POVRCH PROHODIT MVC MALTOU PRO LEPENÍ IZOLANTU
ZATEPLENÍ:
PODKLADNÍ MATERIÁL (LEPIDLO) - 5 mm
POLYSTYREN XPS - 140 mm (300 mm pod terén)
ZATEPLOVACÍ systém ETICS S KERAMICKOU OMÍTKOU zr. 2mm
systém bude proveden včetně systémových detailů
- D01-D04** NOVÁ PLASTOVÁ OKNA - JEDNOKŘÍDLOVÁ
OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ $u=1,2$ BÍLÁ
- PARAPETY OKEN - LAKOVANÝ AI PLECH 1,0 mm
BÍLÁ - VČETNĚ KONCOVEK
- M** POŽÁRNÍ PÁSY - MÍSTA S POUŽITÍM IZOLANTU
Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, (třídy A1) tl. 150mm
- K1** OPLECHOVÁNÍ PŘESAHU ZATEPLENÍ TiZn PLECH RŠ 330mm
- K2** DEŠŤOVÝ SVOD TiZn PLECH Ø 100mm
- Z1** NOVÉ OCELOVÉ POZIKOVANÉ UZÁVĚRY SKLEPNÍCH OKEN
SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI NEŽÁDOUCÍMU VNIKNUTÍ
- B** BETONOVÝ POVRCH DVORA ODŘÍZNOUT A VYBOURAT 50cm
KOLEM ZDIVA, PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ DOBETONOVAT

NOVÝ STAV

PROJEKTOVALA		VYPRACOVALA		<div>planteam</div> <div>Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov</div> <div>e-mail: planteam@volny.cz</div>		
ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ING. I. POTUŽÁKOVÁ				
STAVEBNÍK	Střední škola informatiky a finančních služeb se sídlem: Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň			ZAKÁZKA	0519	KOPIE
MÍSTO	Čelakovského 789/1, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí			DATUM	03. 2019	
NÁZEV	DOMOV MLÁDEŽE - ZATEPLENÍ DVORNÍ FASÁDY			DOKUMENTACE	DSP	
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			FORMÁTŮ	2 A4	
VÝKRES	POHLED DOUDLEVECKÁ - NOVÝ STAV			MĚŘITKO	VÝKRES Č.	
				1 : 100	D1.1.8	