


OCELOVÝ RÁM OR1 – 1ks
POHLED

MĚŘÍTKO: 1 : 10

SPODNÍ HRANA STROPU




VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI PRO RÁM OR1							
P	PROFIL	DÉLKA mm	ŠÍŘKA mm	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM m	HMOTNOST kg/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg
-	U80	1350		2	2,700	8,60	23,220
-	IPE80	1350		1	1,350	6,00	8,100
-	U300	2322		2	4,644	46,20	214,553
-	P6-50/320	50	320	5	0,080	47,10	3,768
-	P4-70/1350	1350	70	1	0,095	31,40	2,967
-	P8-60/320	60	320	2	0,038	62,80	2,412
Rezerva na prostřih, svary, spoje, atd.				5%			12,751
CELKEM 1ks							267,771
Povrchová úprava: 1x základní a 2x krycí nátěr a dle požárně bezpečnostních požadavků							
Ocel S235							

10x LEPENÁ CHEMICKÁ KOTVA M10
VŠECHNY SVARY KOUTOVÉ V6


ŘEZ A-A

MĚŘÍTKO: 1 : 10



ŘEZ B-B

MĚŘÍTKO: 1 : 10



POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VÁLCOVANÝCH PROFILŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT TLOUŠTKU STĚNY A PŘÍPADNĚ POUŽÍT U PROFIL VYŠŠÍ ŘADY

<div>STATIKA</div> <div>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, České Budějovice 370 01 tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz</div>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	J—X/19	01.2019	DSP	2 x A4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	ING. LEJSEK	ING. NĚMEC	ING. NĚMEC	
Investor	SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE			Vypravení
Název akce				
OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ				
Výkres	VÝKRES OCELOVÉHO RÁMU OR1			Číslo K3