


OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ



OZN.	MÍSTNOST	PODLAHA	SKLADBA	POVRCHY	m2	POZN.
1.01	VSTUPNÍ HALA DM	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLÉD+PROVLAK	25,8	KER. SOKLIK V=70
1.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	5,6	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.03	VRÁTNICE	POVLAK PVC	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLÉD	8,2	STAV. PROSTO
1.04	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	4,8	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.05	ZADVĚŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	6,1	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.06	HALA	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	73,0	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.07	SCHODIŠTĚ	TERASOVÉ SCHODY	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	8,8	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.08	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	1,9	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.09	WC – MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	6,4	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.10	WC – ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	6,4	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.11	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	11,7	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.20	CHODBA+PŘÍJEM	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1,a4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER V=1500	10,1	KER. SOKLIK V=70
1.21	ŠATNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER V=1500	11,8	KER. SOKLIK V=70
1.22	WC + SPRCHA	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2000	4,8	KER. SOKLIK V=70
1.23	SKLAD – LEDNICE	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER V=1500	15,6	KER. SOKLIK V=70
1.24	SKLAD OPADPU	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=1600	3,0	
1.25	SKLAD BRAMBOR+PŘÍPRAVA Z	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=1600	19,5	
1.26	STROJOVNA VÝTAHU	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,1	KER. SOKLIK V=70
1.27	OSOBNOKLADNÍ VÝTAH	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	a3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	4,0	
1.28	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER V=1500	22,5	KER. SOKLIK V=70
1.29	SKLAD CHEMIE+ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=1600	4,6	
1.30	SUCHÝ SKLAD	POVLAK PVC	a2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	20,1	SOKLIK PVC
1.31	SCHODIŠTĚ	TERASOVÉ SCHODY	—	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	11,5	STAV. PROSTO BEZ ÚPRAV
1.32	STROJOVNA VZT	POVLAK PVC	a2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	12,8	SOKI IKI PVC

LEGENDA

ODSTRAŇOVANÉ KCE

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ POLYSTYRÉNOVÝ SYSTÉM 120 MM DLE PŘEDPISU ETICS,

NOVÉ NOCIE ZDROJ Z CHLADNÝCH BLOKŮ NA TL 300 MM PŘE-

NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU

NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CÍHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 MM P+D
NA MULTIVÝBENOGNOSTONOU A PŘÍPRAVU NOVNÉ STĚNY MULTIVÝBENOGNOSTONOU

NOVÉ PŘÍČKY TL 100 MM Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL 100 MM NA P

POZN.

STÁVAJÍCÍ OBKLADY V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODSTRANĚNY AŽ NA JÁDROVOU OMÍTKU !!!

A6 HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
H D25 STÁVAJÍCÍ HYDRANT D25, HADICE 30 metrů

AUTORIZACE:

AUTORIZACE		FVARE:	
AUTOR NÁZEV:	ING. JIŘÍ LEJSEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR ČONKA
INVESTOR:	SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLICKY 761, 342 01 SUŠICE		
MÍSTO STAVBY:	OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.č.p. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU		
ANOTACE:	OBJEKT č.p.1139/II, VOĽŠOVSKÁ, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ		
DÁTUM:	ONOR 2019		
STAVBA PRŮJ:	DSP		
ARCHIVNÍ ČÍSLO:			
NÁZEV:			
MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:		
PŮDORYS 1.NP		D.1.3.2	