




# ŘEZ A-A



# 1. NP




## SINP



OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE  
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

# PARAMETRY VÝTAHU

- NOSNOST 800 kg
- RYCHLOST 0,4 m/s
- KABINOVÉ A ŠACHETNÍ DVEŘE POSUVNÉ PROFILU 900x2000 MM
- U DVEŘÍ OSAZENÝ NEREZOVÉ MASIVNÍ PRAHY
- MOTOR cca 8,5 kW, JISTÝ 32 A, CHARAKTERISTIKA C
- ŠACHTA BUDE OSVĚTLENA
- VŠEKA ZDVIHU 2800 MM
- DODATELNE VÝTAHU VYPRAČUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A NECHÁ SI JI ODPOUHLASŤ

|   |  |   |  |                         |  |                  |  |
|---|--|---|--|-------------------------|--|------------------|--|
| AUTOR NÁMĚHU:   |  | ING. JIŘÍ LEJSEK  |  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  |  | ING. JIŘÍ LEJSEK |  |
| INVESTOR:   |  | SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLICKY 761, 342 01 SUŠICE                           |  |                         |  |                  |  |
| MÍSTO STAVBY:   |  | OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU |  |                         |  |                  |  |
| AGENCE:   |  | OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE<br>STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ          |  |                         |  |                  |  |
| ČÁST:   |  | D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                                    |  |                         |  |                  |  |
| VÝKRES:   |  | OSOBNÁKLADNÍ VÝTAH 800 kg   |  |                         |  |                  |  |
| <div><div><div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>Ing. Jiří LEJSEK</div><div>AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBLASTI POZEMNÍ STAVBY</div><div>HAIKVOVA 369/III, SUŠICE</div></div></div></div> |  |   |  |                         |  |                  |  |
| FORMÁT:   |  | 2 A4  |  |                         |  |                  |  |
| DATUM:  |  | LEDEN 2019  |  |                         |  |                  |  |
| STUPEŇ PR:  |  | DSP   |  |                         |  |                  |  |
| ZAKÁZKA ČÍSLO:  |  |   |  |                         |  |                  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO:   |  |   |  |                         |  |                  |  |
| NÁZEV:  |  | S018_DSP_KUCHYN   |  |                         |  |                  |  |
| MĚŘÍTKO:  |  | 1:50  |  | Č. VÝKRESU:<br>D.1.1.6. |  |                  |  |