



PRACOVNÍ MÍSTO ZÚŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU



PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66


Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.


Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.

PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ
MAXIMÁLNÍ DÉLKA 200 M



VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 K PILE 939/II, KLATOVY 339 01 tel. 376315118 projekceds@projekceds.cz	
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	DOLANY U KLATOV	FORMÁT	A4
OBJEDNATEL	OBEC DOLANY, DOLANY 188, KLATOVY 339 01			DATUM	IX/18
AKCE	DOLANY - CHODNÍK U SILNICE II/185			ÚČEL	DÚR + DSP
				ČÍS.ZAKÁZKY	2818
				MĚŘÍTKO	SCHEMA
OBSAH	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE

TATO DOKUMENTACE VĚTNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN A VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPRACOVÁNÍ A UZAVŘENÉ SMLOUVY
JINÉ OSOBY JAK PŘÍKONNÉ TAK FYZICKÉ NEBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPIROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM