PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI		M²	PODLAHA	STROPNÍ KONSTRUKCE	PODHLED STROP.KCE		STĚNY	
N101	NÁŘAĎOVNA		20,60	P3	SR1	O9		V02(50%),D1,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N102	TĚLOCVIČNA + ZKUŠEBNA ORCHESTRU		95,95	P3	SR1	O9		V02(50%),D1,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N103	WC – POHOTOVOSTNÍ		2,05	P2	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT
N104	CHODBA		27,70	P4	SR1,SR1a	O1		V02(50%),V03,V03A,N1,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N105	ŠATNA – ŽENY		13,16	P4	SR1,SR3	O1		V02(50%),V03,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N106	UMÝVÁRNA – ŽENY		9,86	P2	SR3	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VIZ. POZN. "A"
N107	ŠATNA – MUŽI		13,16	P4	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N108	UMÝVÁRNA – MUŽI		9,86	P2	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VIZ. POZN. "A"
N109	POHYBOVÁ VÝCHOVA		58,20	P3	SR1,SR6	O2		V02(50%),V03,V03A,D1,Z1,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N110	WC – ŽENY								
		PŘEDSÍŇ	14,52	P2	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
		WC KABINA	1,34	P2	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
		WC KABINA	1,52	P2	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
		WC KABINA	1,52	P2	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
		WC KABINA	1,34	P2	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N111	SBOROVNA		15,92	P4	SR1	O2		V02(50%),V03,M1,SOK. LIŠTA, KER. OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N112	UČEBNA		57,27	P10	SR1	O2		V02(50%),V03,V03A,M1,SOK.LIŠTA,KER.OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N113	UČEBNA		22,64	P10	SR1	O2		V02(50%),V03,M1,SOK. LIŠTA, KER. OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N114	UČEBNA		37,42	P10	SR1	O2		V02(50%),V03,V03A,M1,SOK.LIŠTA,KER.OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N115	UČEBNA		69,20	P10	SR1	O2		V02(50%),V03,V03A,M1,SOK.LIŠTA,KER.OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N116	VRÁTNICE		7,03	P4	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N117	ZÁZEMÍ VRÁTNICE		9,55	P4	SR1	O1		V02(50%),V03,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N118	CHODBA + SCHODY + PULT VRÁTNICE		131,26	P2,P5,P6,P8	SR1,SR1a,SR4,SR5	O3	M1	V02(50%),V03,V03A,N1,M1,KER. SOKL, V=80mm	
N119	VSTUPNÍ CHODBA + SCHODIŠTĚ		19,88	P2,P9	SR1	O3	M1	V02(50%),N1,M1,KER. SOKL, V=80mm	
N120	UČEBNA		58,99	P10	SR1	O2		V02(50%),V03,M1,SOK. LIŠTA, KER. OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N121	SKLAD		24,11	P7	SR5	O3A	M1	V02(50%),V03,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	
N122	ÚKLID		3,34	P6	SR5	O1		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M
N123	SKLAD		22,48	P7	SR5	O3A	M1	V02(50%),V03,M1,SOKLOVÁ LIŠTA	
N124	UČEBNA		29,29	P10	SR1,SR7	O2		V02(50%),V03,M1,SOK. LIŠTA, KER. OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N125	UČEBNA		19,70	P10	SR1	O2		V02(50%),V03,V03A,M1,SOK.LIŠTA,KER.OBKL. ZA UM.,V=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N126	SCHODIŠTĚ		34,87	P9,P5	SR1	O3	M1	V02(50%),N1,M1,KER. SOKL, V=80mm	
N127	VSTUPNÍ HALA		31,57	P1		O3A	M1	V03,N1,M1,KER. SOKL, V=80mm	
N128	VÝTAHOVÁ ŠACHTA		4,36						
N129	WC – MUŽI								
		PŘEDSÍŇ	7,00	P2	SR2	O0b		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT, EI 45
		PISOÁRY	10,85	P2	SR2	O0b		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT, EI 45
		WC KABINA	1,55	P2	SR2	O0b		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT, EI 45
		WC KABINA	1,56	P2	SR2	O0b		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT, EI 45
		WC KABINA	1,55	P2	SR2	O0b		V02(50%),V03,M1,KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT, EI 45

UŽITNÁ PLOCHA 1.NP (REKONSTRUKCE NEBO NOVÁ VÝSTAVBA) : 869,15 M^2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ZDIVO
- DOZDÍVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL – VYZDĚNO NA MALTU M10
  ZAZDÍVACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH, ZDECH – MUSÍ BÝT DLE STAT. VÝPOČTU Z CP NA M10, VEŠKERÉ OTVORY ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
  ZAZDÍVACÍ PRÁCE PŘÍČEK – NENOSNÉ KONSTRUKCE JE MOŽNÉ ZAZDÍT Z CP VE VARIANTĚ Z POROBETONOVÉHO NEBO CIHELNÉHO ZDIVA
- CIHELNÉ BLOKY TL. 300MM – U=0,50 [W/m2K]
  TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 15 MPA, VYZDĚNO NA MALTU M10
- CIHELNÉ BLOKY TL. 380MM – U=0,27 [W/m2K]
  TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 15 MPA, VYZDĚNO NA MALTU M10
- PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,40 W/m2K– TL. 115MM
- PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,10 W/m2K– TL. 175MM
- STĚNA OPATŘENA KORKOVOU DESKOU TL. 20 MM A ZVUKOVOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM, ZDĚNOU KONSTRUKCI OČISTIT, KONTAKTNĚ NALEPIT KORKOVOU DESKU SPLD DISPERZNÍM LEPIDLEM, STEJNÝM ZPŮSOBEM NALEPIT IZOLACI, IZOLACI OPATŘIT STĚRKOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU – 1x, DÁLE STĚRKA S PANCÉŘOVANOU VÝZTUŽNOU TKANINOU – 1x A NA ZÁVĚR VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ VSTUPNÍ HALY A VÝTAHU:
  FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍHO GRAFITOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100 MM, Ucelk=0,322 [W/m2K];
  ZATEPLENÍ VSTUPNÍ HALY A VÝTAHU VČETNĚ NATAŽENÍ OMÍTKY JE PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

  DILATACE MEZI VSTUPNÍ HALOU + VÝTAHEM A STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM:
  V MÍSTĚ DILATACE MEZI PŘÍSTAVBOU VSTUPNÍ HALY + VÝTAHU A STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU POUŽÍT EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 20 A 100 MM

  V MÍSTĚ SOKLU VSTUPNÍ HALY:
  600MM POD A 600MM NAD UPRAVENÝ TERÉN – FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100MM
  POD U.T. JE OCHRÁNĚN NOPOVOU FOLIÍ
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SMĚREM DO DVORNÍ ČÁSTI – VNITROBLOKU:
  TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM – TEPELNÝ IZOLANT TL. 160 MM; Ucelk=0,208[W/m2K];
  KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM SE SENDVIČOVOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU SKLÁDAJÍCÍ SE ZE ŠEDÉHO FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU A MINERÁLNÍ VLNY KONSTANTNÍ TL. 30 MM
  ZATEPLENÍ OBJEKTU VČETNĚ NATAŽENÍ OMÍTKY JE PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

  V MÍSTĚ SOKLU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:
  MIN. 600MM NAD U.T. A 600MM POD UPRAVENÝ TERÉNEM BUDE FASÁDNÍ ZATEPLENÍ NAHRAZENO EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TLOUŠŤKY 160 MM
  POD U.T. JE OCHRÁNĚN NOPOVOU FOLIÍ

POVRCH (ZDIVO) POD FASÁDNÍ ZATEPLENÍ BUDE OČIŠTĚN, TLAKOVĚ OSTŘÍKÁN OD PRACHU A NAPENETROVÁN

- NOVÉ SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ ROZMĚR SKLENĚNÉ TABULE VIZ. PSV (100MM PŘESAH PŘES STAVEBNÍ OTVOR) VČ. KOVOVÉHO UCHYCENÍ BUDE SE JEDNAT O BEZPEČNOSTNÍ SKLO SPLŇUJÍCÍ ČSN 74 3305, ROZMĚR NUTNÉ PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
  NOVÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ VIZ. PSV VČ. KOTVENÍ ZÁBRADLÍ – M.Č. N123 – SKLAD
- 1 STOUPACÍ POTRUBÍ UT – V DRÁŽCE ŠÍŘE 200 MM, HLOUBKY 100 MM
- VZDUCHOTECHNIKA

VNITŘNÍ OMÍTKA NA STĚNÁCH 1.NP:

VO2
DVOUVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 30 MM – STĚNY 1.NP – NA STÁVAJÍCÍ OKOPANÉ STĚNY NA REŽNÉ ZDIVO (50% STÁV. STĚN) A DOZDÍVKY:
1) NA STÁVAJÍCÍ OKOPANOU STĚNU NA REŽNÉ ZDIVO (50% PLOCHY STÁVAJÍCÍCH STĚN) A DOZDÍVKY BUDE PROVEDENA PENETRACE
2) APLIKOVÁNO JÁDRO Z VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 30 MM
3) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA

VO3
JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM – STĚNY 1.NP – NA NOVÉ STĚNY:
1) NA NOVÉ STĚNY BUDE PROVEDENA PENETRACE
2) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA, STROJNĚ REALIZOVANÁ JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

VO3A
TENKOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA – NA STĚNY OPATŘENÉ KORKOVOU DESKOU A ZVUKOVOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATOU:
1) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA (STĚRKY) – 1x + VYZTUŽENÍ PANCÉŘOVOU VÝZTUŽNOU TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA (STĚRKY) – 1x
2) JEDNOVRSTVÁ (TENKOVRSTVÁ) VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

MALBA NA STĚNÁCH A STROPECH 1.NP (100%):

M1
NA KONEČNOU ÚPRAVU – NOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKU NEBO NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKU SE SEŠKRÁBANOU STÁVAJÍCÍ MALBOU NEBO NOVOU JEDNOVRSTVOU OMÍTKU SE REALIZUJE:
– NOVÁ MALBA VČETNĚ PENETRACE, VE 2 VRSTVÁCH FINÁLNÍ NÁTĚR BARVY BÍLÉ

OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ, HLAVNÍ CHODBY A VSTUPNÍCH PROSTOR (M.Č. N104, N118, N119, N127) V 1.NP:

N1
NA KONEČNOU ÚPRAVU – NOVOU ŠTUKOVOU NEBO JEDNOVRSTVOU OMÍTKU NEBO STÁVAJÍCÍ OMÍTKU SEŠKRÁBANOU OD MALEB A NÁTĚRŮ SE REALIZUJE:
– NOVÝ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR ŘEDITELNÝ VODOU OMYVATELNÝ DO VÝŠKY 1,5 M
REALIZOVANÝ U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ OBJEKTU, U SLOUPŮ VE SCHODIŠTI A U ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, V HLAVNÍ CHODBĚ A VE VSTUPECH OBJEKTU DO VÝŠKY 1,5 M

VENKOVNÍ OMÍTKY:

PODROBNĚ JSOU VYZNAČENY V POHLEDECH – NOVÝ STAV

VE DVORNÍ ZATEPLENÉ FASÁDĚ BUDE REALIZOVÁNA SKLADBA:
1) FASÁDNÍ STĚRKOVACÍ HMOTA VČ. ARMOVACÍ TKANINY
2) PENETRACE PODKLADU
3) APLIKACE VENKOVNÍ SILIKONOVÉ PROBARVENÉ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

SOKL VE DVORNÍ ZATEPLENÉ FASÁDĚ – DO VÝŠKY CCA 400 MM NAD TERÉNEM VIZ. POHLEDY – NOVÝ STAV
1) FASÁDNÍ STĚRKOVACÍ HMOTA VČ. ARMOVACÍ TKANINY
2) PENETRACE PODKLADU
3) DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKOVINA

SOKL ULIČNÍCH FASÁD (ULICE TYLOVA A KARDINÁLA BERANA) – DO VÝŠKY 2050MM NAD TERÉNEM

NA REŽNÉ ZDIVO PROVEDENA NOVÁ SKLADBA SANAČNÍ OMÍTKY:
1) PENETRACE PODKLADU
2) HRUBÉ NAHOZENÍ CEMENTOVÝM ŠPRICEM
3) JÁDRO Z VÁPENO–CEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 40 MM
4) APLIKACE HYDROKRYSTALICKÉHO NÁTĚRU VE DVOU VRSTVÁCH
5) APLIKOVÁNA LEHČENÁ SANAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA OBOHACENÁ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL. 15 MM
6) ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKU V PRŮMĚRU TL. 5 MM
7) FINÁLNÍ ÚPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON–SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

POZNAM: NOVÉ TVAROSLOVÍ FASÁDY (SGRAVITA, ODSKOKY ATD...) BUDE STEJNÉHO DESIGNU JAKO PŮVODNÍ PŘED ZAHÁJENÍM OKOPACÍCH PRACÍ!

V ULIČNÍCH FASÁDÁCH BUDE REALIZOVÁNA SKLADBA:
- Z 50% NA REŽNÉ ZDIVO PROVEDENA NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA:
1) PENETRACE PODKLADU
2) JÁDRO Z VÁPENO–CEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 40 MM
3) APLIKOVÁNA LEHČENÁ SANAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA OBOHACENÁ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL. 15 MM
4) ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKU V PRŮMĚRU TL. 5 MM
5) FINÁLNÍ ÚPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON–SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

POZNAM: NOVÉ TVAROSLOVÍ FASÁDY (SGRAVITA, ODSKOKY ATD...) BUDE STEJNÉHO DESIGNU JAKO PŮVODNÍ PŘED ZAHÁJENÍM OKOPACÍCH PRACÍ!

- ZE ZBYLÝCH 50% NA OŠKRÁBANOU STÁVAJÍ OMÍTKU OD MALBY BUDE REALIZOVÁNA SKLADBA (MALBA):
1) PENETRACE PODKLADU
2) FINÁLNÍ ÚPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON–SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

V ULIČNÍCH FASÁDÁCH BUDOU REPASOVÁNY STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ ZDOBNÉ ARCHITEKTONICKÉ SÁDROVÉ PRVKY:
STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ ZDOBNÉ ARCHITEKTONICKÉ SÁDROVÉ PRVKY:
1) HLAVICE SLOUPŮ – 22 KS
2) OBLIČEJOVÉ RELIÉFY POD FRONTONY NAD OKNY – 24 KS
3) MUTULE POD STŘEŠNÍ ŘÍMSOU – 187 KS
BUDOU OPATRNĚ DEMONTOVÁNY, OČIŠTĚNY, OPRAVENY A OPĚTOVNĚ INSTALOVÁNY ZPĚT

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZVODY TPS BUDOU ZAPLENTOVÁNY
- UKONČENÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U VSTUPNÍ HALY V MÍSTĚ OKAPNICE A U STŘECHY VÝTAHU BUDE DŘEV. HRANOLEM r. 100x240MM (U VSTUPNÍ HALY) A r. 100x100MM (U VÝTAHU) + OSB DESKY TL. 10MM (PŘÍPRAVA PRO INSTALACI KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ), HRANOL BUDE CHEMICKY KOTVEN DO ŽB. STROPNÍ DESKY ZÁVITOVÝMI TYČEMI ø12/DL.340MM PO á=1000MM (100MM CHEM. KOTVENO DO STROPNÍ DESKY A 20MM HLAVA KOTVY ZAPUŠTĚNA DO HRANOLU),
- NOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ PŘI VSTUPU DO SCHODIŠTĚ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOU Z BETONU C25/30, OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM A DLAŽBOU (DEKÓR STEJNÝ JAKO PODLAHA VSTUPNÍ HALY) + LEPIDLO, TL. 10MM
- POD VENKOVNÍMI PARAPETY ZATEPLENÉ DVORNÍ FASÁDY BUDE INSTALOVÁN EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 30MM – PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 300kPa (80–200MM); SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI – 0,033W/(M*K)
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN OBJEKTU ZATEPLENÉ DVORNÍ FASÁDY BUDE ZATEPLENO MINERÁLNÍ VATOU TL. 30MM; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI – 0,041W/(M*K)
- MEZI PODLAHOVÝMI KONSTRUKCEMI – BETONY A SVISLÝMI KONSTRUKCEMI NEOPOMENOUT VLOŽIT OKRAJOVOU DILATAČNÍ PÁSKU

POZNÁMKA "A":

POD NÁŠLAPNOU VRSTVU A POD OBKLADY SE NANESE V MÍSTNOSTECH Č. N106 A N108 - UMÝVÁRNY ŽENY, MUŽI HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA!

PARKETOVÁ PRKNA – JASAN (FRAXINUS EXCELSIOR), TLOUŠŤKA 14MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ULTRAMATNÝ PU/UV LAK.
[illegible]
– TLOUŠŤKA PRKNA 14MM (MOŽNOST RENOVACE MIN. 5xx), ŠÍŘK[illegible]
– PARKETOVÁ PRKNA MUSÍ BÝT NA POCHOZÍ STRANĚ OŠETŘENA [illegible] ALESPOŇ 40μ, ULTRAMATNÝM STUPNĚM LESKU, S PROTIKLUZNÝMI VLASTNOSTM[illegible]
ZE SPODNÍ STRANY OPATŘENA PROTIVLHKOSTNÍ VRSTVOU VE FOR[illegible]
DLE BRINELLOVY STUPNICE TVRDOSTI DŘEVA.

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ (M.Č. N101, N102, N109):

D1
NEJPRVE SE ZREALIZUJE [illegible]
TĚSNĚ NAD SOKLEM PO[illegible]
V OBKLADU BUDOU VYN[illegible]
1) DŘEVĚNÝ ROŠT Z LA[illegible]
2) POSLEDNÍ VODOROVN[illegible]
3) NA DŘEVĚNÝ ROŠT B[illegible] KOTVENÍ PŘEKLIŽEK [illegible]
4) OBKLAD OPATŘEN BE[illegible]

ZRCADLA (M.Č. N109)

Z1 JEDNÁ SE O 30 [illegible]

NOVÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.NP:

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE U VSTUPNÍ HALY M.Č. N127 (KER. DL.):

P1
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA, TL. 15 mm + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI R6, OKA 150x150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20 TL. 50 mm
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– TEPELNÁ IZOLACE – PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100, TL. 140 mm

CELKEM 200 MM

– ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE 2 VRSTVY + PENETRACE PODKLADU
– ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 150MM (BETON C25/30) SE SÍTÍ 2x150x150/R8, PŘI HORNÍM A SPODNÍM OKRAJI KRYTÍ 50MM, PŘEVAZ NA 3 OKA
– ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 150MM, f16/32; ZHUTNĚNO

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÁ DLAŽBA:

P2
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 15 MM + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY NEBO KERAM. OBKLAD
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200x600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 $MN.M^{-3}$, TEPELNÝ ODPOR 1,50 $M_2.K.W^{-1}$, $LAMBDA_D$ = 0,033 $W.M^{-1}K^{-1}$, UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 $kN.M^{-2}$, MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
  VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ ÚROVEŇ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - BUKOVÁ PALUBKA TL. 22 MM:

P3
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – BUKOVÁ PALUBKA SYSTÉM PERO/DRÁŽKA – STLAČENÝ BOK TL. 22 MM + SOKLOVÁ LIŠTA
– SYSTÉMOVÝ DŘEV. ROŠT Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ r. 50/20 JEDNOSMĚRNÝ PO á=330 MM, TL. 20 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 70 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200x600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 $MN.M^{-3}$, TEPELNÝ ODPOR 1,50 $M_2.K.W^{-1}$, $LAMBDA_D$ = 0,033 $W.M^{-1}K^{-1}$, UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 $kN.M^{-2}$, MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
  VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ ÚROVEŇ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - MARMOLEUM:

P4
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 10 MM + SOKLOVÁ LIŠTA
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 65 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200x600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 $MN.M^{-3}$, TEPELNÝ ODPOR 1,50 $M_2.K.W^{-1}$, $LAMBDA_D$ = 0,033 $W.M^{-1}K^{-1}$, UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 $kN.M^{-2}$, MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
  VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ ÚROVEŇ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ 6-ÚHELNÍKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA: POUŽITÍ: PODESTA PŘED HLAVNÍM SCHODIŠTĚM, MEZIPODESTY HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ

P5
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ HISTORICKÁ 6–ÚHELNÍKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (OČIŠTĚNÁ RUČNĚ OD MALTY A CEMENTU) VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 15 MM +SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200x600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 $MN.M^{-3}$, TEPELNÝ ODPOR 1,50 $M_2.K.W^{-1}$, $LAMBDA_D$ = 0,033 $W.M^{-1}K^{-1}$, UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 $kN.M^{-2}$, MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
  VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ ÚROVEŇ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD PRŮJEZDEM - ÚKLID M.Č. N122, ZADNÍ ČÁST CHODBY M.Č. N118 - KERAMICKÁ DLAŽBA:

P6
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 15 MM + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY NEBO KER. OBKLAD
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 55 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 115 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD PRŮJEZDEM - SKLADY M.Č. N121 A N123 - MARMOLEUM:

P7
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 10 MM + SOKLOVÁ LIŠTA
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 115 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ V CHODBĚ M.Č. N118:

P8
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA, TL. 15 mm + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– NABETONOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ – BETON C25/30
– BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C25/30 + KARI SÍŤ R8, OKA 100/100, KRYTÍ 20 MM, TL. 48 MM
– OCEL. KCE. SCHODIŠTĚ (L150x100x12)+ PREFABRIKOVANÉ ŽB. PZD DESKY TL. 90 MM

ŽULOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ:

P9
– STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ – MECHANICKY OČIŠTĚNY, OBROUŠENY A IMPREGNOVÁNY PROTI VODĚ A OLEJŮM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - PARKETOVÁ PRKNA - JASAN:

P10
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA – PARKETOVÁ PRKNA – JASAN VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 14 MM + LAKOVÁNÉ Z VÝROBY + SOKLOVÁ LIŠTA
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 6 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 6 MM
– PENETRACE
– PŘEBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200x600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 $MN.M^{-3}$, TEPELNÝ ODPOR 1,50 $M_2.K.W^{-1}$, $LAMBDA_D$ = 0,033 $W.M^{-1}K^{-1}$, UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 $kN.M^{-2}$, MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
  VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ ÚROVEŇ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

SKLADBY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ MEZI 1.PP A 1.NP:

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - CIHELNÉ KLENBY

SR1
– STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NEBO NAHRAZENÝ KERAMZITOVÝ ZÁSYP DO ÚROVNĚ 170 MM POD ČISTOU PODLAHU (ROZVOD INSTALACÍ) (ŠKVÁROVÝ ZÁSYP TL. 50 AŽ 200 MM (20% ZÁSYPU BUDE VYMĚNĚN A NAHRAZEN NOVÝM KERAMZITEM Z DŮVODU POŠKOZENÍ ZÁSYPU DŘEVOMORKOU NEBO JINÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ POŠKOZENÍ)
– STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNÉ KLENBY

V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA DOPLNIT MEZI 1.PP A 1.NP STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI - CIHELNOU KLENBU:

SR1a
– KERAMZITOVÝ ZÁSYP DO ÚROVNĚ 170 MM POD ČISTOU PODLAHU (JE MOŽNÉ V NĚM VÉST ROZVOD INSTALACÍ)
– DOPLNĚNÁ STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNÁ KLENBA V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA

NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE U WC MUŽI M.Č. N129

SR2
– NOVÁ ŽB STROPNÍ TABULE NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM – Č. T1 (VIZ. STROPNÍ KONSTRUKCE)
OCELOVÉ NOSNÍKY IPE č.160, ULOŽENÍ MIN. 250 mm, PO á=1,5 m
TRAPÉZOVÝ PLECH 40/160/1 S NADBETONOVÁVKOU 50 mm NAD VLNU, PLECH BUDE K NOSNÍKŮM PŘISTŘÍLEN PO MAX. 1 m
VÝZTUŽ NADBETONOVÁVKY BUDE 1x R10 V KAŽDÉ VLNĚ S KRYTÍM 25 mm A SHORA SÍŤ 200/200/4 S KRYTÍM 20 mm
BETON C30/37 XC1, TL. 250 MM

NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE UMÝVÁRNA ŽENY M.Č. N106 A ČÁSTEČNĚ ŠATNA ŽENY M.Č. N105

SR3
– NOVÁ ŽB STROPNÍ TABULE D1 + SKRYTÉ PRŮVLAKY Z HEB Č. 140, VÝZTUŽ DESKY R12, BETON C30/37 XC1, TL. 140 MM

NOVÁ A STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE CHODBY M.Č. N118 (VYJMA ZADNÍ ČÁSTI)

SR4
– STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNÁ KLENBA (VIZ. SKLADBA SR1), V ČÁSTI CHODBY SE STÁVAJÍCÍ PRŮVLAKY A ČÁST CIHELNÉ KLENBY VČETNĚ PRŮVLAKU NAD HLAVNÍ CHODBOU 1.PP ZBOURAJÍ Z DŮVODU POSUNUTÍ ROZVODŮ V HLAVNÍ CHODBĚ 1.PP CO NEJVÍCE K HORNÍMU LÍCI STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY (POD STROP).
V TĚCHTO MÍSTECH BUDE REALIZOVANÁ 170 MM POD ČISTOU PODLAHOU
NOVÁ ŽB STROPNÍ TABULE P3 (VIZ. STROPNÍ KONSTRUKCE) VČETNĚ SKRYTÝCH PRŮVLAKŮ A SKRYTÉ PRŮVLAKY P1 A P2 (VIZ. STROP. KCE)
SKRYTÉ PRŮVLAKY BUDOU Z HEB NOSNÍKŮ Č. 140, VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY R12, BETON C30/37 XC1, TL. 140 MM

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PRŮJEZDEM - ÚKLID M.Č. N122, ZADNÍ ČÁST CHODBY M.Č. N118, SKLADY M.Č. N121 A N123

SR5
– STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE (I–NOSNÍKY, MEZI KTERÉ JE VLOŽENA MINERÁLNÍ VATA V TL. 200 MM, TRAPÉZOVÝ PLECH, PŘEBETONOVÁNÍ) CELKOVÁ TL. 335 MM

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ČÁSTEČNĚ U POHYBOVÉ VÝCHOVY M.Č. N109

SR6
– STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE – MONOLITICKÁ ŽB DESKA TL. 150 MM

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ČÁSTEČNĚ U UČEBNY M.Č. N124

SR7
– STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE (I–NOSNÍKY, TRAPÉZOVÝ PLECH, PŘEBETONOVÁNÍ), TL. 290 MM

VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ V CHODBĚ M.Č. N118:

PŮDORYS

ŘEZ SCHODIŠTĚM



PODHLEDY POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ NAD 1.NP:

O0b
– NOVÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU, UMÍSTĚN POD INSTALACE A POD VZT ROZVODY
KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ NEBO VE VARIANTĚ SÁDROKARTONOVÝ
UMÍSTĚN POD STROP Z I–NOSNÍKŮ A TRAPÉZOVÉHO PLECHU S PŘEBETONOVÁNÍM
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45 MINUT EI45

O1
– NOVÝ KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU, UMÍSTĚN POD INSTALACE A POD VZT ROZVODY

SKLADBA:
– STROPNÍ KONSTRUKCE
– VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
– KOVOVÝ ROŠT
– PAROZÁBRANA
– KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK

O2
– NOVÝ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU ZAVĚŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI
SKLADBA:
– STROPNÍ KONSTRUKCE
– VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
– KOVOVÝ ROŠT + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 50 MM
– PAROZÁBRANA
– 1/2 PLOCHY AKUSTICKÉ KAZETOVÉ DLAŽDICE + 1/2 PLOCHY KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK – ŠACHOVĚ PROSTŘÍDANÉ (RASTR ŠACHOVNICOVÉHO VZORU)

O3
– NOVÁ SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA NA STROPĚ:
PO SEŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (100%) SE
– Z 15% PROVEDE OPRAVA OMÍTKY STÁVAJÍCÍCH STROPŮ – DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY
(U NOVÉ STROPNÍ DESKY D2 – TENTO BOD NEPLATÍ – ČÁSTEČNĚ M.Č. N118)
– NÁSLEDNĚ ZE 100 %: – PENETRACE, VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA

O3A
JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM – STROP MÍSTNOSTI Č. N127 – VSTUPNÍ HALA, N121 A N123 – SKLADY:
1) PENETRACE
2) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA, STROJNĚ REALIZOVANÁ JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

O9
– NOVÝ MECHANICKY ODOLNÝ RASTROVÝ AKUSTICKÝ PODHLED S JÁDREM ZE SKELNÉ VLNY LISOVANÉ V PLÁSTVÍCH
FORMÁT JEDNOTLIVÝCH PANELŮ JE 1200x600x40 MM
POVRCH JE TVOŘEN SILNOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÝM NÁRAZŮM
AKUSTICKÝ PODHLED SPLŇUJE POŽADAVKY MECHANICKÉ ODOLNOSTI A NÁRAZUVZDORNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ 1A DLE EN 13964 ODST. D
PODHLED JE INSTALOVÁN V SYSTÉMOVÉM OCELOVÉM RASTRU TVOŘENÉM OMEGA PROFILY KOTVENÉM K NOSNÉ KONSTRUKCI S PRŮBĚŽNÝM ZAJIŠTĚNÍM KAZET PROTI VYRAŽENÍ
CELÝ VYNÁŠECÍ SYSTÉM BUDE ROVNÝ A PEVNÝ, ABY ZARUČIL MECHANICKOU ODOLNOST DESEK DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE
POŽADOVANÝ ČINITEL ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI PODHLEDU V OKTÁVOVÝCH PÁSMECH JE ŠIROKOPÁSMOVÝ
PROVEDENÍ KAZET V BÍLÉ BARVĚ
SYSTÉMOVÝ ROŠT JE VYROBENÝ Z POZINKOVANÉ OCELI S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
HMOTNOST KONSTRUKCE BEZ POMOCNÉHO ROŠTU JE cca 6 KG/M2 A S POMOCNÝM ROŠTEM, ZAVĚŠENÍM A KOTVENÍM cca 10 KG/M2
PANELY MAJÍ NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO VYROBENÉ Z MINERÁLNÍ VLNY VYSOKÉ HUSTOTY S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI, TŘÍDY A2–s1 d0 DLE EN 13501–1
VIDITELNÝ POVRCH PANELU JE POKRYT NÁRAZUVZDORNOU SILNOU TKANINOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN V BARVĚ BÍLÉ 085
SVĚTELNÁ ODRAZIVOST POVRCHU JE 78%
ZADNÍ STRANA PANELU JE POKRYTA PŘÍRODNĚ ZBARVENOU SKLO–VLÁKENNOU TKANINOU
PANELY ODOLÁVAJÍ TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C BEZ RIZIKA VYDOUVÁNÍ, DEFORMACE NEBO ODDĚLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VRSTEV (ISO 4611)
ÚDRŽBA SYSTÉMU JE MOŽNÁ POMOCÍ VYSÁVÁNÍ NEBO TÝDENNÍM ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA

SOUČÁSTÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEJSOU:
- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULIČNÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VNĚJŠÍ
- STŘEŠNÍ SVODY
- PODHLEDY - O2 A O9 V 1.NP A 2.NP (POD ŽB STROPY)
- ŽALUZIE
OKNA A MŘÍŽE ZŮSTÁVAJÍ SOUČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář
VED. PROJ.: L. BENEDA
ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ
VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ
LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3	RAZÍTKO:	
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ		DATUM:	12.2018
KONZERVATOŘ PLZEŇ, TYLOVA 15 – REKONSTRUKCE OBJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	PROJEKT
		Č. ZAKÁZKY:	201805
		FORMÁT:	12xA4
PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV		MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: D.1.1-2) 26