
SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PLZEŇ [721981]
10096
10094
10095
10066
10093
10091
105171
Zaslepena ve vod. šachtě
DN 1100/550
PŘÍSTAVBA VSTUPNÍ HALY A VÝTAHOVÉ ŠACHTY
326.315
18500
KOMUNIKACE
ULIČNÍ VPUSŤ - 2 ks
ŽLAB - 1 ks
A NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA BET. ZÁMK. DLAŽBA - SKLADBA K1 - 310 m2
B NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - CHODNÍKY - SKLADBA K2 - 35 m2
C NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK TL. 0,6 M - SKLADBA K3 - 50 m²
D NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - NÁŠLAP 12 CM - 50 m²
E NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1 CM - 15 m²
SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH:
SKLADBA K1
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 TL. 40 MM
- KCS I TL. 180 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD TL. 250 MM
CELKEM TL. 550 MM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN - E = 45 MPa
SKLADBA K2
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 TL. 40 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 TL. 250 MM
CELKEM TL. 350 MM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN - E = 45 MPa
SKLADBA K3
- VYSÍVANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO TL. 180 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD TL. 180 MM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN - E = 45 MPa
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
VODOROVNÉ:
Značení podélnách stání provedeno bílou barvou
V 10b - Stání kolmé
V 10a - Stání podélné
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PLZEŇ [721981]
LEGENDA:
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – TELEFONICA
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH PLYNOVODU – NTL
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH PLYNOVÉ PŘÍPOJKY – NTL
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH PLYNOVODU – STL
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH PLYNOVÉ PŘÍPOJKY – STL
NEZAMĚŘENÝ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV V MAJETKU ČEZ
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH ELEKTROPŘÍPOJKY
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU V MAJETKU ČEZ
STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ŘAD VODOVODNÍHO POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOKA JEDNOTNÁ
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
STÁVAJÍCÍ NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH TEPLOVODU
STÁVAJÍCÍ NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
S
L. BENEDA, stavební a projekční kancelář
VED. PROJ.: L. BENEDA
ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ
VYPRACOVAL: MICHAL SMUTNÝ
OBEC: PLZEŇ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPEČKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ
LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13925250 DIČ: CZ8107210
PROVOZOVNA: CHODSKÁ 5 A 11
301 36 PLZEŇ
OBJEKT KONZERVATOŘE
TYLOVA 931/15, 30100 PLZEŇ 3
CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
RAZÍTKO:
DATUM: 12.2018
STUPEŇ: DPP
Č. ZAKÁZKY: 20180.3
FORMÁT: 6xA4
ZPEVNĚNÉ PLOCHY – NOVÝ STAV
MĚŘ.: 1:100
Č. VÝKR.: 3