


ŠACHTA S PREFABRIKOVANÝM DNEM




LEGENDA

		STAVEBNÍ VÝŠKA [mm]
1	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC POD POKLOP ŠACHTY	60
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC POD POKLOP ŠACHTY	80
3	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC POD POKLOP ŠACHTY	100
4	ŠACHTOVÝ KONUS	580
5	ŠACHTOVÁ KANALIZAČNÍ SKRUŽ	250
6	ŠACHTOVÁ KANALIZAČNÍ SKRUŽ	500
7	ŠACHTOVÁ KANALIZAČNÍ SKRUŽ	1000
8	ŠACHTOVÉ PREFABRIKOVANÉ DNO Ø1m S OSAZENÝMI STUPADLY.	
9	TĚSNĚNÍ OSAZENÉ VÝROBCEM – ŠACHTOVÁ VLOŽKA DLE MATERIÁLU TRUB SBĚRAČE	
10	ŠACHTOVÝ POKLOP PLOVOUCÍ TV. LITINA (TRÍDA D400)	
11	STUPADLO – OCEL S PE POVLAKEM	
12	STUPADLO KAPSOVÉ	
13	BETON C12/15; tl. – 100mm	
14	ZÁKRYTOVÁ PREFABRIKOVANÁ DESKA NA ŠACHTU Ø1m S KRUHOVÝM OTVOREM 600mm	

POZNÁMKA:

- HRDLA PREFABRIKOVANÝCH DILCŮ JSOU VÝROBCEM VYBAVENA VODOTĚSNÝMI PRYŽOVÝMI PRSTENCI
- DNA JSOU NA VSTUPECH A VÝSTUPECH VYBAVENA ŠACHTOVÝMI VLOŽKAMI
- ŠACHTA JE VODOTĚSNÁ
- PRO KAMENINOVÉ POTRUBÍ – NA NÁTOKU DO ŠACHTY BUDE ZKRÁCENÁ TROUBA (GZ) A NA ODTOKU ZKRÁCENÁ TROUBA S HLADKÝMI KONCI (GA)PŘED ŠACHTOU BUDE

STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO 03 - KANALIZACE

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 email: EKO@EKO.CZ web: WWW.EKO.CZ</div>	
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL			
INVESTOR	Město Sušice a SÚS Plzeňského kraje				ZAK.Č. 1565-51	
KRAJ	Plzeňský kraj	OBEC Sušice			ARCH. Č.	
AKCE	Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova				FORMÁT 2xA4	KOPIE
					DATUM 08/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘÍTKO 1:25	
OBSAH	VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA				VÝKR. Č. 18a	ČÁST C2