



SCHÉMA OPLOCENÍ  
M 1:150




VZOROVÝ POHLED NA PLOTOVÉ POLE  
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON – C20/25–S3
- ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU K HUTNĚNÍ


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A LEGENDA  
CELKOVÁ DL. OPLOCENÍ ~ 64m



- SLOUPKY OPLOCENÍ**  
TYPOVÉ OCEL. ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ A POPLASTOVANÉ. PROFIL DLE POUŽITÉHO PLOTOVÉHO SYSTÉMU, DL. 2,6m, 27ks, (ALTERNATIVNĚ 2,4m U STEJNĚ VYSOKÝCH POLI) VČ. ZABETONOVÁNÍ DO PODEZDÍVKY.
- DRÁTĚNÉ PLOTOVÉ DILCE**  
OCEL. PZ. DRÁTĚNÉ, SILNÝ DRÁT Ø4mm S 3D PROLISEM, 2,5mx1,76m – 25ks S OKY 50x200mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ VČETNĚ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH PŘÍCHYTEK 6ks/1dílec
- BETONOVÉ TVAROVKY**  
ZTRACENÉHO PLOTOVÉHO BEDNĚNÍ 500x200x200mm, 5–6 ŠÁRŮ V CELÉ DÉLCE PLOTU POVRCH HLADKÝ, BETONOVÝ, ŠEDÝ VYPLNĚNÉ BETONEM
- BETONÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY**  
NA ZDIVO 200mm CELKOVÁ DÉLKA ~64m POVRCH HLADKÝ, BETONOVÝ, ŠEDÝ

- POZNÁMKY:
- PÚ: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNÍ A POPLASTOVÁNÍ, ODSÍN ZELNÝ
  - NOVÉ OPLOCENÍ BUDE PŘESNĚ V TRASÁCH STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ
  - PŮVODNÍ OPLOCENÍ, (ŽB MONOLITICKÉ SLOUPKY 200x200mm S BETONOVOU PODEZDÍVKOU A PLETIVOVÝMI POLI v.=2,m, ZE TŘÍ STRAN OKOLO AREÁLU V DÉLCE ~64m) BUDE PŘED PRACEMI NA NOVÉM OPLOCENÍ KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO A VYKOPÁNO.
  - SVISLÁ VÝZTUŽ – 5xR10–900mm/m' PODEZDÍVKY.

STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO 02 - ČERPAČÍ STANICE

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENŮVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 email:EKOECO@EKOECO.CZ web: WWW.EKOECO.CZ</div>	
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	BC. RŮŽIČKA	ING. KOŠTEL		
			<i>Růžicka</i>			
INVESTOR	Město Sušice a SÚS Plzeňského kraje				ZAK.Č. 1565–51	
KRAJ	Plzeňský kraj	OBEC Sušice			ARCH. Č.	
AKCE	Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova				FORMÁT 2x A4	KOPIE
					DATUM 08/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘÍTKO 1:150,1:50	
OBSAH	OPLOCENÍ – VZOROVÝ POHLED, ŘEZ, SCHÉMA				VÝKR. Č. 6	ČÁST C2