


P DORYS 1.NP - NOVÝ STAV - OBJEKT "A"



LEGENDA - VÝPIS NOVÝCH VNIT NÍCH DVE Í:

NOVÉ VNIT NÍ JEDNOK ÍDLÉ DVE E - DO OCELOVÉ ZÁRUBN :

NEJPRVE SE ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ, UPRAVÍ SE OTVOR A OSADÍ NOVÉ DVEŘE

PROVEDENÍ:

VNITRNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO
OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE
ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL
BAREVNOU ÚPRAVU A DEKOR ZVOLÍ INVESTOPR
VNITRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
BARVY ŠEDÉ TL. 100 MM
INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA
KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM
S PRAHOVOU LIŠTOU
VNITRNÍ DVEŘE V PLNĚM PROVEDENÍ

VNITRNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm
STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm

NOVÉ VNIT NÍ JEDNOK ÍDLÉ DVE E S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DO OCELOVÉ ZÁRUBN :

NEJPRVE SE ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ, UPRAVÍ SE OTVOR A OSADÍ NOVÉ DVEŘE

PROVEDENÍ:

VNITRNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO
OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE
ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL
BAREVNOU ÚPRAVU A DEKOR ZVOLÍ INVESTOPR
VNITRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
BARVY ŠEDÉ TL. 100 MM
INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA
KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM
S PRAHOVOU LIŠTOU
VNITRNÍ DVEŘE V PLNĚM PROVEDENÍ

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – EI 30 – C (=SAMOZAVÍRAČ)

VNITRNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm
STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm

NOVÉ VNIT NÍ DVOUK ÍDLÉ DVE E - DO SKRYTÉ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBN :

NEJPRVE SE ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ, UPRAVÍ SE OTVOR A OSADÍ NOVÉ DVEŘE VČETNĚ PŘEKladU

PROVEDENÍ:

VNITRNÍ DVOUKŘÍDLOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA, CENTRICKÁ
OTOČNÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – DÝHA DUB SUKATÝ, SESAZENKA BEZ FIGURY,
POVRCH OPATŘEN OLEJEM ZATĚŽOVÝM, HRANA – EK, MASIV RÁM, VÝPLŇ – DUTINKOVÁ DTD,
TECHNICKÉ PROVEDENÍ A BAREVNÁ ÚPRAVA TOTOŽNÁ JAKO JIŽ VYMĚNĚNÉ SOUSEDNÍ DVEŘE MEZI CHODBOU A TĚLOCVIČNOU MEZI BUDOVOU "A" A "B",
VNITRNÍ SYSTÉMOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ M+T CLASSIC, DVEŘE DO PŘÍČKY TL. 150 MM
DVEŘE VČETNĚ INTERIÉROVÉHO KOVÁNÍ MINIMAL SNI + ROZETA MINIMAL PZ, ZÁMEK PZ,
KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM
S PRAHOVOU LIŠTOU
VNITRNÍ DVEŘE V PLNĚM PROVEDENÍ

VNITRNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 2000x2570mm
STAVEBNÍ OTVOR: 2100x2620mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ
101	ZÁDVEŘÍ + VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	28,75	STÁV. OCHRÁNĚNÁ PODLAHA	NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA, NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM	BEZ ÚPRAV
102	CHODBA	90,10	STÁV. OCHRÁNĚNÁ PODLAHA	NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA, NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM	BEZ ÚPRAV
103	VRÁTNICE – RECEPCE	8,50	STÁV. OCHRÁNĚNÁ PODLAHA	NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA, NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM	BEZ ÚPRAV
104	VRÁTNICE – ZÁZEMÍ	9,81			
105	ŠATNA PRO KROUŽKY	29,71			
106	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,55			
107	CHODBA	7,03			
108	BALETNÍ SÁL	50,30	STÁV. OCHRÁNĚNÁ PODLAHA	NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
109	BALETNÍ SÁL	49,20	STÁV. OCHRÁNĚNÁ PODLAHA	NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
110	MALÁ TĚLOCVIČNA – NÁRAĐOVNA	52,70	STÁV. OCHRÁNĚNÁ PODLAHA	NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
111	CHODBA	24,68	STÁV. OCHRÁNĚNÁ PODLAHA	NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA, NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM	BEZ ÚPRAV
112	ZÁZEMÍ KAVÁRNY	10,04			
113	WC – ŽENY	16,40			
114	WC – MUŽI	15,39			
115	CHODBA	4,28			
116	SCHODIŠTĚ	14,67			
117	KRESLÍRNA	42,31			

POZNÁMKY:

POZN.1 1) V CELÉ EŠENÉ REKONSTRUOVANÉ ÁSTI OBJEKTU "A" (VIZ. TABULKY MÍSTNOSTÍ) NA ST NÁCH
BUDOU ODSTRANĚNY STARÉ NÁTĚRY A MALBY V TL. CCA 5 MM
NÁSLEDNĚ SE TYTO STĚNY NAPENETRÚJÍ, ZPEVNÍ ARMOVACÍ TKANINOU (PERLINKA) V ETNĚ LEPIDLA,
OPATĚNÍ PENETRACE A REALIZACE NOVÉ ŠTUKOVÁ OMÍTKY. NA ZÁVĚR SE PROVEDE NOVÁ VÝMALBA V ETNĚ PENETRACE.

POZN.2 2) ZAHOZENÍ DRÁŽEK PO VYBOURANĚ ELEKTRO - JÁDROVÁ OMÍTKA ŠÍŘE 300 MM, HLOUBKA 80 MM, CELKEM 100 Mb
OPRAVA STĚN PO VYBOURANĚ ELEKTRO - NA JÁDROVOU OMÍTKU, PENETRACE, ARMOVACÍ TKANINA V ETNĚ
LEPIDLA, PENETRACE, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA V ETNĚ PENETRACE

POZN.3 3) V MÍSTNOSTECH VYZNAČENÝCH V P DORYSECH 1.NP V TAB. MÍSTNOSTÍ SE ZREALIZUJÍ SNĚŽNÍK POD STÁVAJÍCÍ STROPNÍ
KONSTRUKCI cca 100 MM NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED V ETNĚ ROŠTU A PAROZÁBRANY.

POZN.5 5) DEMONTÁŽ A NÁSLEDOVNÁ MONTÁŽ A DROBNÁ OPRAVA ZRCADEL A MADEL V BALETNÍCH SÁLECH (M. 108 A 109) - 30 HODIN


LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ PODLAHY SE OCHRÁNÍ:
PO REKONSTRUKCI SE OCHRANA PODLAH ODSTRANÍ.

NEJPRVE SE VYBOURÁ OBKLAD V M. 101,102,103 A 111,
NÁSLEDNĚ SE OPRAVÍ OMÍTKA PO ELEKTRO A REALIZUJE SE NOVÁ VNITRNÍ OMÍTKA - VIZ. POZN. 2 A 3
STĚNY BUDOU DO VÝŠKY 1,5 M OBLOŽENY NÁSTĚNKOVÝM LINOLEEM NA LEPIDLO
NA PÍPRAVENÝ PODKLAD DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE

NOVÉ KRYTY NA RADIÁTORY V 1.NP, ŠÍŘE 400 MM, VÝŠKY 900 MM (POD PARAPETY OKEN) NEBO 1300 MM,
DĚLKY DLE KÓTU V P DORYSE.
POMOCNÝ RÁM - DĚLKY NA KONSTRUKCE Z TRÁMKY 80/80 MM, OSOVY PO 600 MM, KOTVENA KE STĚNĚ A PODLAZE,
VODOROVNĚ BUDOU TRÁMCE PROPOJENY STABILIZAČNÍ LÁTÍ 30/50 MM,
NA RÁM PÍŠROUBOVANÉ PĚKLIŽKOVÉ DESKY TL. 12 MM, Z BOKU NA PEVNO NEBO KRYTY DORAZÍ KE STĚNĚ,
Z ELA JSOU KRYTY ROZDĚLENY V 1/2 NA DVĚ ÁSTI, SPODNÍ ÁST PÍŠROUBOVÁNA NA PEVNO A BUDOU V NÍ
UMÍSTĚNY OTVORY Ø50 A 70 MM, KTERÉ ZAJISTÍ PROUDĚNÍ TEPLÉHO VZDUCHU OD ZAKRYTÝCH RADIÁTORŮ Z BOKU,
HORNÍ DÍL BUDE VÝKLOPNÝ POMOCÍ PIANOVÉHO PANTU A ZAJISTÍ PÍSTUP K RADIÁTOROVÉMU ŠROUBENÍ - ODVZDUŠKOVACÍ
A TERMOSTATICKÉ HLAVICE U TOPNÝCH TĚLES, TAKÉ OPATĚNÍ OTVORY Ø50 A 70 MM, OTEVÍRÁNÍ HORNÍHO DÍLU
NA VYJÍMATELNOU KLIČKU - TY HRANA - V KAŽDÉM 5 POLI (PO CCA 3 M),
V HORNÍ ÁSTI BUDE V KAŽDÉM POLI MEZI TRÁMCI UMÍSTĚNA HLINÍKOVÁ MĚŘÍČKA ROZMĚRU 450x200 MM ZAJIŠTĚNÍ TAKÉ
PROUDĚNÍ TEPLÉHO VZDUCHU OD ZAKRYTÝCH RADIÁTORŮ ZHORA, PĚKLIŽKOVÉ DESKY BUDOU OPATĚNÉ BARVOU
V ODSTÍNU URČENÉM INVESTOREM A NALAKOVÁNY.

ZAZDÍVANÉ KONSTRUKCE - POROBETONOVÉ ZDIVO



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ	LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO3	INVESTOR: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK, PALLOVA 52/19, 301 00 PLZEŇ – VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ	RAZÍTKO: DATUM: 02.2019 STUPEŇ: PD Č. ZAKÁZKY: 201902 FORMÁT: 6x4
REKONSTRUKCE, PALLOVA 52/19, PLZEŇ, OBJEKT "A", VESTIBUL A SÁLY			MĚŘ.: 1:100 Č. VÝKR.: 7
PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV– OBJEKT "A"			