


VODOVOD – VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU

SOUBĚH – VÝTLAK, ZÁSOBNÍ ŘAD A KABELOVÁ CHRÁNIČKA


SAMOSTATNÁ TRASA



LEGENDA

Č. MATERIÁL

- | | | |
|----|---|--------------|
| ① | TROUBA PE | – |
| ② | ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA 0 – 20mm | min. 95% PS |
| ③ | PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY; ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV | – |
| ④ | VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006) | – |
| ⑤ | OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 20mm | min. 95% PS |
| ⑤a | OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 20mm | NEHUTNÍ SE |
| ⑥ | ZÁSY PŮVODNÍ ZEMINOU (POKUD JE DLE GEOPRŮZKUMU NEBO VYJÁDRĚNÍ GEOLOGA VHODNÁ), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm | VIZ POZNÁMKA |
| ⑦ | KONSTRUKCE VOZOVKY | – |
| ⑧ | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 OBSYPANÉ DRENÁŽNÍM ŠTĚRKEM PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT | – |
| ⑨ | VYTYČOVACÍ VODIČ CY6 | – |
| ⑩ | VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA ORANŽOVÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006) | – |




POZNÁMKA

- NAVRŽENÉ ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO POTRUBÍ PLATÍ PRO STANDARDNÍ PODMÍNKY (PŘÍMÉ ÚSEKY, MIN. KRYTÍ 1.0 m, MAX. KRYTÍ 5.0 m, ULOŽENÍ NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY). VE SPECIFICKÝCH PŘÍPADECH (NEDOSTATEČNÉ, NEBO VELKÉ KRYTÍ, NESTANDARDNÍ KŘÍŽENÍ S JINÝMI SÍTĚMI ATD.) JE ZA NÁVRH ULOŽENÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE DODRŽEN TP 146
- MÍRA ZHUTNĚNÍ ZÁSYPU JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ ZEMIN. PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSYPOVÝCH PRACÍ PŘIZVE ZHOTOVITEL GEOLOGA K POSOUZENÍ ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU A NA ZÁKLADĚ URČENÍ ZEMIN (ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU) BUDE V SOULADU S TP 146 Z 12/2001, ZEJMÉNA TAB. Č.6 A 7, PROVÁDĚT ZÁSYPOVÉ PRÁCE. ROVNĚŽ JE POVINEN SE SEZNÁMIT S VÝSLEDKY IG PRŮZKUMU A RESPEKTOVAT JEHO DOPORUČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ.
- PŘI MÍRNĚJŠÍM SKLONU PAŽENÉ RÝHY SE ŠÍŘKA RÝHY URČÍ PODLE ČSN EN 1610 Z DUBNA 1999

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 04 - VODOVOD

SO 06 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENŮVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 email: EKO@EKO.CZ web: WWW.EKO.CZ</div>	
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL			
INVESTOR	Město Sušice a SÚS Plzeňského kraje				ZAK.Č. 1565–51	
KRAJ	Plzeňský kraj	OBEC Sušice			ARCH. Č.	
AKCE Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova					FORMÁT 2x A4	KOPIE
					DATUM 08/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘÍTKO 1:25	
OBSAH	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ – VODOVODY				VÝKR. Č. 22	ČÁST C2