

Rekapitulace změn stavby: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka - Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 - Změna 1-8

Objednatel	číslo Změny	Přípočty	Odpočty	Náklady na změnu celkem
SÚSPK	1 - Neprovádění oprav přístupových komunikací	0,00	-192 491,00	-192 491,00 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - podíl 67%
	2 - Záměna obrubníků - sjednocení	3 597,54	-2 678,47	919,07 SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12
	3 - Asfaltové závluky	65 925,15	0,00	65 925,15 SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12
	4 - Skládkovné zeminy (neprokázaná kontaminace)	86 976,36	-86 976,36	0,00 SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky
	5 - Výměna stávajícího vswlého DZ	24 213,20	0,00	24 213,20 SO 151 Dopravní značení II/231, III/ 180 12
město Plzeň - OIMMP	6 - Neprovádění oprav přístupových komunikací	0,00	-94 809,00	-94 809,00 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - podíl 33%
	7 - Nový vjezd k p.č. 615, Skládkovné zeminy (neprokázaná kontaminace)			
	8 - Skládkovné zeminy (neprokázaná kontaminace)	47 617,00	-25 606,48	22 010,52 SO 132 Chodníky ,smíšená stezka
SÚSPK		27 149,50	-27 149,50	0,00 SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a Úk
		255 478,75	-429 710,81	-174 232,06
		180 712,25	-282 145,83	-101 433,58
město Plzeň - OI MMP		74 766,50	-147 564,98	-72 798,48

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka		
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12, SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky , SO 151 Dopravní značení II/231, III/ 180 12, SO 132 Chodníky ,smíšená stezka, SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a UK		
Objednatelč.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatelč.2:	Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň - zastoupené OIMMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň		
Zhotovitel:	Berger Bohemia a.s. Klatovská 410/167, 301 00 Plzeň		
TDS objednatel č.	IKA FINAL spol. s.r.o. - Ing. Josef Škudrna		
TDS objednatel č.	IDS control s.r.o. - Karel Kotrc		
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o. - Ing. Václav Lacyk		
Popis změny:			
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady. - (podíl 67 % SUSPK).			
ZM č. 1: Změna se týká položky : Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací. Jelikož stavbou žádné stávající přístupové komunikace nebyly oproti původnímu stavu poškozeny, rozhodl investor společně s TDS tuto položku nerealizovat.			
SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12			
ZM č. 2: Změna se týká položky : Osazení silniční obruby žulové, v místě vnějšího prstence Okružní křižovatky na propojení výjezdového oblouku MK V Koutě a vjezdového oblouku MK V Průseku, oblouky na obou MK jsou dle PD zrealizovány z betonových silničních obrub a propojení mělo být dle PD z realizováno ze žulových obrub, z funkčního a estetického hlediska a minimalizování napojování rozdílných profilů (průřezů) obrub rozhodl AD spolu s TDS po nechat v celém průběhu obruby betonové silniční. Oproti původní PD se jedná o změnu materiálu v propojení oblouků o délce 7mb.			
SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12			
ZM č. 3: Změna se týká položky : Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry trvale pružnou asfaltovou záplavkou. Původně PD uvažovala jen zalití v místě napojení stavebních etap kounikací SO 101 a SO 103, z důvodu větší trvanlivosti finálních asfaltových povrchů AD společně s TDS rozhodli na dotaz zhotovitele o realizaci této položky i v místech všech styků finálních asfaltových povrchů se žulovou kostkou a kolem UV.			
SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky			
ZM č. 4: Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 101 a SO 103 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
SO 151 Dopravní značení II/231, III/ 180 12			
ZM č. 5: Změna se týká položky : Původní PD počítala s osazením stávajících SDZ do nové polohy po výstavbě, stav těchto SDZ však již neodpovídal platné legislativě a jejich stav nebyl již vhodný ke znovuosazení, investor a TDS na dotaz zhotovitele souhlasil s nákupem nových SDZ dle CN ze dne 8.8.2019.			
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady. (podíl 33% - město Plzeň)			
ZM č. 6: Změna se týká položky : Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací. Jelikož stavbou žádné stávající přístupové komunikace nebyly oproti původnímu stavu poškozeny, rozhodl investor společně s TDS tuto položku nerealizovat.			
SO 132 Chodníky ,smíšená stezka.			
ZM č. 7: Změna se týká položky : v chodníku SO 132 v ul. V Koutě byl u MK navržen přejezd, zesílená konstrukce chodníku, pouze v šíři chodníku dle PD. Majitel pozemku vznesl dotaz přes zástupce obce Zruč (p.Král), zda by mohl zhotovitel vjezd na pozemek zrealizovat v plné délce až k hranici pozemku, kde jsou osazeny výjezdové vrata,investor požádal zhotovitele o doměr a nacenění a realizaci dle pol.rozpočtu so 132. a odsouhlasil tuto změnu jako vícepráci.			
Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 132 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a UK			
ZM č. 8: Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 104 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel,	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		20 896 324,03 Kč
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		20 896 324,03 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	16 411 488,30 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	16 411 488,30 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	16 310 054,72 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	4 484 835,73 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	4 484 835,73 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 412 037,25 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	20 722 091,97 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	25 073 731,28 Kč

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-429 710,81 Kč	-174 232,06 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	255 478,75 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Martin Mokrý			
	TDS - SÚSPK: Ing. Josef Škudrna			
	TDS - OI MMP: Karel Kotrc			
	Projektant: Ing. Václav Lacyk			
	Objednatel č.1: Michal Nedvěd			
	Objednatel č.2: Bc. Alena Němcová			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1,kopie stavebního deníku			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE - 67%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt SO 000 Vedlejší a ostatní náklady										
18	091704001.DP	Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací	m2	670,000	0,000	-670,000	287,30	192 491,00	0,00	-192 491,00
								0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-192 491,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt SO 000 Vedlejší a ostatní náklady										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
0,00										
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
-192 491,00										

Rozpočet ke změnóvémú listu č. 1 - Změna č.2

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křiřovátka

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	mnořství ve smlouvě	mnořství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křiřovátka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12										
72	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřícením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou cementového potěru, do lože z cementového potěru	m	225,100	218,100	-7,000	382,64	86 131,86	83 453,39	-2 678,47
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:								0,00	0,00	0,00
										-2 678,47

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	mnořství ve smlouvě	mnořství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křiřovátka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12										
71	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z cementového potěru, do lože z cementového potěru	m	3,300	10,30	7,000	513,93	1 695,98	5 293,52	3 597,54
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Celkový rozdíł oproti SoD celkem Kč:										3 597,54
										919,07

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křižovatka na III/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12, SO 101 Slinice II/231 - S 7,570										
							0,000	0,00	0,00	0,00
							0,000	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křižovatka na II/231 v KM 2,892 31, úpravy III/180 12, SO 101 Slinice II/231 - S 7,570										
45	564000001.DP	Výhrzování, penetrace a zalití styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou	m	13,900	367,21	353,308	150,38	2 090,21	55 218,90	53 128,69
45	564000001.DP	Výhrzování, penetrace a zalití styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou	m	75,100	160,20	85,097	150,38	11 293,16	24 089,62	12 796,46
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										65 925,15
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										65 925,15

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

VÍCEPRÁCE

VÍCEPRÁCE										
pol. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt : SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípočky										
27	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	1 500,907	3 001,81	1 500,907	54,14	81 251,60	162 503,20	81 251,60
7	171201211	Poplatek za uložení kontaminované sypání/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládce S1	t	105,740	211,48	105,740	54,14	5 724,76	11 449,53	5 724,76
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										86 976,36
Celkový rozdlil oproti SoD celkem Kč:										0,00

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 151 Dopravní značení II/231, III/ 180 12										
		Nové SDZ dle CN Saferoad ze dne 8.8.2019	kpl	0,000	1,00	1,000	24 213,20	0,00	24 213,20	24 213,20
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:			24 213,20							
			24 213,20							

Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č. 6

Název díla: Sílnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MĚNĚPRÁCE 33%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlj množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlil celk. ceny Kč
objekt : SO 000 Vedlejší a ostatní náklady										
18	091704001.DP	Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací	m2	330,000	0,000	-330,000	287,30	0,00	0,00	-94 809,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-94 809,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	máma jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt : SO 000 Vedlejší a ostatní náklady										
							0,000	0,00	0,00	0,00
							0,000	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
0,00										
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
-94 809,00										

Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č. 7

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
objekt : SO 132 Chodníky ,smíšená stezka										
18	17120121R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládce S1	t	547,147	0,000	-547,147	46,80	25 606,48	0,00	-25 606,48
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										
										-25 606,48

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
objekt : SO 132 Chodníky ,smíšená stezka										
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkoku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	289,000	295,960	6,960	69,67	20 134,51	20 619,41	484,90
9	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkoku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	86,700	88,788	2,088	23,22	2 013,45	2 061,94	48,49
17	171201212	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	547,147	1 094,29	547,147	46,80	25 606,48	51 212,96	25 606,48

26	564851111	Podklad ze štiřkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	576,400	599,600	23,200	147,28	84 894,96	88 311,97	3 417,01
27	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	23,500	46,700	23,200	227,21	5 339,41	10 610,65	5 271,24
32	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	23,500	46,700	23,200	274,11	6 441,65	12 801,07	6 359,42
36	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	431,000	440,300	9,300	245,90	105 981,87	108 268,71	2 286,85
60	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní 50x6x25 cm	kus	803,960	823,960	20,000	25,39	20 409,65	20 917,38	507,73
62	592453000	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní	kus	20,502	43,702	23,200	156,68	3 212,17	6 847,05	3 634,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										47 617,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										22 010,52

Rozpočet ke změnóvému listu č.1 - Změna č. 8

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁČE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt : SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK , SO 132 Chodníky, smíšená stezka										
11	17120121R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládce S1	t	582,920	0,000	-582,920	46,58	27 149,50	0,00	-27 149,50
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:								0,00	0,00	0,00
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:								-27 149,50		

VÍCEPRÁČE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt : SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK , SO 132 Chodníky, smíšená stezka										
10	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	582,920	1 165,84	582,920	46,58	27 149,50	54 299,00	27 149,50
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:								0,00	0,00	0,00
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:								27 149,50		
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:								0,00		

20 722 092 Kč

Cena za dílo (cena po ukončení VR)

§ 222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoliv co není v rozpořadu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	3 108 314 Kč	15%	3 108 314 Kč	15%	3 108 314 Kč	15%	3 108 314 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	0 Kč	50%	10 361 046 Kč	X	0 Kč	30%	6 216 628 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	50%	10 361 046 Kč	40%	8 288 837 Kč	10%	2 072 209 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	20 722 092 Kč	100%	20 722 092 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	9 324 941 Kč

Hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005066

Stavební akce:	„Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, III - Okružní křižovatka (1. etapa)“ - 15TUOIN32
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 1 - změna č. 6
--	--------------------------------

Dotčená část stavby:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Název / označení změny:	Uprava stávajících poškozených přístupových komunikací

Podklad pro změnu:	Úprava stávajících poškozených přístupových komunikací		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	Dne:
Návrh pro změnu podal:			
Zdůvodnění a popis změny:			

Změna se týká položky : Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací. Jelikož stavbou žádné stávající přístupové komunikace nebyly oproti původnímu stavu poškozeny, rozhodl investor společně s TDS tuto položku nerealizovat.

Vliv změny na termín dokončení díla:			
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			
přípočty celkem:			94 809,00 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací SO 000			94 809,00 Kč

zápis v SD	příloha č.1
zápis z KD ze dne	příloha č.2
ostatní, fotodokumentace, situace	příloha č.3
	příloha č.4

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý		
projektant /AD/ -	Ing. Václav Lacyk		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Karel Kotrc		
- TDS	Bc. Alena Němcová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II/231 - Rekonstrukce ul. 28. října III - Okružní křižovatka
 Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Senec u Plzně
 Zadavatel: SÚSPK, Statutární město Plzeň
 Uchazeč: Datum: 26.08.2019
 Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství dle ZD	J.cena [CZK]	Cena dle ZD [CZK]	Méněpráce množství	Méněpráce cena [CZK]	Vícepráce množství	Vícepráce cena [CZK]	Celkem více/méněpráce [CZK]
Náklady soupisu celkem												
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				94 809,00		-94 809,00		0,00	-94 809,00
D	VRN9		Ostatní náklady				94 809,00		-94 809,00		0,00	-94 809,00
18	K	091704001.DP	Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací	m2	330,000	287,30	94 809,00	-330,00	-94 809,00	0,000	0,00	-94 809,00
P			Poznámka k položce: Detailní rozsah úprav bude dohodnut mezi investorem a dodavatelem stavby v jejím průběhu									

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005066

Stavební akce:	„Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, III - Okružní křižovatka (1. etapa)“ - 15TUOIN32		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 1 - změna č. 7		
Dotčená část stavby:	SO 132 - Chodníky, smíšená stezka		
Název / označení změny:	Vjezd k p.č. 615 v k.ú. Senec u Plzně, změna skládkovného		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Změna se týká položky : v chodníku SO 132 v ul. V Koutě byl u MK navržen přejezd, zesílená konstrukce chodníku, pouze v šíři chodníku dle PD. Majitel pozemku vznesl dotaz přes zástupce obce Zruč (p.Král), zda by mohl zhotovitel vjezd na pozemek zrealizovat v plné délce až k hranici pozemku, kde jsou osazeny vjezdové vrata, investor požádal zhotovitele o doměr a nacenění a realizaci dle pol.rozpočtu so 132. a odsouhlasil tuto změnu jako víceprací. Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 132 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			22 010,52 Kč
přípočty celkem:			47 617,00 Kč
odpočty celkem:		-	25 606,48 Kč
Přílohy: soupis víceprací SO 132			příloha č.1
zápis v SD			příloha č.2
zápis z KD ze dne			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý		
projektant /AD/ -	Ing. Václav Lacyk		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Karel Kotrc		
- TDS	Bc. Alena Němcová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Stavba: Silnice II/231 - Rekonstrukce ul. 28. října II - Okružní křižovatka

Projektant: **D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.**

Projektant:

[illegible]

1094,294/2

61-6461, C14

094,294

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005066

Stavební akce:	„Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, III - Okružní křižovatka (1. etapa)“ - 15TUOIN32		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 1 - změna č. 8		
Dotčená část stavby:	SO 104 - Úprava napojení navazujících MK, ÚK a sjezdů		
Název / označení změny:	Změna skládkovného		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Změna se týká položky : Původní PD počítala s možností zastižení kontaminované zeminy. Při stavebních pracích na SO 104 se po celou dobu zemních prací zemina nijak neměnila (stejná jako při odběru vzorku zeminy v zač.stavby viz protokol laboratoř), nebylo proto nutné odvážet na speciální skládku a zemina byla odvezena na skládku dle vyhovujících výsledků dle tab.10.1.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		NE	
Náklady na změnu celkem:			0,00 Kč
připočty celkem:			27 149,50 Kč
odpočty celkem:		-	27 149,50 Kč
Přílohy: soupis více/méněprací SO 104, 132			příloha č.1
zápis ve SD			příloha č.2
zápis z KD ze dne			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý		
projektant /AD/ -	Ing. Václav Lacyk		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Karel Kotrc		
- TDS	Bc. Alena Němcová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Stavba: **Silnice II/231 - Rekonstrukce ul. ZB. Pijna III - Okružní křižovatka**

SO 104 - Úpravy napojení navazujících MK, ÚK a sjezdů

Místo: Senec u Pízně
Zadavatel: SÚSPK, Statutární město Pízně
Uchazeč: Uchazeč

Datum: 26.08.2019
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nečvěš s.r.o.

[illegible]