

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ

Verze: 2017 Datum zadání: 21.8.2018 Datum výpočtu: 21. 8.2018 13:30:49
datum a čas kompilace: 05.03.2017 12:55

Projekt:KRIKAR Městský okruh, Křimická - Karlovarská
Trasa: 1121-2.V71 SO 1121-2 Úprava polní cesty pod SO 1201, km 3,400

*
* S E S T A V A K U B A T U R Z E M I N Y *
*

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		2	plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti			
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3		3	4	5	6
km	.000000	1.33	-4.40	-1.97	.0	.0	1.33	.00	.00	.00	.00
km	10.000	12.0	-4.1	-20.2	4.1		12.0	.0	.0	.0	.0
km	.010000	1.07	-4.42	-2.09		7.9	1.07	.00	.00	.00	.00
km	5.000	6.0	-1.9	-11.7	1.9		17.9	.0	.0	.0	.0
km	.015000	1.31	-3.33	-2.58		11.9	1.31	.00	.00	.00	.00
km	1.142	1.5	-4	-2.9	.4		19.4	.0	.0	.0	.0
km	.016142	1.28	-3.33	-2.55		13.0	1.28	.00	.00	.00	.00
km	3.858	4.6	-1.2	-9.6	1.2		24.0	.0	.0	.0	.0
km	.020000	1.09	-2.27	-2.44		16.5	1.09	.00	.00	.00	.00
km	10.000	10.1	-3.0	-21.8	3.0		34.1	.0	.0	.0	.0
km	.030000	.94	-3.33	-1.95		23.6	.94	.00	.00	.00	.00
km	6.683	8.7	-1.2	-15.1	1.2		42.8	.0	.0	.0	.0
km	.036683	1.69	-3.03	-2.57		31.1	1.69	.00	.00	.00	.00
km	3.317	5.9	-1	-8.6	.1		48.8	.0	.0	.0	.0
km	.040000	1.91	-3.02	-2.61		37.0	1.91	.00	.00	.00	.00
km	4.431	8.2	-1	-11.4	.1		57.0	.0	.0	.0	.0
km	.044431	1.81	-3.02	-2.56		45.1	1.81	.00	.00	.00	.00
km	.569	1.0	.0	-1.5	.0		58.0	.0	.0	.0	.0
km	.045000	1.79	-3.02	-2.55		46.1	1.79	.00	.00	.00	.00
km	3.258	5.9	-1	-8.4	.1		63.9	.0	.0	.0	.0
km	.048258	1.81	-3.03	-2.59		51.9	1.81	.00	.00	.00	.00
km	1.742	3.2	-1	-4.6	.1		67.1	.0	.0	.0	.0
km	.050000	1.90	-3.03	-2.71		55.1	1.90	.00	.00	.00	.00
km	.107	.2	.0	-3	.0		67.3	.0	.0	.0	.0
km	.050107	1.90	-3.03	-2.72		55.3	1.90	.00	.00	.00	.00
km	1.944	3.6	-1	-5.4	.1		71.0	.0	.0	.0	.0
km	.052051	1.84	-3.04	-2.82		58.9	1.84	.00	.00	.00	.00
km	6.207	10.0	-1.3	-16.3	1.3		81.0	.0	.0	.0	.0
km	.058258	1.47	-3.35	-2.55		67.6	1.47	.00	.00	.00	.00
km	1.742	2.5	-5	-4.7	.5		83.5	.0	.0	.0	.0
km	.060000	1.45	-3.18	-2.85		69.6	1.45	.00	.00	.00	.00
km	10.000	12.4	-2.0	-28.9	2.0		95.9	.0	.0	.0	.0
km	.070000	1.06	-3.20	-2.95		80.0	1.06	.00	.00	.00	.00
km	1.232	1.1	-4	-3.3	.4		97.0	.0	.0	.0	.0
km	.071232	.66	-3.41	-2.34		80.8	.66	.00	.00	.00	.00
km	3.768	2.0	-1.8	-8.5	1.8		99.0	.0	.0	.0	.0
km	.075000	.40	-3.59	-2.09		81.0	.40	.00	.00	.00	.00
km	1.232	.5	-6	-2.7	.5		99.5	.0	.0	.0	.0
km	.076232	.45	-3.36	-2.35		80.9	.45	.00	.00	.00	.00
km	3.768	1.8	-1.3	-9.0	1.3		101.3	.0	.0	.0	.0
km	.080000	.47	-3.36	-2.39		81.3	.47	.00	.00	.00	.00
km	6.232	11.4	-1.1	-15.5	1.1		112.7	.0	.0	.0	.0
km	.086232	3.15	-3.00	-2.56		91.6	3.15	.00	.00	.00	.00
km	3.768	6.6	-4	-9.9	.4		119.3	.0	.0	.0	.0
km	.090000	.40	-3.21	-2.70		97.8	.40	.00	.00	.00	.00
km	10.000	8.2	-2.5	-25.8	2.5		127.5	.0	.0	.0	.0
km	.100000	1.25	-3.28	-2.52		103.6	1.25	.00	.00	.00	.00
km	10.000	10.7	-3.5	-18.9	3.5		138.2	.0	.0	.0	.0
km	.110000	.92	-3.41	-1.32		110.8	.92	.00	.00	.00	.00

Konečný součet v km											
	138.2	-27.4	-265.0	27.3	110.8	-265.0	138.2	.0	.0	.0	.0

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		2	plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti			
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3		3	4	5	6

*** VÝPOČET UKONČEN - NEZÁVAŽNÉ CHYBY ***
Doporučujeme prověřit výsledky