

V Brně dne 20. 09. 2018

Číslo vyjádření: **15/001745-C**

Vaše značka:

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Jan Musil
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Vyřizuje: Miluše Svobodová

Telefon: +420533383339

E-mail: svobodova@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 20. 09. 2020

Věc : Vyjádření k provádění stavby

**Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni;
SO 1451 - Úprava uložení 21 HDPE u kruhového objezdu**

Katastrální území: Bolevec, Křimice, Plzeň, Radčice u Plzně

Investor: Statutární město Plzeň

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, podzemní telekomunikační trasa: **DOK ROZVADOV – HOSPOZÍN, odbočka Plzeň Košutka – Úněšov**, v majetku fy **itself s.r.o.** 2x HDPE trubka Ø 40mm – modrá, modrá s bílým pruhem, v modré zafouknutý optický kabel (dále jen DOK-ITSELF).

K výše uvedené stavbě již byla zpracována a fy itself s.r.o. (dříve SELF SERVIS spol. s r.o.) odsouhlasena stranová přeložka trasy DOK v lokalitě výstavby okružní křižovatky Karlovarská.

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení DOK-ITSELF je zakresleno v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-ITSELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytýčení DOK-ITSELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření. Po vytýčení DOK-ITSELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-ITSELF.
4. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1 m od kabelů (HDPE trubek).
5. **V optické trase máme 2 HDPE trubky (modrá s bílým pruhem a modrá). V modré trubce je umístěn optický kabel 2x12vl..** Souhlasíme se stranovou přeložkou trasy DOK-ITSELF bez přerušení provozu na optické trase a se zachováním délky původní a nové trasy (SO 1451 Úprava uložení 21 HDPE u kruhového objezdu).

Vlastní realizaci překládky požadujeme provést za neustálého dozoru pověřeného zástupce naší firmy pana Samlíka (viz bod 3). Veškeré náklady spojené s překládkou a úpravami optické trasy hradí žadatel-investor stavby, případné odborné práce na optickém kabelu budou provedeny firmou dle doporučení pana Samlíka. Možná konzultace při zpracování projektu – ing. Jan Burian, tel. 533383341, 606740708, burian@itself.cz.

6. Při zemních pracích v blízkosti DOK-ITSELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1 m od DOK-ITSELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1 m od DOK-ITSELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-ITSELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt - viz bod č. 3).
7. Při souběhu s DOK-ITSELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od DOK-ITSELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy **itself s.r.o.** (p.Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlík@itself.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.
8. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-ITSELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-ITSELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyetylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy itself s.r.o. (kontakt – viz bod č.3).
9. V místě vjezdu, parkoviště, nové komunikace, zpevněných nástupních ploch apod. je třeba vedení DOK-ITSELF uložit do chráničky.
10. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
 - a) Uvědomit kontaktní osobu firmy **itself** o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
 - b) Po odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) **Nad DOK-ITSELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.**
 - e) Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - f) Bez souhlasu fy **itself** nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-ITSELF.
 - g) **Před záhozem DOK-ITSELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-ITSELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.3, uveďte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.**
 - h) Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.
 - i) Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření a výkresovou dokumentaci míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete - formát *.dgn Bentley MicroStation v.7) Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339), a to do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlase č. tohoto vyjádření.
11. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na **Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533383383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
12. Při poškození zařízení DOK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
13. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí firmě **itself s.r.o.** veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.