



Na pozemku v blízkosti stavby umístěn kontejner pro demontovaný materiál a odřezky stavebních materiálů. Sutiny budou vyváženy pravidelně na odpovídající skládku.

Přívod vody a energií - v objektu.

K objektu bude umístěno po dobu stavebních prací mobilní WC.

Případné zastřihávání keřových porostů musí provádět specializovaná zahradnická firma a během výstavby je nutné keře chránit. Ochrana keřových porostů musí být v souladu dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

 předpokládané plochy pro zařízení staveniště

Poznámky:
Místo stavby: Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
Parcela číslo: st. 1274/13
Katastrální území: Bolevec (722120)



ATELIER
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY
SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: SPŠ dopravní, Plzeň
Karlovarská 1210/99
323 00 Plzeň

stupeň dokumentace:
DPS

část dokumentace:
C. Situační výkresy

obsah výkresu:
Koordinační situace

vypracoval:
Pavel Jakeš

Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:
Ing. Lubomír Odehnal

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 225

číslo výkresu:

C. 3

formát: A3

datum: 30. 04. 2019

měřítko: 1:500

č. zakázky: 2019-008365-JPa