

Smlouva o dílo – stavební práce

"II/186 Průtah Plánice"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500003210

číslo smlouvy objednatele č.2

číslo smlouvy zhotovitele: 03075151

smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: **P19V00000080** (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka

telefon: +420

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba

objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č.1“

1.2. Objednatel č.2:

Město Plánice

sídlo: Náměstí 180, 340 34 Plánice

zastoupený:

IČO: 00255980 DIČ: CZ00255980

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba

objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Divize 3 – Plzeňské komunikace

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán:

I

IČ: **402 33 308**
DIČ **CZ40233308**
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: **415474953/0300**
datová schránka:
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:
Presslova 13, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba:
dále jen „**zhotovitel**“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**II/186 Průtah Plánice**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy
(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

a) **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

b) **SO 101 - Průtah silnice II/186**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

a) **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

b) **SO 102 - Chodníky a přidružené plochy**

c) **SO 430 - Veřejné osvětlení**

d) **SO 301 – Kanalizace**

e) **SO 302 - Odlehčovací komora**

f) **SO 303 - Kanalizační přípojky**

g) **VRN - vedlejší rozpočtové náklady**

h) **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

i) **SO 304 - Vodovod ul. Klatovská**

j) **SO 306 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská**

k) **SO 308 - Vodovodní přípojky**

l) **SO 309 - Provizorní vodovod**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČO: 48266230, zpracované v12/2018; projektovou dokumentací zpracovanou společností VALBEK, spol. s .r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 48266230, zpracované v 01/2019; projektovou dokumentací zpracovanou společností INGVAMA, inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČO: 06787720, zpracované v 11/2018(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným stavebním povolením č.j. ŽP/4616/15/Bá vydaným Městským úřadem Klatovy, odborem životního prostředí dne 23.6.2015 a změnou stavby pod č.j. ŽP/6614/18/Se ze dne 7.9.2018, stavebním povolením č.j.OD/10258-9/Au vydaným Městským úřadem Klatovy, odborem dopravy – dopravním úřadem dne 30.12.2014 a prodlouženým pod č.j. OD/333/16-5/Au dne 9.3.2017, územním rozhodnutím č.j. OVÚP/6202/14/My vydaným Městským úřadem Klatovy, odborem výstavby a územního plánování dne 19.9.2014, územním souhlasem č.j. OVÚP/2449/15/Fr vydaným Městským úřadem Klatovy, odborem výstavby a územního plánování dne 24.4.2015;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.
- 2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních v tištěné a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě.
- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
- 2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, je-li relevantní k předmětu díla.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelově odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatel, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatel.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.

- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelům předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- a) ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - b) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- a) ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - b) nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelům č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelům č.1 a zhotovitelem po vytěžení materiálu.

- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

a) **Celkem za dílo bez DPH:** **60 533 786,20 Kč**

dále jen „cena díla“

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: **22 190 511,22 Kč**

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: **38 343 274,98 Kč:**

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.11. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méně práce dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méně prací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.13. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méně prací dle odst. 3.10. až 3.12. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jež zhotovitel jednající s odbornou péčí měl a mohl předvídat, resp. jejichž potřebu měl shledat při kontrole podkladů pro provedení

díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla dle projektu stavby, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající 50% jednotkové ceny dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy -Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy -Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS

- 3.15. Při požadavku objednatele nebo při potřebě provedení jiných víceprací z jiných důvodů než dle odst. 3.14. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací v ocenění dle věty první bude odpovídat jednotkové ceně dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu dané položky dle ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, pak cena vícepráce nepřesáhne cenu dané položky dle ÚRS.
- 3.16. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.17. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** doba výstavby pro provedení díla je dvanáct (12) měsíců od předání staveniště (do doby výstavby se nepočítá zimní technologická přestávka, která se předpokládá od 1.12.2019 do 31.03.2020, kdy budou stavební práce z důvodu klimatických podmínek a zajištění zimní údržby přerušeny).
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat příslušného objednatel k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první

kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatel č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatel již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakémkoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních stavenišť, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 80 mil. Kč.

- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele č.1) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Přejímací řízení vede v zastoupení obou objednatelů objednatel č.1.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli č.1 zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (ve čtyřech vyhotoveních)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve čtyřech), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li relevantní k předmětu díla
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve čtyřech vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany obou objednatelů a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečných faktur je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči oběma objednatelům do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečných faktur před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.18. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky ve prospěch objednatele.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- bude vystavena ve prospěch objednatele č. 1 a objednatele č. 2 samostatně
 - kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5%** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- bude vystavena ve prospěch objednatele č. 1 a objednatele č. 2 samostatně

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
 - musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3%** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 37:63 (objednatel č.1 : objednatel č.2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již

realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS(potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Zadavatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel č. 1 :

zhotovitel: **VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Město Plánice

starosta města
podepsáno elektronicky

ROZPOČET SÚS - II/186 Průtah Plánice

	SÚS	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - SÚS	598 705,42	125 728,14	724 433,56
SO 101	Průtah silnice II/186 - nezpůsobilé výdaje	21 591 805,80	4 534 279,22	26 126 085,02
Celkem SÚS		22 190 511,22	4 660 007,36	26 850 518,58

ROZPOČET Město Hartmanice - II/186 Průtah Plánice

	Město Hartmanice	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady (Město)	598 705,42	125 728,14	724 433,56
SO 102	Chodníky a přidružené plochy	10 721 712,58	2 251 559,64	12 973 272,22
	SO 110.a - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - hlavní aktivita	9 524 128,11	2 000 066,90	11 524 195,01
	SO 110.b - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - vedlejší aktivita	774 689,20	162 684,73	937 373,93
	SO 110.c - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - vegetační úpravy a zeleň	200 979,01	42 205,59	243 184,60
	SO 110.d - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - dopravní značení	41 140,82	8 639,57	49 780,39
	SO 110.e - chodníky a ostatní plochy - nezpůsobilé výdaje	180 775,44	37 962,84	218 738,28
SO 430	Veřejné osvětlení	926 889,31	194 646,76	1 121 536,07
SO 301	Kanalizace	6 670 358,68	1 400 775,32	8 071 134,00
	SO 301 - A-3 - kanalizace stoka A-3	4 260 472,00	894 699,12	5 155 171,12
	SO 301 - A-3-1 - kanalizace stoka A-3-1	1 439 860,36	302 370,68	1 742 231,04
	SO 301 - OS-2 - kanalizace stoka OS-2	970 026,32	203 705,53	1 173 731,85
SO 302	Odlehčovací komora	115 271,46	24 207,01	139 478,47
SO 303	Kanalizační přípojky	2 041 024,41	428 615,13	2 469 639,54
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	770 436,26	161 791,61	932 227,87
SO 001	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	644 574,04	135 360,55	779 934,59
SO 304	Vodovod ul. Klatovská	2 158 740,08	453 335,42	2 612 075,50
SO 306	Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská	7 451 813,85	1 564 880,91	9 016 694,76
	SO 306.1 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská	6 743 458,96	1 416 126,38	8 159 585,34
	SO 306.2 - Provizorní vodovod	708 354,89	148 754,53	857 109,42
SO 308	Vodovodní přípojky	3 310 855,93	695 279,75	4 006 135,68
SO 309	Provizorní vodovod	2 932 892,96	615 907,52	3 548 800,48
Celkem Město		38 343 274,98	7 598 752,33	46 395 362,73

Celkem SÚS + Město	60 533 786,20	12 258 759,69	73 245 881,30
--------------------	---------------	---------------	---------------

Ing. Jiří Kavan Digitálně podepsal Ing. Jiří Kavan

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019-03-14

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

34 437 818,53

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

34 437 818,53

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

34 437 818,53
0,00

7 231 941,89
0,00

Cena s DPH

v

CZK

41 669 760,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019-03-14

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		34 437 818,53	41 669 760,42
IMPORT			
(1)	Soupis prací ve znení dod.inf.č.5	34 437 818,53	41 669 760,42
000.1 -			
Vedlejší a	000.1 - Vedlejší a ostatn...	598 705,42	724 433,56
000.2 -			
Vedlejší a	000.2 - Vedlejší a ostatn...	598 705,42	724 433,56
0101 -			
Průtah	101 - Průtah silnice II-1...	21 591 805,80	26 126 085,02
silnice			
110.a -			
Chodníky	110.a - Chodníky a přidru...	9 524 128,11	11 524 195,01
a p			
110.b -			
Chodníky	110.b - Chodníky a přidru...	774 689,20	937 373,93
a p			
110.c -			
Chodníky	110.c - Chodníky a přidru...	200 979,01	243 184,60
a p			
110.d -			
Chodníky	110.d - Chodníky a přidru...	41 140,82	49 780,39
a p			
110.e -			
Chodníky	110.e - Chodníky a přidru...	180 775,44	218 738,28
a p			
430 -			
Veřejné	430 - Veřejné osvětlení	926 889,31	1 121 536,07
osvětlení			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		34 437 818,53	41 669 760,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.1 - Vedlejší a o - 000.1 - Vedlejší a ostatn...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	598 705,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	598 705,42
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	598 705,42	125 728,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	724 433,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.1 - Vedlejší a o - 000.1 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	598 705,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	598 705,42

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.1 - Vedlejší a o - 000.1 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

598 705,42

1	K	011524000	Stavebně-statický průzkum	KČ	1,000	11 762,39	11 762,39
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	4 116,83	4 116,83
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	44 108,95	44 108,95
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	76 455,51	76 455,51
5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	KČ	1,000	41 168,35	41 168,35
6	K	032002000	Vybavení staveniště	KČ	1,000	188 198,17	188 198,17
7	K	032603000	Ostatní náklady	KČ	1,000	2 940,60	2 940,60
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KS	2,000	4 704,95	9 409,90
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KČ	1,000	5 881,19	5 881,19
10	K	090001000.R	Ostatní náklady - DIO	KČ	1,000	208 782,34	208 782,34
11	K	043203000	Měření bez rozlišení	KČ	1,000	5 881,19	5 881,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	598 705,42
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	598 705,42

DPH základní	21,00%	ze	598 705,42	125 728,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	724 433,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	598 705,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	598 705,42

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

598 705,42

1	K	011524000	Stavebně-statický průzkum	KČ	1,000	11 762,39	11 762,39
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	4 116,83	4 116,83
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	44 108,95	44 108,95
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	76 455,51	76 455,51
5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	KČ	1,000	41 168,35	41 168,35
6	K	032002000	Vybavení staveniště	KČ	1,000	188 198,17	188 198,17
7	K	032603000	Ostatní náklady	KČ	1,000	2 940,60	2 940,60
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KS	2,000	4 704,95	9 409,90
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KČ	1,000	5 881,19	5 881,19
10	K	090001000.R	Ostatní náklady - DIO	KČ	1,000	208 782,34	208 782,34
11	K	043203000	Měření bez rozlišení	KČ	1,000	5 881,19	5 881,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 101 - Průtah silnice - 101 - Průtah silnice II-1...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	21 591 805,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 591 805,80
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 591 805,80	4 534 279,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 126 085,02
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 101 - Průtah silnice - 101 - Průtah silnice II-1...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 591 805,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 591 805,80

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 101 - Průtah silnice - 101 - Průtah silnice II-1...

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 591 805,80

1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	190,000	24,23	4 603,70
2	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	M2	6 151,000	21,96	135 075,96
3	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 917,000	51,81	254 749,77
4	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	4 639,000	87,32	405 077,48
5	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	1 159,500	270,72	313 899,84
6	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	229,254	65,16	14 938,19
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	830,385	64,09	53 219,37
8	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	M3	2 767,950	58,76	162 644,74
9	K	122202309	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám nezapaženým pro dálnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	3 598,335	3,48	12 522,21
10	K	122402203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 5	m3	399,815	1 712,44	684 659,20
11	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	M3	447,120	237,56	106 217,83
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	447,120	77,41	34 611,56
13	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	288,630	173,05	49 947,42
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	288,630	11,79	3 402,95
15	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	49,680	1 993,78	99 050,99
16	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	32,070	1 985,09	63 661,84
17	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	537,200	185,78	99 801,02
18	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	537,200	57,12	30 684,86
19	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	5 044,904	19,33	97 517,99
20	K	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	M3	4 586,396	8,40	38 525,73
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	5 044,904	48,27	243 517,52
22	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	229,254	30,05	6 889,08
23	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	M3	3 075,500	65,88	202 613,94
24	K	583336740.1	kamenivo těžné hrubé	T	6 151,000	270,53	1 664 030,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	8 255,513	629,29	5 195 111,78
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	4 586,396	10,35	47 469,20
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	229,254	73,08	16 753,88
28	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	58,436	612,80	35 809,58
29	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	116,872	158,79	18 558,10
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6 138,000	8,09	49 656,42
31	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	M3	414,000	504,08	208 689,12
32	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	M3	82,800	627,46	51 953,69
33	K	583373310	štěrkopísek frakce 0-22	T	182,160	158,79	28 925,19
34	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	2 070,000	76,42	158 189,40
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	20,630	645,28	13 312,13
36	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	KUS	39,000	368,97	14 389,83
37	K	564851111.1	Podklad ze štěrkočtří ŠD tl 150 mm	M2	6 151,000	102,20	628 632,20
38	K	564851111.2	Podklad ze štěrkočtří ŠD tl 150 mm	M2	6 151,000	102,20	628 632,20
39	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	6 199,000	266,43	1 651 599,57
40	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	6 199,000	16,82	104 267,18
41	K	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	12 542,000	12,94	162 293,48
42	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 295,000	266,96	1 680 513,20
43	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 247,000	360,52	2 252 168,44
44	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	M2	190,000	498,76	94 764,40
45	M	58380124	<i>kostka dlažební žula drobná</i>	t	52,250	2 252,50	117 693,13
46	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	M	111,800	234,89	26 260,70
47	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	M	20,900	334,08	6 982,27
48	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	99,000	179,68	17 788,32
49	M	28611359	<i>koleno kanalizace PVC KG 150x15°</i>	kus	33,000	69,87	2 305,71
50	M	28611360	<i>koleno kanalizace PVC KG 150x30°</i>	kus	33,000	73,75	2 433,75
51	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 150x45°</i>	kus	33,000	73,75	2 433,75
52	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	24,000	196,31	4 711,44
53	M	28611364	<i>koleno kanalizace PVC KG 200x15°</i>	kus	8,000	163,03	1 304,24
54	M	28611365	<i>koleno kanalizace PVC KG 200x30°</i>	kus	8,000	174,67	1 397,36
55	M	28611366	<i>koleno kanalizační PVC 200x45°</i>	kus	8,000	147,50	1 180,00
56	K	895941111.1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	KUS	39,000	1 166,84	45 506,76
57	K	592238500.1	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV	KUS	39,000	260,51	10 159,89
58	K	592238580.1	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV 5d	KUS	39,000	300,39	11 715,21
59	K	592238620.1	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV 6d	KUS	61,000	300,39	18 323,79
60	K	592238640.1	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV 10a	KUS	39,000	162,16	6 324,24
61	K	592238740.1	koš kalový pozink. vysoký	KUS	39,000	649,95	25 348,05
62	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	11,000	727,70	8 004,70
63	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	39,000	352,30	13 739,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	39,000	2 264,26	88 306,14
65	K	899331111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	2,000	1 831,72	3 663,44
66	K	899431111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	50,000	1 074,80	53 740,00
67	K	899632000.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100-200	M	132,700	16,20	2 149,74
68	K	899640000.R	Kamerová zkouška kanal.potrubí	M	132,700	25,88	3 434,28
69	K	721210820.R	Demontáž uličních vpustí	KUS	11,000	1 316,23	14 478,53
70	K	914111111.1	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	10,000	417,56	4 175,60
71	K	404440000.1	značka dopravní svislá FeZn A1	KUS	10,000	1 012,74	10 127,40
72	K	914111111.2	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	16,000	417,56	6 680,96
73	K	914511112.1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	8,000	929,23	7 433,84
74	K	914511112.2	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	14,000	929,23	13 009,22
75	K	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	8,000	543,42	4 347,36
76	K	404452400	patka hliníková HP 60	KUS	8,000	515,19	4 121,52
77	K	404452530	vičko plastové na sloupek 60	KUS	8,000	15,29	122,32
78	K	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	KUS	20,000	52,93	1 058,60
79	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	2 363,667	21,17	50 038,83
80	K	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	M	25,000	29,41	735,25
81	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	M	102,000	29,41	2 999,82
82	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	M2	18,500	176,44	3 264,14
83	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	M	2 363,667	45,87	108 421,41
84	K	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	M	25,000	59,99	1 499,75
85	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	M	102,000	87,04	8 878,08
86	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	M2	18,500	411,68	7 616,08
87	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	KUS	12,000	411,68	4 940,16
88	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	M	118,000	74,61	8 803,98
89	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	118,000	86,21	10 172,78
90	K	935931423.1	Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š 150 mm	M	89,000	4 866,23	433 094,47
91	K	936941000.R	Chránička na plynové potrubí včetně realizační dokumentace na chráničky	KS	10,000	8 821,79	88 217,90
92	K	936941001.R	Číchačka na plyn.potrubí	KS	10,000	2 940,60	29 406,00
93	K	966006132.1	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	KUS	16,000	246,33	3 941,28
94	K	966006132.2	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	KUS	4,000	246,33	985,32
95	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	M2	190,000	23,58	4 480,20
96	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	2 460,400	99,75	245 424,90
97	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	2 460,400	7,41	18 231,56
98	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	2 463,270	100,00	246 327,00
99	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	2,870	34,36	98,61
100	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	2,040	4,80	9,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	997221569.2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3,150	4,80	15,12
102	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	2,750	629,29	1 730,55
103	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	2 460,400	629,29	1 548 305,12
104	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	13 559,930	29,51	400 153,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.a - Chodníky a p - 110.a - Chodníky a přidru...

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 524 128,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 524 128,11
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 524 128,11	2 000 066,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 524 195,01
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.a - Chodníky a p - 110.a - Chodníky a přídru...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 524 128,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 524 128,11

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.a - Chodníky a p - 110.a - Chodníky a přídru...

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 524 128,11

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	985,000	54,75	53 928,75
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	4,000	999,49	3 997,96
3	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	M2	97,000	113,38	10 997,86
4	K	113106121.R	Rozebrání žlabů z betonových dílců	M2	1,200	79,90	95,88
5	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných dlaždic	M2	262,000	83,84	21 966,08
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	M2	1 501,000	71,26	106 961,26
7	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	872,000	20,98	18 294,56
8	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	M2	47,000	58,94	2 770,18
9	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	M2	267,000	18,30	4 886,10
10	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	2 762,000	27,27	75 319,74
11	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	620,100	39,35	24 400,94
12	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	324,000	51,81	16 786,44
13	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	M2	837,000	87,32	73 086,84
14	K	113154255.1	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	M2	267,000	270,72	72 282,24
15	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	M	1 490,000	75,70	112 793,00
16	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	235,800	69,14	16 303,21
17	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	235,800	22,48	5 300,78
18	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	843,097	65,16	54 936,20
19	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	M3	111,000	12,72	1 411,92
20	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	26,200	1 456,25	38 153,75
21	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	14,492	423,55	6 138,09
22	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	14,492	77,41	1 121,83
23	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	M3	803,700	156,22	125 554,01
24	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	803,700	11,79	9 475,62
25	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	1,610	1 993,78	3 209,99
26	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	89,300	1 985,09	177 268,54
27	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 645,060	185,78	305 619,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	1 645,060	57,12	93 965,83
29	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2 223,699	19,33	42 984,10
30	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	4,000	26,75	107,00
31	K	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	M3	1 319,505	8,40	11 083,84
32	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	2 223,699	48,27	107 337,95
33	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	843,097	30,05	25 335,06
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 269,602	10,35	13 140,38
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	724,509	629,29	455 926,27
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	819,097	73,08	59 859,61
37	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	168,637	612,80	103 340,75
38	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	337,274	158,79	53 555,74
39	K	175101201.1	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	M3	24,000	612,80	14 707,20
40	K	175101201.2	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	M3	80,500	612,80	49 330,40
41	K	583312000.1	kamenivo těžené zásypový materiál	T	161,000	158,79	25 565,19
42	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	0,210	2 255,78	473,71
43	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	M3	32,000	1 111,36	35 563,52
44	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	M3	0,400	3 287,00	1 314,80
45	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	T	0,032	38 735,63	1 239,54
46	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	M3	0,750	2 609,05	1 956,79
47	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	M3	11,000	3 156,74	34 724,14
48	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	M3	36,600	2 751,99	100 722,83
49	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	M2	202,000	511,79	103 381,58
50	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	M2	202,000	190,08	38 396,16
51	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	4,941	36 830,59	181 979,95
52	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 1 m	M	33,700	455,84	15 361,81
53	M	59228409	palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	9,000	213,99	1 925,91
54	M	59228410	palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	31,000	267,79	8 301,49
55	K	592284090.2	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm	KUS	8,000	75,82	606,56
56	K	592284210	Palisáda betonová 175x200x800 mm	KUS	150,000	292,25	43 837,50
57	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	7,650	385,88	2 951,98
58	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	6,000	182,92	1 097,52
59	K	5830001.R	Schodišťový stupeň kamenný 166/305/2550 mm	KS	3,000	1 793,76	5 381,28
60	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	M2	68,000	383,82	26 099,76
61	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	M2	6,000	21,85	131,10
62	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	65,000	645,28	41 943,20
63	K	452321171	Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	M3	0,448	2 916,71	1 306,69
64	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	T	0,013	29 458,07	382,95
65	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	11,000	102,20	1 124,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	564851111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	2 804,800	102,20	286 650,56
67	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	593,100	137,00	81 254,70
68	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	32,000	266,43	8 525,76
69	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	69,000	16,82	1 160,58
70	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	32,000	12,94	414,08
71	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	48,000	266,96	12 814,08
72	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	21,000	360,52	7 570,92
73	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého do tl 50 mm	M2	296,100	346,38	102 563,12
74	M	58380124	<i>kostka dlažební žula drobná</i>	t	81,428	2 252,50	183 416,57
75	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	M2	182,000	244,79	44 551,78
76	K	592450000.R	dlažba žulová desky typ "Plzeňská dlažba"	M2	200,200	1 981,96	396 788,39
77	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	6,000	372,23	2 233,38
78	K	583846620.R	nepravidelný kámen dlažba tl.10 cm	M2	6,600	2 628,89	17 350,67
79	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	M2	2 338,800	247,73	579 390,92
80	K	592452840.A	dlažba se zámkem tl.6 cm barevná	M2	16,800	260,51	4 376,57
81	K	592452870.A	dlažba se zámkem pro nevidomé tl.6 cm barevná	M2	209,790	616,73	129 383,79
82	K	592452950.A	dlažba se zámkem tl. 6 cm přírodní	M2	2 229,150	198,71	442 954,40
83	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	548,000	263,15	144 206,20
84	K	592452720.B	dlažba se zámkem tl.8 cm přírodní	M2	699,300	256,53	179 391,43
85	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	M2	182,000	48,93	8 905,26
86	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	7,560	238,53	1 803,29
87	K	628611102.1	Nátěr betonu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	M2	77,000	345,07	26 570,39
88	K	628611131.1	Nátěr betonu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	M2	12,950	168,18	2 177,93
89	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	M	322,900	107,90	34 840,91
90	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	M	81,600	234,89	19 167,02
91	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	M	49,900	334,08	16 670,59
92	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	179,000	150,21	26 887,59
93	M	28611349	<i>koleno kanalizace PVC KG 110x15°</i>	kus	59,000	27,17	1 603,03
94	M	28611350	<i>koleno kanalizace PVC KG 110x30°</i>	kus	59,000	31,05	1 831,95
95	M	28611351	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x45°</i>	kus	59,000	31,05	1 831,95
96	K	286174090.2	odbočka sedlová DN 400/100	KUS	2,000	1 032,50	2 065,00
97	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	72,000	150,21	10 815,12
98	K	552441020.1	lapač střešních splavenin - geiger DN 100-150 mm	KUS	72,000	252,30	18 165,60
99	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	45,000	179,68	8 085,60
100	M	28611359	<i>koleno kanalizace PVC KG 150x15°</i>	kus	15,000	69,87	1 048,05
101	M	28611360	<i>koleno kanalizace PVC KG 150x30°</i>	kus	15,000	73,75	1 106,25
102	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 150x45°</i>	kus	15,000	73,75	1 106,25
103	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	KUS	3,000	195,56	586,68
104	K	286113640	koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	KUS	1,000	163,03	163,03
105	K	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	KUS	1,000	174,67	174,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	KUS	1,000	147,50	147,50
107	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	2,000	919,58	1 839,16
108	M	42273549	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	2,000	848,77	1 697,54
109	K	894812315.1	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno	KUS	2,000	4 607,16	9 214,32
110	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	KUS	2,000	14 824,88	29 649,76
111	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	KUS	2,000	87,24	174,48
112	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	KUS	2,000	4 567,18	9 134,36
113	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 166,84	3 500,52
114	K	592238500.1	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV	KUS	3,000	260,51	781,53
115	K	592238580.1	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV 5d	KUS	3,000	300,39	901,17
116	K	592238620.1	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV 6d	KUS	5,000	300,39	1 501,95
117	K	592238640.1	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV 10a	KUS	3,000	162,16	486,48
118	K	592238740.1	koš kalový pozink. vysoký	KUS	3,000	649,95	1 949,85
119	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámců hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	18,000	727,70	13 098,60
120	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	3,000	352,30	1 056,90
121	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	2 264,26	6 792,78
122	K	899431111.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	16,000	1 074,80	17 196,80
123	K	899632000.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100-200	M	454,400	16,20	7 361,28
124	K	899640000.R	Kamerová zkouška kanal.potrubí	M	454,400	25,88	11 759,87
125	K	721210820.R	Demontáž uličních vpustí	KUS	18,000	1 316,23	23 692,14
126	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	132,000	233,60	30 835,20
127	K	583802110	krajník silniční kamenný, žula, 13x20 x50	M	132,000	405,80	53 565,60
128	K	916241213.1	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	411,000	188,99	77 674,89
129	K	916241213.2	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	1 320,000	188,99	249 466,80
130	K	583803130	obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	M	35,400	1 072,73	37 974,64
131	K	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	M	330,500	955,11	315 663,86
132	K	583804120	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP2 30x20	M	1,600	1 914,92	3 063,87
133	K	583804160	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP4 20x25	M	4,000	1 699,66	6 798,64
134	K	583804260	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1÷3 m OP4 20x25	M	11,600	1 699,66	19 716,06
135	K	583804360	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m OP4 20x25	M	27,900	1 607,92	44 860,97
136	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	M	481,000	128,53	61 822,93
137	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	405,000	79,91	32 363,55
138	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	76,000	95,30	7 242,80
139	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	M	48,000	74,61	3 581,28
140	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	48,000	86,21	4 138,08
141	K	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	KUS	1,000	10 597,86	10 597,86
142	K	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	M	2,000	1 515,94	3 031,88
143	K	592216140.R	trouba betonová přímá D40 cm	KUS	2,000	917,11	1 834,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	M2	10,000	99,70	997,00
145	M	28375865	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 20mm	m2	10,000	28,35	283,50
146	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	M	35,000	57,01	1 995,35
147	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	M	2,000	70,79	141,58
148	K	935931233.1	Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro zatížení B125 s roštem mřížkovým	M	1,500	3 650,55	5 475,83
149	K	936001002.1	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	KUS	5,000	461,20	2 306,00
150	K	9360001.1	Kovová zábrana - zahrazovací sloupek	KUS	5,000	5 647,78	28 238,90
151	K	936001002.2	Montáž prvků městské a zahradní architektury	M	68,000	194,08	13 197,44
152	K	749000001.R	Lankové zábradlí - vzhled viz.příloha TZ	M	12,000	7 349,14	88 189,68
153	K	749000002.R	Trubkové zábradlí - vzhled viz.příloha TZ	M	19,000	6 290,52	119 519,88
154	K	749000003.R	Trubkové zábradlí na opěrné zdi-vzhled viz.výkr.č.5	M	37,000	7 113,89	263 213,93
155	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	KUS	3,000	361,09	1 083,27
156	K	966005111.1	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky	M	41,000	337,45	13 835,45
157	K	966006132.1	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	KUS	2,000	246,33	492,66
158	K	966006132.2	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky	KUS	3,000	246,33	738,99
159	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	KUS	1,000	848,59	848,59
160	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	M	2,000	1 056,46	2 112,92
161	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	M	1 490,000	27,51	40 989,90
162	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	M2	359,000	30,12	10 813,08
163	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	M2	1 501,000	57,64	86 517,64
164	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	M2	872,000	23,58	20 561,76
165	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,200	940,99	188,20
166	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	1 689,161	99,75	168 493,81
167	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	1 689,161	7,41	12 516,68
168	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	2 020,105	100,00	202 010,50
169	K	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	T	0,180	301,29	54,23
170	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	330,674	34,36	11 361,96
171	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	2 312,586	4,80	11 100,41
172	K	997221569.2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	4,900	4,80	23,52
173	K	997221569.3	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	325,774	4,80	1 563,72
174	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	4,900	629,29	3 083,52
175	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	5,875	187,02	1 098,74
176	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	2 111,560	629,29	1 328 783,59
177	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	T	3 257,646	29,51	96 133,13
178	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	10,000	19,61	196,10
179	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,005	51 166,38	255,83
180	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	M2	10,000	14,15	141,50
181	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	57 165,19	285,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	M2	11,000	8,65	95,15
183	M	69311083	geotextilie netkaná PP 600g/m2	m2	13,310	53,40	710,75
184	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	0,050	522,09	26,10
185	K	783846503	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	77,000	236,00	18 172,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.b - Chodníky a p - 110.b - Chodníky a přidru...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	774 689,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	774 689,20

DPH základní	21,00%	ze	774 689,20	162 684,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	937 373,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.b - Chodníky a p - 110.b - Chodníky a přidru...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	774 689,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	774 689,20

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.b - Chodníky a p - 110.b - Chodníky a přidru...

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

774 689,20

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	511,100	39,35	20 111,79
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	6,200	102,20	633,64
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	511,100	137,00	70 020,70
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného do tl 50 mm	M2	511,100	346,38	177 034,82
5	M	58380124	<i>kostka dlažební žula drobná</i>	t	140,553	2 252,50	316 595,63
6	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	M2	6,200	247,73	1 535,93
7	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m2	6,510	657,93	4 283,12
8	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	KUS	7,000	179,00	1 253,00
9	K	554310830.1	koš odpadkový	KUS	7,000	4 940,20	34 581,40
10	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	KUS	5,000	961,62	4 808,10
11	M	74910106	<i>lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo</i>	kus	5,000	12 232,88	61 164,40
12	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	337,326	99,75	33 648,27
13	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	337,326	7,41	2 499,59
14	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	337,326	100,00	33 732,60
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	433,284	29,51	12 786,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.c - Chodníky a p - 110.c - Chodníky a přidru...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	200 979,01
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	200 979,01

DPH základní	21,00%	ze	200 979,01	42 205,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	243 184,60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.c - Chodníky a p - 110.c - Chodníky a přídru...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	200 979,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 979,01

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.c - Chodníky a p - 110.c - Chodníky a přídru...

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 979,01

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	57,730	117,91	6 806,94
2	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	564,200	15,08	8 508,14
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	564,200	34,06	19 216,65
4	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	56,420	1 088,02	61 386,09
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	564,200	20,58	11 611,24
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	56,420	141,15	7 963,68
7	K	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	38,000	39,99	1 519,62
8	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	11,000	494,02	5 434,22
9	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,310	1 235,05	1 617,92
10	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	38,000	35,29	1 341,02
11	K	00580002.R	Spiraea japonica 'Little Princess' (tavalník japonský)	KS	38,000	37,64	1 430,32
12	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	11,000	431,68	4 748,48
13	K	00580001.R	Crateagus laevigata Paul,s Scarlet (hloh obecný)	KS	11,000	5 234,26	57 576,86
14	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	11,000	211,72	2 328,92
15	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	1,650	2 234,85	3 687,50
16	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	M2	11,000	76,46	841,06
17	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	35,500	28,23	1 002,17
18	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,550	799,84	2 839,43
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	37,911	29,51	1 118,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.d - Chodníky a p - 110.d - Chodníky a přidru...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	41 140,82
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	41 140,82

DPH základní	21,00%	ze	41 140,82	8 639,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	49 780,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.d - Chodníky a p - 110.d - Chodníky a přidru...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 140,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 140,82

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.d - Chodníky a p - 110.d - Chodníky a přidru...

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 140,82

1	K	914111111.1	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	11,000	417,56	4 593,16
2	K	914111111.2	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000	417,56	835,12
3	K	404440000.1	značka dopravní svislá FeZn	KUS	11,000	1 012,74	11 140,14
4	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	KUS	1,000	705,74	705,74
5	K	914511112.1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	8,000	929,23	7 433,84
6	K	914511112.2	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	1,000	929,23	929,23
7	K	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	8,000	543,42	4 347,36
8	K	404452400	patka hliníková HP 60	KUS	8,000	515,19	4 121,52
9	K	404452530	víčko plastové na sloupek 60	KUS	8,000	15,29	122,32
10	K	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	KUS	22,000	52,93	1 164,46
11	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	M2	9,000	176,44	1 587,96
12	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	M2	9,000	411,68	3 705,12
13	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	KUS	1,000	411,68	411,68
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1,463	29,51	43,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.e - Chodníky a p - 110.e - Chodníky a přidru...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	180 775,44
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	180 775,44

DPH základní	21,00%	ze	180 775,44	37 962,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	218 738,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.e - Chodníky a p - 110.e - Chodníky a přidru...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	180 775,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	180 775,44

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 110.e - Chodníky a p - 110.e - Chodníky a přidru...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 775,44

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	137,800	39,35	5 422,43
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	137,800	137,00	18 878,60
3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého do tl 50 mm	M2	137,800	346,38	47 731,16
4	M	58380124	<i>kostka dlažební žula drobná</i>	t	37,895	2 252,50	85 358,49
5	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	90,948	99,75	9 072,06
6	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	90,948	7,41	673,92
7	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	90,948	100,00	9 094,80
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	153,981	29,51	4 543,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 430 - Veřejné osvětlení - 430 - Veřejné osvětlení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	926 889,31
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	926 889,31

DPH základní	21,00%	ze	926 889,31	194 646,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 121 536,07
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 430 - Veřejné osvětlení - 430 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	926 889,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	926 889,31

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 430 - Veřejné osvětlení - 430 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

926 889,31

1	K	Pol1	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	80,000	52,93	4 234,40
2	K	Pol10	KRYT KABELU NN DL2,5M,DO PR55MM,VC.PASKU	KS	1,000	803,37	803,37
3	K	Pol11	ZAHRN KABEL.RYHY STROJNE VE MESTE	M3	48,000	199,96	9 598,08
4	K	Pol12	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	M	250,000	10,59	2 647,50
5	K	Pol13	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	M	240,000	49,40	11 856,00
6	K	Pol14	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS	72,000	111,74	8 045,28
7	K	Pol15	GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	KG	4,000	68,22	272,88
8	K	Pol16	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	312,000	59,99	18 716,88
9	K	Pol17	PRIPOJ.SVODU UZEMNENI-BET.A DREV.SL.SR03	KS	32,000	52,93	1 693,76
10	K	Pol18	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	KS	32,000	64,69	2 070,08
11	K	Pol19	SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	KS	42,000	84,69	3 556,98
12	K	Pol2	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	80,000	229,37	18 349,60
13	K	Pol20	SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR	KS	32,000	12,94	414,08
14	K	Pol21	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	M	240,000	119,98	28 795,20
15	K	Pol22	KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE ULOZENY	M	45,000	119,98	5 399,10
16	K	Pol23	POUZE MONTAZ KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	M	84,000	17,64	1 481,76
17	K	Pol24	POUZE MONTAZ KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE ULOZENY	M	132,000	17,64	2 328,48
18	K	Pol25	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	240,000	3,53	847,20
19	K	Pol26	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	M3	10,000	446,97	4 469,70
20	K	Pol27	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	19,000	105,86	2 011,34
21	K	Pol28	ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4	M3	19,000	752,79	14 303,01
22	K	Pol29	ZAKL.BETON C16/20 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	31,200	2 828,85	88 260,12
23	K	Pol3	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,000	111,74	2 234,80
24	K	Pol30	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOZENY	M	24,000	57,64	1 383,36
25	K	Pol31	UCHYC.KAB.SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND.	KS	16,000	84,69	1 355,04
26	K	Pol32	ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2	KS	8,000	21,17	169,36
27	K	Pol33	OMEZO.V.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. ALFE16-70	KS	4,000	849,24	3 396,96
28	K	Pol34	LANO FEZN 50MM2 K PROPOJENI BLESKOJISTEK	M	4,000	59,99	239,96
29	K	Pol35	PRIPOJ.VOD.25MM2 NA ALFE 25/4 SR.SVOR.	KS	4,000	316,41	1 265,64
30	K	Pol36	PRIPOJ.VOD.DO 70 NA ALFE 70 SR.SV.	KS	4,000	316,41	1 265,64
31	K	Pol37	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	KS	4,000	69,40	277,60
32	K	Pol38	MONTAZ OSVETLOVACIHO BODU	KS	32,000	1 893,74	60 599,68
33	K	Pol39	STOZAR VO 3ST	KS	26,000	7 764,35	201 873,10
34	K	Pol4	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	20,000	494,02	9 880,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	Pol40	VYLOZNIK VO NA 3ST.STOZAR VO	KS	26,000	1 522,05	39 573,30
36	K	Pol41	LED SVITIDLO	KS	26,000	3 142,91	81 715,66
37	K	Pol42	STOZAR VO PRO OSV.PRECHODU	KS	3,000	7 764,35	23 293,05
38	K	Pol43	VYLOZNIK VO PRO OSV.PRECHODU	KS	3,000	1 184,47	3 553,41
39	K	Pol44	LED SVITIDLO PRO OSVETENI PRECHODU	KS	3,000	12 184,66	36 553,98
40	K	Pol45	STOZAR VO 2ST. HISTORICKY	KS	3,000	4 396,78	13 190,34
41	K	Pol46	LED SVITIDLO HISTORICKY VZHLED	KS	3,000	6 450,49	19 351,47
42	K	Pol47	SVOKOVNICE STOZAROVA 2xKAB. + POJISTKA	KS	21,000	498,73	10 473,33
43	K	Pol48	SVOKOVNICE STOZAROVA 3xKAB. + POJISTKA	KS	5,000	498,73	2 493,65
44	K	Pol49	SVOKOVNICE STOZAROVA 4xKAB. + POJISTKA	KS	5,000	498,73	2 493,65
45	K	Pol5	HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3	M	130,000	229,37	29 818,10
46	K	Pol50	KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY	M	248,000	45,87	11 375,76
47	K	Pol51	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	186,000	17,64	3 281,04
48	K	Pol6	HLOUBENI KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.3	M	20,000	494,02	9 880,40
49	K	Pol7	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO CU4X10	KS	12,000	789,26	9 471,12
50	K	Pol8	SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP	KS	4,000	2 118,41	8 473,64
51	K	Pol9	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 200MM	M	3,000	803,37	2 410,11
56	K	Pol91	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ	KS	16,000	2 470,10	39 521,60
52	K	VRN-001	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	kpl	1,000	14 114,86	14 114,86
53	K	VRN-002	Revize	kpl	1,000	9 409,91	9 409,91
54	K	VRN-003	Koordinační činnost zhotovitele	kpl	1,000	25 877,25	25 877,25
55	K	VRN-004	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	16 467,34	16 467,34

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019-03-14

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

9 597 090,81

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

9 597 090,81

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

9 597 090,81
0,00

2 015 389,07
0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 612 479,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019-03-14

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		9 597 090,81	11 612 479,88
IMPORT	Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3	9 597 090,81	11 612 479,88
SO 301 - A -3 - Kana	SO 301 - A -3 - Kanalizac...	4 260 472,00	5 155 171,12
SO 301 - A -3-1 - Ka	SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...	1 439 860,36	1 742 231,04
SO 301 - OS -2 - Kan	SO 301 - OS -2 - Kanaliza...	970 026,32	1 173 731,85
SO 302 - Odlehčova cí	SO 302 - Odlehčovací komora	115 271,46	139 478,47
SO 303 - Kanalizač ní	SO 303 - Kanalizační příp...	2 041 024,41	2 469 639,54
VRN - Vedlejší rozpo	VRN - Vedlejší rozpočtové...	770 436,26	932 227,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 597 090,81	11 612 479,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - A -3 - Kana - SO 301 - A -3 - Kanalizac...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	4 260 472,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	4 260 472,00

DPH základní	21,00%	ze	4 260 472,00	894 699,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 155 171,12
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - A -3 - Kana - SO 301 - A -3 - Kanalizac...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 260 472,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 260 472,00

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 - 1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - A -3 - Kana - SO 301 - A -3 - Kanalizac...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 260 472,00

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	485,400	20,98	10 183,69
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	485,400	27,27	13 236,86
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	485,400	39,35	19 100,49
4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	485,400	21,27	10 324,46
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	485,400	31,10	15 095,94
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	59,46	9 513,60
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	59,99	1 199,80
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	22,000	293,13	6 448,86
9	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	6,000	372,20	2 233,20
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	231,68	1 158,40
11	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	800,000	90,68	72 544,00
12	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	800,000	30,79	24 632,00
13	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	309,771	350,25	108 497,29
14	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	309,771	173,05	53 605,87
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	92,931	11,79	1 095,66
16	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	413,028	373,30	154 183,35
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	123,908	23,43	2 903,16
18	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	206,514	1 985,09	409 948,88
19	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	103,257	2 140,86	221 058,78
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 000,000	158,78	317 560,00
21	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 000,000	85,67	171 340,00
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	397,539	45,19	17 964,79
23	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	170,374	126,80	21 603,42
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	275,657	117,91	32 502,72
25	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	118,139	121,42	14 344,44
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	275,657	48,27	13 305,96
27	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	118,139	49,75	5 877,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	393,795	10,35	4 075,78
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	787,590	629,29	495 622,51
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	638,775	73,08	46 681,68
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	266,358	157,45	41 938,07
32	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22 Eurovia	t	444,818	158,79	70 632,65
33	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 174,400	8,09	17 590,90
34	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	398,000	133,49	53 129,02
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	52,830	645,28	34 090,14
36	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	30,000	154,95	4 648,50
37	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	9,000	114,31	1 028,79
38	M	59224174	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	2,000	202,03	404,06
39	M	59224175	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	11,000	202,03	2 222,33
40	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	2,000	202,03	404,06
41	M	59224177	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	6,000	202,03	1 212,18
42	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	3,150	2 238,08	7 049,95
43	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	485,400	172,21	83 590,73
44	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	20,000	93,02	1 860,40
45	M	28612005	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000 mm SN 12	m	20,600	269,12	5 543,87
46	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	217,670	101,60	22 115,27
47	M	28612013	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 12	m	224,200	543,42	121 834,76
48	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	94,820	123,45	11 705,53
49	M	28612021	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x6000 mm SN 12	m	97,665	1 481,47	144 687,77
50	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	65,410	135,24	8 846,05
51	M	28612023	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000 mm SN 12	m	67,372	3 752,20	252 793,22
52	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	60,000	179,68	10 780,80
53	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	58,000	73,75	4 277,50
54	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	2,000	527,90	1 055,80
55	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,000	196,31	392,62
56	M	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45°	kus	2,000	147,50	295,00
57	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	19,000	218,93	4 159,67
58	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	19,000	1 423,25	27 041,75
59	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	33,000	356,13	11 752,29
60	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	32,000	564,12	18 051,84
61	M	28611400	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/45°	kus	1,000	628,82	628,82
62	K	877375121R	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	392,56	392,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN 12/16	kus	1,000	869,48	869,48
64	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	4,000	471,04	1 884,16
65	M	28612254	vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	4,000	3 622,81	14 491,24
66	K	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	15,000	656,34	9 845,10
67	M	28611410	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45°	kus	15,000	2 574,79	38 621,85
68	K	877425211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500	kus	4,000	518,82	2 075,28
69	M	28612255	vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	4,000	3 622,81	14 491,24
70	K	877425221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500	kus	12,000	723,95	8 687,40
71	M	28611417	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45°	kus	11,000	5 436,81	59 804,91
72	M	28611418	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45°	kus	1,000	6 122,56	6 122,56
73	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	16,20	324,00
74	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 097,17	6 097,17
75	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	217,670	22,77	4 956,35
76	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	160,230	37,63	6 029,45
77	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19,000	527,40	10 020,60
78	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	10,000	2 339,30	23 393,00
79	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	6,000	917,11	5 502,66
80	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	1 581,69	4 745,07
81	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	14,000	556,61	7 792,54
82	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	14,000	1 661,44	23 260,16
83	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	687,72	9 628,08
84	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm	kus	10,000	7 642,61	76 426,10
85	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm	kus	2,000	5 914,72	11 829,44
86	M	59224062	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm	kus	2,000	6 619,16	13 238,32
87	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	23,000	192,73	4 432,79
88	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	9,000	1 462,04	13 158,36
89	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	9,000	224,63	2 021,67
90	M	59223866	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	9,000	315,01	2 835,09
91	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	9,000	289,75	2 607,75
92	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	9,000	300,39	2 703,51
93	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	806,04	11 284,56
94	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	14,000	2 950,01	41 300,14
95	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	902,97	8 126,73
96	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	9,000	2 411,29	21 701,61
97	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí, zároveň zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	9,000	717,74	6 459,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	711,111	29,84	21 219,55
99	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 399,999	6,00	38 399,99
100	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	711,111	94,13	66 936,88
101	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	154,357	187,02	28 867,85
102	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	556,754	629,29	350 359,72
103	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	161,871	209,55	33 920,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - A -3-1 - Ka - SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 439 860,36
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 439 860,36

DPH základní	21,00%	ze	1 439 860,36	302 370,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 742 231,04
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - A -3-1 - Ka - SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 439 860,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 439 860,36

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 - 1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - A -3-1 - Ka - SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 439 860,36

1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	297,600	113,38	33 741,89
2	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	6,000	20,98	125,88
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,600	27,27	8 606,41
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6,000	39,35	236,10
5	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6,000	21,27	127,62
6	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6,000	31,10	186,60
7	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	74,400	260,15	19 355,16
8	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	74,400	286,10	21 285,84
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	59,46	2 378,40
10	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	59,99	299,95
11	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	293,13	1 465,65
12	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	2,500	372,20	930,50
13	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	231,68	1 158,40
14	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	260,000	90,68	23 576,80
15	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	260,000	30,79	8 005,40
16	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	98,942	350,25	34 654,44
17	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	98,942	173,05	17 121,91
18	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,682	11,79	349,95
19	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	131,922	373,30	49 246,48
20	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	39,577	23,43	927,29
21	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	65,961	1 985,09	130 938,52
22	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	32,981	2 140,86	70 607,70
23	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	670,800	158,78	106 509,62
24	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	670,800	85,67	57 467,44
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	126,975	45,19	5 738,00
26	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,418	126,80	6 900,20
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,185	117,91	9 454,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	34,365	121,42	4 172,60
29	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	80,185	48,27	3 870,53
30	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	34,365	49,75	1 709,66
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	114,550	10,35	1 185,59
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	229,100	629,29	144 170,34
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	215,255	73,08	15 730,84
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	78,840	157,45	12 413,36
35	M	58337331	<i>štěrkopisek frakce 0/22 Eurovia</i>	t	131,663	158,79	20 906,77
36	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	473,400	8,09	3 829,81
37	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	129,000	133,49	17 220,21
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	15,480	645,28	9 988,93
39	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	1 488,000	9,90	14 731,20
40	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámců v do 100 mm	kus	12,000	154,95	1 859,40
41	M	59223864	<i>prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm</i>	kus	2,000	114,31	228,62
42	M	59224175	<i>prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm</i>	kus	5,000	202,03	1 010,15
43	M	59224177	<i>prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm</i>	kus	5,000	202,03	1 010,15
44	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,125	2 238,08	2 517,84
45	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	160,800	172,21	27 691,37
46	K	59411111R	Kladení dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2	297,600	176,06	52 395,46
47	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	297,600	48,93	14 561,57
48	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	128,400	101,60	13 045,44
49	M	28612013	<i>trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 12</i>	m	132,252	543,42	71 868,38
50	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	10,000	179,68	1 796,80
51	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 150x45°</i>	kus	10,000	73,75	737,50
52	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	10,000	218,93	2 189,30
53	M	28612252	<i>vložka šachtová kanalizační DN 250</i>	kus	10,000	1 423,25	14 232,50
54	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	10,000	356,13	3 561,30
55	M	28611399	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/ 150/45°</i>	kus	10,000	564,12	5 641,20
56	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 097,17	6 097,17
57	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	128,400	22,77	2 923,67
58	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	527,40	2 637,00
59	M	59224052	<i>skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm</i>	kus	5,000	2 339,30	11 696,50
60	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	556,61	2 783,05
61	M	59224167	<i>skruž betonová přechodová 62,5/ 100x60x12 cm, stupadla poplastovaná</i>	kus	5,000	1 661,44	8 307,20
62	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	687,72	3 438,60
63	M	59224064	<i>dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm</i>	kus	5,000	7 642,61	38 213,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000	192,73	1 927,30
65	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 462,04	2 924,08
66	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	2,000	224,63	449,26
67	M	59223866	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	2,000	315,01	630,02
68	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	2,000	289,75	579,50
69	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	2,000	300,39	600,78
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	806,04	4 030,20
71	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	2 950,01	14 750,05
72	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	902,97	1 805,94
73	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	2,000	2 411,29	4 822,58
74	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	2,000	717,74	1 435,48
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	241,422	29,84	7 204,03
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 172,798	6,00	13 036,79
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	241,422	94,13	22 725,05
78	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,908	187,02	356,83
79	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	239,514	629,29	150 723,77
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	286,752	209,55	60 088,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - OS -2 - Kan - SO 301 - OS -2 - Kanaliza...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	970 026,32
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	970 026,32

DPH základní	21,00%	ze	970 026,32	203 705,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 173 731,85
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - OS -2 - Kan - SO 301 - OS -2 - Kanaliza...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	970 026,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	970 026,32

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 - 1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 301 - OS -2 - Kan - SO 301 - OS -2 - Kanaliza...

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

970 026,32

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	84,500	31,24	2 639,78
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	84,500	46,63	3 940,24
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	84,500	38,27	3 233,82
4	K	113107184	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	84,500	89,51	7 563,60
5	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	84,500	21,27	1 797,32
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	59,46	2 378,40
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	59,99	299,95
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,500	293,13	439,70
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,500	231,68	1 042,56
10	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	132,000	90,68	11 969,76
11	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	132,000	30,79	4 064,28
12	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	129,736	350,25	45 440,03
13	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	45,051	173,05	7 796,08
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,515	11,79	159,34
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	60,068	373,30	22 423,38
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,020	23,43	422,21
17	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	30,034	1 985,09	59 620,19
18	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	15,017	2 140,86	32 149,29
19	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	325,000	158,78	51 603,50
20	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	325,000	85,67	27 842,75
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,560	45,19	2 375,19
22	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,526	126,80	2 856,30
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,401	117,91	7 239,79
24	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	26,315	121,42	3 195,17
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	61,401	48,27	2 963,83
26	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	26,315	49,75	1 309,17
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,716	10,35	907,86
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	175,432	629,29	110 397,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,454	73,08	4 564,14
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	54,903	157,45	8 644,48
31	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22 Eurovia	t	91,688	158,79	14 559,14
32	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	201,500	8,09	1 630,14
33	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	65,000	133,49	8 676,85
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	12,675	645,28	8 178,92
35	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	9,000	154,95	1 394,55
36	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	114,31	228,62
37	M	59224175	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	2,000	202,03	404,06
38	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	3,000	202,03	606,09
39	M	59224177	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	2,000	202,03	404,06
40	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,675	2 238,08	1 510,70
41	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	84,500	172,21	14 551,75
42	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	64,700	135,24	8 750,03
43	M	28612023	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000 mm SN 12	m	66,641	3 752,20	250 050,36
44	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	7,000	179,68	1 257,76
45	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	6,000	73,75	442,50
46	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	527,90	527,90
47	K	877425211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500	kus	7,000	518,82	3 631,74
48	M	28612255	vložka šachtová kanalizační DN 400	kus	7,000	3 622,81	25 359,67
49	K	877425221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500	kus	5,000	723,95	3 619,75
50	M	28611417	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45°	kus	4,000	5 436,81	21 747,24
51	M	28617240	spojka přesuvná kanalizační PP DN 500	kus	1,000	2 581,26	2 581,26
52	K	877440430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	1,000	1 162,78	1 162,78
53	M	28617250	redukce kanalizační PP DN 600/DN500	kus	1,000	3 791,02	3 791,02
54	K	877470430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 800	kus	1,000	1 757,63	1 757,63
55	M	28617251	redukce kanalizační PP DN 800/DN600	kus	1,000	13 896,08	13 896,08
56	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 097,17	6 097,17
57	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	64,700	37,63	2 434,66
58	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	527,40	1 582,20
59	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	1,000	917,11	917,11
60	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	2,000	1 581,69	3 163,38
61	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	556,61	1 669,83
62	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 661,44	4 984,32
63	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	687,72	2 063,16
64	M	59224062	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm	kus	3,000	6 619,16	19 857,48
65	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	192,73	1 156,38
66	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 462,04	2 924,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	2,000	224,63	449,26
68	M	59223866	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	2,000	315,01	630,02
69	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	2,000	289,75	579,50
70	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	2,000	300,39	600,78
71	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	806,04	2 418,12
72	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	2 950,01	8 850,03
73	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	902,97	1 805,94
74	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	2,000	2 411,29	4 822,58
75	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	2,000	717,74	1 435,48
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	126,581	29,84	3 777,18
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 139,229	6,00	6 835,37
78	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,581	94,13	11 915,07
79	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	64,896	187,02	12 136,85
80	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	61,685	629,29	38 817,75
81	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,121	209,55	6 102,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 302 - Odlehčovací - SO 302 - Odlehčovací komora

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	115 271,46
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	115 271,46
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	115 271,46	24 207,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	139 478,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 302 - Odlehčovací - SO 302 - Odlehčovací komora

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	115 271,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 271,46

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 - 1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 302 - Odlehčovací - SO 302 - Odlehčovací komora

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 271,46

1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	7,290	20,98	152,94
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	7,290	27,27	198,80
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	7,290	39,35	286,86
4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	7,290	21,27	155,06
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	7,290	31,10	226,72
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	59,46	2 378,40
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	59,99	299,95
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	10,000	90,68	906,80
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	30,79	307,90
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,811	350,25	1 685,05
11	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,811	597,26	2 873,42
12	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	1,443	31,97	46,13
13	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,415	784,89	5 035,07
14	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,925	50,47	97,15
15	K	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	3,208	1 992,74	6 392,71
16	K	131501201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	1,604	2 427,36	3 893,49
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,580	158,78	2 315,01
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,580	85,67	1 249,07
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,227	45,19	507,35
20	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	4,811	261,98	1 260,39
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,501	117,91	766,53
22	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,786	121,42	338,28
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,501	48,27	313,80
24	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	2,786	49,75	138,60
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,287	10,35	96,12
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,574	629,29	11 688,43
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,751	73,08	493,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	33,390	8,09	270,13
29	K	382413115	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	990,72	990,72
30	M	562300R1	jímka plastová na obetonování 2x2x1,5m objem 6m3	kus	1,000	35 516,52	35 516,52
31	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,094	792,18	866,64
32	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	154,95	309,90
33	M	59224177	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	2,000	202,03	404,06
34	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	7,290	172,21	1 255,41
35	K	617633112	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových	m2	3,588	382,01	1 370,65
36	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	556,61	556,61
37	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 661,44	1 661,44
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	806,04	806,04
39	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	2 950,01	2 950,01
40	K	899620151	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	4,800	2 710,68	13 011,26
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,680	29,84	318,69
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	96,120	6,00	576,72
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,680	94,13	1 005,31
44	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	2,318	187,02	433,51
45	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	8,362	629,29	5 262,12
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,055	209,55	2 735,68
47	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	6,500	8,65	56,23
48	M	628311550	pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40	m2	6,500	124,68	810,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 303 - Kanalizační - SO 303 - Kanalizační příp...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 041 024,41

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 041 024,41

DPH základní

21,00%

ze

2 041 024,41

428 615,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 469 639,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 303 - Kanalizační - SO 303 - Kanalizační příp...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 041 024,41
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 041 024,41

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 - 1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: SO 303 - Kanalizační - SO 303 - Kanalizační příp...

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 041 024,41

1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	79,650	113,38	9 030,72
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	66,000	71,26	4 703,16
3	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	92,400	20,98	1 938,55
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	243,210	27,27	6 632,34
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	253,220	39,35	9 964,21
6	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	194,810	21,27	4 143,61
7	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	194,810	31,10	6 058,59
8	K	113201111	Vytrhání ohrub chodníkových ležatých	m	62,000	75,70	4 693,40
9	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	19,913	260,15	5 180,37
10	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	19,913	286,10	5 697,11
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	59,46	7 135,20
12	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	59,99	899,85
13	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	40,000	293,13	11 725,20
14	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	18,000	372,20	6 699,60
15	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000	231,68	9 267,20
16	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	31,000	3 668,17	113 713,27
17	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	31,000	102,80	3 186,80
18	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	628,000	90,68	56 947,04
19	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	628,000	30,79	19 336,12
20	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,600	30,31	200,05
21	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	212,916	350,25	74 573,83
22	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	212,916	173,05	36 845,11
23	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	63,875	11,79	753,09
24	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	283,888	373,30	105 975,39
25	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	85,166	23,43	1 995,44
26	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	141,944	1 985,09	281 771,61
27	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	70,972	2 140,86	151 941,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 256,000	85,50	107 388,00
29	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 256,000	18,34	23 035,04
30	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	273,242	45,19	12 347,81
31	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	117,104	126,80	14 848,79
32	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	133,064	117,91	15 689,58
33	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	57,027	121,42	6 924,22
34	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	133,064	48,27	6 423,00
35	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	57,027	49,75	2 837,09
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	190,091	10,35	1 967,44
37	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	380,182	629,29	239 244,73
38	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	519,629	73,08	37 974,49
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	149,979	157,45	23 614,19
40	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22 Eurovia	t	250,465	158,79	39 771,34
41	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,000	46,37	2 040,28
42	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	44,000	20,58	905,52
43	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,760	141,15	248,42
44	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	44,000	4,82	212,08
45	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	685,500	8,09	5 545,70
46	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	314,000	133,49	41 915,86
47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	34,562	645,28	22 302,17
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	48,400	137,00	6 630,80
49	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	253,220	172,21	43 607,02
50	K	59411111R	Kladení dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2	79,650	176,06	14 023,18
51	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	66,000	263,15	17 367,90
52	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	79,650	48,93	3 897,27
53	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	315,200	93,02	29 319,90
54	M	28611100	trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 160x5000 mm	m	324,656	102,22	33 186,34
55	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	80,000	179,68	14 374,40
56	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	80,000	73,75	5 900,00
57	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	315,200	16,20	5 106,24
58	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 097,17	12 194,34
59	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	62,000	223,65	13 866,30
60	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	62,000	27,51	1 705,62
61	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	66,000	57,64	3 804,24
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	352,080	29,84	10 506,07
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 168,720	6,00	19 012,32
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	352,080	94,13	33 141,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	61,949	187,02	11 585,70
66	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	290,131	629,29	182 576,54
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	157,362	209,55	32 975,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	770 436,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	770 436,26
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	770 436,26	161 791,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	932 227,87
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	770 436,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	770 436,26

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

Část: VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

770 436,26

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytýčení stávajících sítí	Kč	1,000	5 881,19	5 881,19
2	K	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	41 168,35	41 168,35
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	76 455,51	76 455,51
4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	188 198,17	188 198,17
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	11 762,39	11 762,39
6	K	072002000	Silniční provoz - DIO	Kč	1,000	446 970,65	446 970,65

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

16 498 876,86

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

16 498 876,86

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

16 498 876,86
0,00

3 464 764,14
0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 963 641,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		16 498 876,86	19 963 641,00
SO 001 - VRN - vedle	SO 001 - VRN - vedlejší r...	644 574,04	779 934,59
SO 304 - Vodovod ul.	SO 304 - Vodovod ul. Klat...	2 158 740,08	2 612 075,50
306.1 - Rekonstr ukce	306.1 - Rekonstrukce vodo...	6 743 458,96	8 159 585,34
306.2 - Provizor ní v	306.2 - Provizorní vodovod	708 354,89	857 109,42
SO 308 - Vodovod ní p	SO 308 - Vodovodní přípojky	3 310 855,93	4 006 135,68
SO 309 - Provizor ní	SO 309 - Provizorní vodovod	2 932 892,96	3 548 800,48
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		16 498 876,86	19 963 641,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 001 - VRN - vedle - SO 001 - VRN - vedlejší r...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				644 574,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				644 574,04
DPH základní	21,00%	ze	644 574,04	135 360,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	779 934,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 001 - VRN - vedle - SO 001 - VRN - vedlejší r...

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	644 574,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	644 574,04

ROZPOČET

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 001 - VRN - vedle - SO 001 - VRN - vedlejší r...

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

644 574,04

1	K	01911	Dopravně inženýrská opatření vč projednání	kpl	1,000	282 295,20	282 295,20
2	K	030001000.	Zařízení staveniště	kpl	1,000	282 295,20	282 295,20
3	K	091	Geodetické zaměření	kpl	1,000	3 528,69	3 528,69
4	K	094	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	76 454,95	76 454,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 304 - Vodovod ul. - SO 304 - Vodovod ul. Klat...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 158 740,08
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 158 740,08
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 158 740,08	453 335,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 612 075,50
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 304 - Vodovod ul. - SO 304 - Vodovod ul. Klat...

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 158 740,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 158 740,08

ROZPOČET

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 304 - Vodovod ul. - SO 304 - Vodovod ul. Klat...

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 158 740,08

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	243,920	39,34	9 595,81
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	487,840	31,10	15 171,82
3	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	365,880	51,81	18 956,24
4	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	487,840	67,02	32 695,04
5	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	25,000	399,32	9 983,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	59,46	7 135,20
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	59,99	899,85
8	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	3,000	372,19	1 116,57
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	231,68	231,68
10	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,000	405,55	2 433,30
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	151,151	173,05	26 156,68
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,345	11,79	534,62
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	151,151	373,30	56 424,67
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	45,345	23,43	1 062,43
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	863,158	85,50	73 800,01
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	863,158	18,34	15 830,32
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	302,301	45,19	13 660,98
18	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	389,358	27,52	10 715,13
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	213,443	117,91	25 167,06
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 134,430	8,40	17 929,21
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	300,500	48,27	14 505,14
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	213,443	10,35	2 209,14
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	319,891	629,28	201 301,01
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	177,717	73,08	12 987,56
25	M	583312000.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	159,945	158,79	25 397,67
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	97,395	157,45	15 334,84
27	M	583313450.	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	175,311	158,79	27 837,63
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	243,920	8,09	1 973,31
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	25,387	744,31	18 895,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,251	2 487,36	624,33
31	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,576	540,62	1 392,64
32	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 100 mm	m2	243,920	85,52	20 860,04
33	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	243,920	157,99	38 536,92
34	K	566901262.a	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 120 mm	m2	365,880	907,20	331 926,34
35	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	487,840	408,01	199 043,60
36	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	243,920	24,38	5 946,77
37	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	487,840	382,99	186 837,84
38	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	975,680	12,94	12 625,30
39	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	2 405,83	2 405,83
40	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	2 432,03	4 864,06
41	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	18,000	596,37	10 734,66
42	M	552518200	<i>koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm</i>	kus	3,000	2 684,74	8 054,22
43	M	552516560.a	<i>Příruba s PE vevařovacím koncem DN80</i>	kus	10,000	692,21	6 922,10
44	M	552599300	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN 80-22 1/2°</i>	kus	1,000	1 688,48	1 688,48
45	M	55253092	<i>trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 500mm</i>	m	1,500	1 987,36	2 981,04
46	M	799408000016	<i>SPOJKA - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)</i>	KS	1,000	4 578,95	4 578,95
47	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	769,91	3 849,55
48	M	55253510	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80</i>	kus	5,000	2 146,50	10 732,50
49	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	663,18	3 979,08
50	M	552536100.a	<i>přechod přírubový (redukce), FFR-kus litinový DN 80/100 mm</i>	kus	3,000	1 396,07	4 188,21
51	M	799410000016	<i>SPOJKA S PŘÍRUBOU 100 (104-132)</i>	KS	2,000	5 435,48	10 870,96
52	M	552516580.a	<i>Příruba s PE vevařovacím koncem DN100</i>	kus	1,000	795,72	795,72
53	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	243,920	84,92	20 713,69
54	M	286131150	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm</i>	m	246,359	135,85	33 467,87
55	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	51,000	183,55	9 361,05
56	M	28615974	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90</i>	kus	51,000	267,83	13 659,33
57	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	202,43	202,43
58	M	28615975	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110</i>	kus	1,000	332,52	332,52
59	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	10,000	670,85	6 708,50
60	M	422211160	<i>šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16</i>	kus	10,000	3 900,97	39 009,70
61	M	950205010003	<i>SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)</i>	KS	10,000	1 688,48	16 884,80
62	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	251,75	503,50
63	M	422735890.	<i>hydrant podzemní DN80</i>	kus	2,000	10 920,12	21 840,24
64	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	562,01	562,01
65	M	422736800.a	<i>hydrant nadzemní litinový DN80</i>	kus	1,000	29 972,10	29 972,10
66	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	243,920	12,10	2 951,43
67	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	243,900	24,04	5 863,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 097,13	12 194,26
69	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000	397,97	3 979,70
70	M	1750000R	<i>poklop uliční šoupátkový</i>	kus	10,000	503,31	5 033,10
71	M	348100R	<i>podklad deska UNI</i>	kus	10,000	146,21	1 462,10
72	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	773,81	1 547,62
73	M	422914520	<i>poklop litinový - hydrantový DN 80</i>	kus	2,000	1 410,30	2 820,60
74	M	348200R	<i>Podklad deska pod hydrant poklop</i>	kus	3,000	606,82	1 820,46
75	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	12,000	269,33	3 231,96
76	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	243,920	26,63	6 495,59
77	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	243,920	8,47	2 066,00
78	K	89999901	Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a matek + bandáže	ks	37,000	784,15	29 013,55
79	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	487,840	146,46	71 449,05
80	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	487,840	86,21	42 056,69
81	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	487,840	97,22	47 427,80
82	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	421,000	40,60	17 092,60
83	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,577	177,32	2 762,11
84	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	295,963	5,25	1 553,81
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	107,325	29,84	3 202,58
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 039,175	6,00	12 235,05
87	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	273,191	34,36	9 386,84
88	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 190,629	4,80	24 915,02
89	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	222,943	187,02	41 694,80
90	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	107,325	629,28	67 537,48
91	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	345,255	29,51	10 188,48
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,533	209,55	1 159,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: 306.1 - Rekonstrukce - 306.1 - Rekonstrukce vodo...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 743 458,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 743 458,96
DPH základní	21,00%	ze	6 743 458,96	1 416 126,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	8 159 585,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: 306.1 - Rekonstrukce - 306.1 - Rekonstrukce vodo...

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 743 458,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 743 458,96

ROZPOČET

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: 306.1 - Rekonstrukce - 306.1 - Rekonstrukce vodo...

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 743 458,96

1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	195,000	15,47	3 016,65
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	97,500	67,83	6 613,43
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	716,500	39,34	28 187,11
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 433,000	31,10	44 566,30
5	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 074,750	51,81	55 682,80
6	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 433,000	67,02	96 039,66
7	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	50,000	399,32	19 966,00
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	59,46	14 270,40
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	59,99	1 799,70
10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,000	293,13	4 396,95
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	231,68	1 158,40
12	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	30,000	405,55	12 166,50
13	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	479,603	173,05	82 995,30
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	143,881	11,79	1 696,36
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	479,603	373,30	179 035,80
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	143,881	23,43	3 371,13
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 767,600	85,50	236 629,80
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 767,600	18,34	50 757,78
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	959,205	45,19	43 346,47
20	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 213,834	27,52	33 404,71
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,663	117,91	81 789,80
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 936,630	8,40	58 267,69
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	948,292	48,27	45 774,05
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	693,663	10,35	7 179,41
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 248,593	629,28	785 714,60
26	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	531,085	73,08	38 811,69
27	M	583312000.	šterkopisek netříděný žásypový materiál	t	477,977	158,79	75 897,97
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	335,806	157,45	52 872,65
29	M	583313450.	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	604,451	158,79	95 980,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	814,000	8,09	6 585,26
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	81,400	744,31	60 586,83
32	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,059	2 487,36	2 634,11
33	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	9,406	540,62	5 085,07
34	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	716,500	85,52	61 275,08
35	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	97,500	122,57	11 950,58
36	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	814,000	157,99	128 603,86
37	K	566901262.a	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 120 mm	m2	1 074,750	907,20	975 013,20
38	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	1 433,000	408,01	584 678,33
39	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	716,500	24,38	17 468,27
40	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 433,000	382,99	548 824,67
41	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 866,000	12,94	37 086,04
42	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	195,000	346,38	67 544,10
43	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	39,000	452,85	17 661,15
44	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	6,000	2 405,83	14 434,98
45	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	4,000	2 432,03	9 728,12
46	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	24,000	596,37	14 312,88
47	M	799405000016	<i>SPOJKA S PŘÍRUBOU 50 (56-71)</i>	KS	2,000	3 261,80	6 523,60
48	M	799408000016	<i>SPOJKA S PŘÍRUBOU 80 (85-105)</i>	KS	3,000	4 578,95	13 736,85
49	M	55253092	<i>trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 500mm</i>	m	2,000	1 987,36	3 974,72
50	M	552518200	<i>koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm</i>	kus	6,000	2 684,74	16 108,44
51	M	552599100	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25°</i>	kus	1,000	1 688,48	1 688,48
52	M	552599300	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN 80-22 1/2°</i>	kus	1,000	1 688,48	1 688,48
53	M	552599701.	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN80-30°</i>	kus	1,000	1 707,89	1 707,89
54	M	552516550.a	<i>Příruba s PE vevařovacím koncem DN50</i>	kus	2,000	498,13	996,26
55	M	552516560.a	<i>Příruba s PE vevařovacím koncem DN80</i>	kus	6,000	692,21	4 153,26
56	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	33,000	663,18	21 884,94
57	M	799410000016	<i>SPOJKA S PŘÍRUBOU 100 (104-132)</i>	KS	4,000	5 435,48	21 741,92
58	M	55259813	<i>přechod přírubový tvárná litina DN 100/50 L200mm</i>	kus	1,000	1 242,10	1 242,10
59	M	552516580.a	<i>Příruba s PE vevařovacím koncem DN100</i>	kus	25,000	795,72	19 893,00
60	M	552599120	<i>koleno přírubové P tvárná litina DN 100-11,25°</i>	kus	3,000	1 799,75	5 399,25
61	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	12,000	876,48	10 517,76
62	M	552507140	<i>tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 natural</i>	kus	4,000	2 657,57	10 630,28
63	M	552507160	<i>tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x50 PN 10-16 natural</i>	kus	1,000	2 413,04	2 413,04
64	M	552507180	<i>tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 natural</i>	kus	7,000	2 541,13	17 787,91
65	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	2,800	66,16	185,25
66	M	286131130	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm</i>	m	2,842	68,57	194,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	16,300	84,92	1 384,20
68	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm	m	16,545	135,85	2 247,64
69	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm	m	794,900	98,38	78 202,26
70	M	28613116.a	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm	m	806,824	258,77	208 781,85
71	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	183,55	550,65
72	M	286159740	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	3,000	267,83	803,49
73	K	877271101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	149,000	232,51	34 643,99
74	M	286159760	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 125	kus	149,000	426,97	63 618,53
75	K	877271110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	9,000	216,11	1 944,99
76	M	286149500	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 125	kus	2,000	1 313,26	2 626,52
77	M	286149501.a	koleno 22 1/2°, PE 100, PN 16, d 125	kus	3,000	2 801,19	8 403,57
78	M	286149502.a	koleno 11 1/4°, PE 100, PN 16, d 125	kus	4,000	2 801,19	11 204,76
79	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	569,31	569,31
80	M	422211140	šoupátko s přírubami, voda DN 50mm PN16	kus	1,000	3 712,06	3 712,06
81	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	7,000	670,85	4 695,95
82	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16	kus	7,000	3 900,97	27 306,79
83	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	251,75	755,25
84	M	422735890.a	hydrant podzemní DN80	kus	3,000	10 920,12	32 760,36
85	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	562,01	562,01
86	M	422736800.a	hydrant nadzemní litinový DN80	kus	1,000	29 972,10	29 972,10
87	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	16,000	925,75	14 812,00
88	M	422211170	šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16	kus	16,000	4 459,91	71 358,56
89	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	KS	24,000	1 688,48	40 523,52
90	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	19,100	12,10	231,11
91	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	794,900	12,22	9 713,68
92	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 111,200	24,04	26 713,25
93	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 097,13	6 097,13
94	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	24,000	397,97	9 551,28
95	M	1750000R	poklop uliční šoupátkový	kus	24,000	503,31	12 079,44
96	M	348100R	podklad deska UNI	kus	24,000	146,21	3 509,04
97	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	773,81	2 321,43
98	M	422914520	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	3,000	1 410,30	4 230,90
99	M	348200R	podklad deska pod hydrant poklop	kus	4,000	606,82	2 427,28
100	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	24,000	269,33	6 463,92
101	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	814,000	26,63	21 676,82
102	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	814,000	8,47	6 894,58
103	K	89999901	Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a matek + bandáže	ks	81,000	784,15	63 516,15
104	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 433,000	146,46	209 877,18
105	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	1 433,000	86,21	123 538,93
106	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 433,000	97,22	139 316,26
107	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	195,000	26,19	5 107,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	371,810	29,84	11 094,81
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 064,390	6,00	42 386,34
110	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	952,240	34,36	32 718,97
111	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	16 295,440	4,80	78 218,11
112	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,920	94,13	4 698,97
113	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	654,881	187,02	122 475,84
114	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	371,810	629,28	233 972,60
115	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 122,093	29,51	33 112,96
116	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,094	209,55	2 743,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: 306.2 - Provizorní v - 306.2 - Provizorní vodovod

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				708 354,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				708 354,89
DPH základní	21,00%	ze	708 354,89	148 754,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	857 109,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: 306.2 - Provizorní v - 306.2 - Provizorní vodovod

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	708 354,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	708 354,89

ROZPOČET

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: 306.2 - Provizorní v - 306.2 - Provizorní vodovod

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

708 354,89

1	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,660	2 487,36	1 641,66
2	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,700	540,62	3 081,53
3	K	857242122.a	Provizorní vodovod - montáž a demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 vč. šroubů	kus	142,000	795,21	112 919,82
4	M	7972000.	speciál.příruba jištěná proti posunu pro LT DN 80	kus	4,000	2 621,35	10 485,40
5	M	79720001.	speciál.příruba jištěná proti posunu pro PVC DN 80	kus	4,000	2 274,59	9 098,36
6	M	630003203216.A	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 32-32	KS	14,000	458,02	6 412,28
7	M	622103206416.a	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32	KS	14,000	322,17	4 510,38
8	K	857262121.	Provizorní vodovod - montáž a demontáž tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 100 vč. šroubů	kus	64,000	887,44	56 796,16
9	M	552536110.	přechod přírubový,FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/50 mm	kus	4,000	1 242,10	4 968,40
10	M	552536120.a	přechod přírubový, FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/80	kus	4,000	1 396,07	5 584,28
11	M	7972001.	speciál. příruba jištěná proti posunu pro LT DN 100	kus	4,000	2 818,01	11 272,04
12	M	79720011.	speciál. příruba jištěná proti posunu pro PVC DN 100	kus	4,000	2 543,71	10 174,84
13	K	871161121.	Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	200,000	66,26	13 252,00
14	M	28613110.a	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	200,000	20,05	4 010,00
15	K	871241121.	Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	800,000	103,88	83 104,00
16	M	286131150.a	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm	m	800,000	135,85	108 680,00
17	K	891181112.a	Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	55,000	846,06	46 533,30
18	M	268100100016.a	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	KS	14,000	1 696,24	23 747,36
19	K	891241100.	Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	16,000	1 077,98	17 247,68
20	M	422211160.	šoupátko s přírubami, voda DN 80 mm PN 16	kus	2,000	3 900,97	7 801,94
21	M	422910730.	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	4,000	1 288,68	5 154,72
22	K	891261100.	Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	8,000	1 414,62	11 316,96
23	M	422211170.	šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16	kus	2,000	4 459,91	8 919,82
24	M	422910740.	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	2,000	1 420,65	2 841,30
25	K	891269100.	Provizorní vodovod - montáž a demontáž navrtávacích pasů na potrubí	kus	40,000	1 839,15	73 566,00
26	M	42273546.a	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2"	kus	10,000	822,89	8 228,90
27	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	800,000	24,04	19 232,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	892241111.	Provizorní vodovod - tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	800,000	12,10	9 680,00
29	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	6 097,13	24 388,52
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,660	2 451,93	1 618,27
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,320	177,32	234,06
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,080	5,25	131,67
33	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,320	629,28	830,65
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,250	209,55	890,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 308 - Vodovodní p - SO 308 - Vodovodní přípojky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 310 855,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 310 855,93
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 310 855,93	695 279,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 006 135,68
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 308 - Vodovodní p - SO 308 - Vodovodní přípojky

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 310 855,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 310 855,93

ROZPOČET

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 308 - Vodovodní p - SO 308 - Vodovodní přípojky

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 310 855,93

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	210,940	14,74	3 109,26
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,480	15,47	982,04
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného do tl 200 mm	m2	73,050	31,24	2 282,08
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	31,740	67,83	2 152,92
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	338,350	39,34	13 310,69
6	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	465,760	31,10	14 485,14
7	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	349,320	51,81	18 098,27
8	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	465,760	67,02	31 215,24
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	44,39	5 326,80
10	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	25,000	399,32	9 983,00
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	59,46	14 270,40
12	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	59,99	1 799,70
13	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,100	30,31	63,65
14	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	321,135	173,05	55 572,41
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	96,341	11,79	1 135,86
16	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	321,135	373,30	119 879,70
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	96,341	23,43	2 257,27
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 632,000	85,50	139 536,00
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 632,000	18,34	29 930,88
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	642,269	45,19	29 024,14
21	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	857,954	27,52	23 610,89
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	430,785	117,91	50 793,86
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 307,850	8,40	36 185,94
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	644,370	48,27	31 103,74
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	430,785	10,35	4 458,62
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	775,413	629,28	487 951,89
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	422,969	73,08	30 910,57
28	M	583312000.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	380,672	158,79	60 446,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	168,300	157,45	26 498,84
30	M	583313450.	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	302,940	158,79	48 103,84
31	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21,000	34,06	715,26
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,000	20,58	432,18
33	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,315	141,15	44,46
34	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	510,000	8,09	4 125,90
35	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	5,29	111,09
36	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	17,64	370,44
37	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,100	294,06	617,53
38	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	2,100	99,98	209,96
39	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,100	235,25	494,03
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	51,000	744,31	37 959,81
41	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm	m2	232,880	85,52	19 915,90
42	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm	m2	31,740	122,57	3 890,37
43	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm	m2	443,140	157,99	70 011,69
44	K	566901262.a	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 120 mm	m2	349,320	907,20	316 903,10
45	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	465,760	408,01	190 034,74
46	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	232,880	24,38	5 677,61
47	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	465,760	382,99	178 381,42
48	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	931,520	12,94	12 053,87
49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	63,480	346,38	21 988,20
50	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	12,696	452,85	5 749,38
51	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	210,940	247,73	52 256,17
52	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	215,159	198,71	42 754,24
53	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	55,000	596,37	32 800,35
54	M	622103206416	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32	KS	54,000	322,17	17 397,18
55	M	622106306416	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-63	KS	1,000	684,45	684,45
56	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	500,000	46,87	23 435,00
57	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	507,500	20,05	10 175,38
58	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	10,000	66,16	661,60
59	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	10,150	68,57	695,99
60	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	108,000	136,31	14 721,48
61	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32	kus	108,000	85,39	9 222,12
62	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	164,35	328,70
63	M	286159720	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	2,000	147,50	295,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	55,000	536,40	29 502,00
65	M	268100100016	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	KS	55,000	1 696,24	93 293,20
66	M	960113018004	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	55,000	895,35	49 244,25
67	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	910,14	910,14
68	M	422735460	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2"	kus	1,000	834,65	834,65
69	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	54,000	941,05	50 816,70
70	M	422735540	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 125-2"	kus	54,000	2 561,83	138 338,82
71	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	510,000	12,10	6 171,00
72	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	510,000	17,33	8 838,30
73	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 097,13	6 097,13
74	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	55,000	397,97	21 888,35
75	M	1750000R	poklop uliční šoupátkový	kus	55,000	503,31	27 682,05
76	M	348100R	podklad deska UNI	kus	55,000	146,21	8 041,55
77	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	55,000	269,33	14 813,15
78	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	510,000	26,63	13 581,30
79	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	510,000	8,47	4 319,70
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	211,31	25 357,20
81	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	24,000	152,85	3 668,40
82	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	465,760	146,46	68 215,21
83	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	465,760	86,21	40 153,17
84	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	465,760	97,22	45 281,19
85	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	96,000	32,49	3 119,04
86	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	50,784	26,19	1 330,03
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	184,450	29,84	5 503,99
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 504,550	6,00	21 027,30
89	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	357,149	34,36	12 271,64
90	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 200,831	4,80	29 763,99
91	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,250	94,13	1 529,61
92	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	59,764	629,28	37 608,29
93	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	212,852	187,02	39 807,58
94	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	184,450	629,28	116 070,70
95	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	473,043	29,51	13 959,50
96	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,602	209,55	2 221,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 309 - Provizorní - SO 309 - Provizorní vodovod

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 932 892,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 932 892,96
DPH základní	21,00%	ze	2 932 892,96	615 907,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	3 548 800,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 309 - Provizorní - SO 309 - Provizorní vodovod

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 932 892,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 932 892,96

ROZPOČET

Stavba: PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

Objekt: SO 309 - Provizorní - SO 309 - Provizorní vodovod

Místo: Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 932 892,96

1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	186,000	15,47	2 877,42
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	93,000	67,83	6 308,19
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	305,200	39,34	12 006,57
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	610,400	31,10	18 983,44
5	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	457,800	51,81	23 718,62
6	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	610,400	67,02	40 909,01
7	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	25,000	399,32	9 983,00
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	59,46	14 270,40
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	59,99	1 799,70
10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,000	293,13	5 862,60
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	231,68	1 158,40
12	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	37,500	405,55	15 208,13
13	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	236,177	173,05	40 870,43
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	70,853	11,79	835,36
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	236,177	373,30	88 164,87
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	70,853	23,43	1 660,09
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 353,778	85,50	115 748,02
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 353,778	18,34	24 828,29
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	472,353	45,19	21 345,63
20	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	607,855	27,52	16 728,17
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	333,926	117,91	39 373,21
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 339,260	8,40	28 049,78
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	469,428	48,27	22 659,29
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	333,926	10,35	3 456,13
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	601,067	629,28	378 239,44
26	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	276,855	73,08	20 232,56
27	M	583312000.	šterkopisek netříděný žásypový materiál	t	249,170	158,79	39 565,70
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	152,755	157,45	24 051,27
29	M	583313450.	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	274,959	158,79	43 660,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	398,170	8,09	3 221,20
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	39,817	744,31	29 636,19
32	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,394	2 487,36	980,02
33	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,440	540,62	2 400,35
34	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	305,200	85,52	26 100,70
35	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	93,000	122,57	11 399,01
36	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	398,200	157,99	62 911,62
37	K	566901262	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	457,800	907,20	415 316,16
38	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	610,400	408,01	249 049,30
39	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	305,200	24,38	7 440,78
40	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	610,400	382,99	233 777,10
41	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 220,800	12,94	15 797,15
42	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	186,000	346,38	64 426,68
43	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	37,200	452,85	16 846,02
44	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	596,37	4 770,96
45	M	55253092	<i>trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 500mm</i>	m	1,000	1 987,36	1 987,36
46	M	552518200	<i>koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm</i>	kus	2,000	2 684,74	5 369,48
47	M	552517240	<i>příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80</i>	kus	2,000	504,60	1 009,20
48	M	552516560.a	<i>Příruba s PE vevařovacím koncem DN80</i>	kus	2,000	692,21	1 384,42
49	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	769,91	1 539,82
50	M	552535100.	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/80 mm</i>	kus	2,000	2 146,50	4 293,00
51	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	398,170	84,92	33 812,60
52	M	286131150	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm</i>	m	404,143	135,85	54 902,83
53	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	72,000	183,55	13 215,60
54	M	286159740	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90</i>	kus	72,000	267,83	19 283,76
55	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	171,49	342,98
56	M	286149480	<i>elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90</i>	kus	1,000	654,69	654,69
57	M	286149482.a	<i>koleno 22 1/2", PE 100, PN 16, d 90</i>	kus	1,000	1 943,37	1 943,37
58	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	183,55	550,65
59	M	286149360.a	<i>elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90</i>	kus	3,000	640,46	1 921,38
60	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	670,85	2 683,40
61	M	422211160	<i>šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16</i>	kus	4,000	3 900,97	15 603,88
62	M	950205010003	<i>SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)</i>	KS	4,000	1 688,48	6 753,92
63	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	251,75	503,50
64	M	422735890.a	<i>hydrant podzemní DN80</i>	kus	2,000	10 920,12	21 840,24
65	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	398,170	12,10	4 817,86
66	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	398,170	24,04	9 572,01
67	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 097,13	6 097,13
68	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	397,97	1 591,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	1750000R	<i>poklop uliční šoupátkový</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>503,31</i>	<i>2 013,24</i>
70	M	348100R	<i>podklad deska UNI</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>146,21</i>	<i>584,84</i>
71	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	773,81	1 547,62
72	M	422914520	<i>poklop litinový - hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 410,30</i>	<i>2 820,60</i>
73	M	348200R	<i>podklad deska pod hydrant poklop</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>606,82</i>	<i>1 213,64</i>
74	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	269,33	1 615,98
75	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	398,170	26,63	10 603,27
76	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	398,170	8,47	3 372,50
77	K	89999901	Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a matek + bandáže	ks	14,000	784,15	10 978,10
78	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	610,000	146,46	89 340,60
79	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	610,400	86,21	52 622,58
80	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	610,400	97,22	59 343,09
81	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	148,800	26,19	3 897,07
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	188,228	29,84	5 616,72
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 576,332	6,00	21 457,99
84	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	448,960	34,36	15 426,27
85	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 816,064	4,80	32 717,11
86	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,616	94,13	4 482,09
87	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	278,953	187,02	52 169,79
88	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	200,132	629,28	125 939,06
89	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	534,939	29,51	15 786,05
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,973	209,55	1 042,09

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/186 Průtah Plánice
Zadávací řízení:	Otevřené řízení - podlimitní
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 –
IČO:	402 333 08

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	INVESTTEL s.r.o.
IČO:	49193503
Část VZ, již má plnit:	SO 430 Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	926 889,31 Kč
poddodavatel č.2	
Název:	–
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	
poddodavatel č. 3	
Název:	–
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	

Datum zpracování nabídky:	12.3.2019
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 –