

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/1698 Tedražice - Sušice, oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Zemní práce

23 100,00

1	Odstranění živičného krytu vybouráním/frézováním tl. 0 - 50 mm s naložením vybouraného materiálu včetně jeho odvozu a řádné likvidace (napojení na začátku a konci úseku opravy)	m2	60,000	385,00	23 100,00
---	--	----	--------	--------	-----------

Komunikace

3 101 000,00

2	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem / štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	1 250,000	85,00	106 250,00
3	Vyrovnávky z asfaltového betonu ACO 11	t	520,000	1 950,00	1 014 000,00
4	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	14 250,000	14,00	199 500,00
5	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm z modifikovaného asfaltu	m2	7 125,000	250,00	1 781 250,00

Ostatní konstrukce a práce

160 500,00

6	Dopravně inženýrská opatření	ks	1,000	75 000,00	75 000,00
7	Očištění plochy komunikace od nánosů a nečistot	m2	7 125,000	12,00	85 500,00

Celkem bez DPH

3 284 600,00

Pozn.: Součástí zakázky a v rámci díla zhotovitel provede ošetření vzniklých spár asfaltovou zálivkou.