

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/193 15 Skupeč - Křelovice, oprava			
Objekt:				
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny: Rozšíření povrchové opravy o úsek od začátku obce Křelovice k propustku v délce cca 120 m. jedná se o čištění povrchu, vyrovnaní povrchu krytu asfaltovým betonem ze směsi ACP 16+ 50/70 pokládané finišerem (výprava výtlučků, vyrovnaní propadů, příčných a podélných nerovností), spojovací postřik a obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11S s rozprostřením finišerem a zhutněním. Provedení zaměření a zkoušky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle ost.4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		543 026,08 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	114 035,48 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		657 061,56 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 880 331,50 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		3 880 331,50 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		4 423 357,58 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		5 352 262,68 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	543 026,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	543 026,08 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Milan Hacker	25.11.2019		
	TDS: není			
	Projektant: není			
	Objednatel: Iveta Bruncliková	25.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla: III/ 193 15 Skupeč -Křelovice, oprava

VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt oprava povrchu										
1	93890-8411	Čištění povrchu (část III)	m2	7 896,00	8 921,00	1025,00	10,89	85 987,44	97 149,69	11 162,25
2	R	vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ze směsi ACP 16+ 50/70 pokládané finišerem s rozprostřením a zhutněním (včetně vyspravení výtluků, vyrovnání propadů, příčné a podélné nerovnosti) (část III)	t	805,00	932,00	127,00	2 083,24	1 677 008,20	1 941 579,68	264 571,48
3	57323-1111	postřik živичný spojovací ze silniční emulze do 0,5 kg/m2 (část III)	m2	15 792,00	17 842,00	2050,00	11,98	189 188,16	213 747,16	24 559,00
4	57713-2111	asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 S (50/70) v š. přes 3 m s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm (část III)	m2	7 896,00	8 921,00	1025,00	236,29	1 865 745,84	2 107 943,09	242 197,25
6	R	Zkoušky a měření (část III)	kpl	1,00	2,00	1,00	536,10			536,10
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										543 026,08
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										543 026,08