

Smlouva o dílo – stavební práce
"Rekonstrukce silnice II/605 Přimda – Rozvadov (úsek 1, 2)"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500001854

číslo smlouvy zhotovitele: 007/18/0379/I.....

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P18V00000170 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO:

DIČ:

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

název zhotovitele: Společnost II/605 Přimda - Rozvadov

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.

e-mail:

Společník 1 – Správce: EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,

vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

IČO:

DIČ:

telefon:

e-mail:
datová schránka: |
kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.
e-mail:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

Společník 2 – ALGON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 14403
vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Ringhofferova 1/115, 150 00 Praha 5
zastoupená:
IČO:
DIČ:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**Rekonstrukce silnice II/605 Přimda – Rozvadov (úsek 1, 2)**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

- nejdříve bude realizován úsek 2. Úsek 1 bude realizován jen v případě zajištění finančních prostředků a to na písemné vyzvání zhotovitele zaslané nejpozději tři (3) měsíce před vypršením termínu SOD.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing. Jaroslav Rojt, IČO: 12285447, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, zhotovenou v 11/2017 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným stavebním povolením č.j.: č.j. 4888/2014-ODSH/TC-4 ze dne 1.8.2014 a prodloužením stavebního povolení č.j. 4888/2014-ODSH/TC-10 ze dne 18.6.2016 vydanými Městským úřadem v Tachově;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu asfaltobetonových ploch, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve2 vyhotoveních.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení

všech činnostech souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.

- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými použité technologie (všechny uvedené normy, předpisy a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednávce odsouhlaseném KZP, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynule českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
- b) nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

39 594 683,79 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.11. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.13. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.10. až 3.12. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

- 3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jež zhotovitel jednající s odbornou péčí měl a mohl předvídat, resp. jejichž potřebu měl shledat při kontrole podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla dle projektu stavby, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající 50% jednotkové ceny dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS.
- 3.15. Při požadavku objednatele nebo při potřebě provedení jiných víceprací z jiných důvodů než dle odst. 3.14. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací v ocenění dle věty první bude odpovídat jednotkové ceně dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu dané položky dle ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, pak cena vícepráce nepřesáhne cenu dané položky dle ÚRS.
- 3.16. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.17. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: úsek 2 - nejpozději do 30.6.2018. Úsek 1 - pokud bude zhotovitel vyzván k realizaci - nejpozději do 30.10.2019.**
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitel či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.

- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 47 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.

- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy;

- h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- i) finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.

- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

- 10.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamáce. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
- e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
- f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodloužení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.18. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.

- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
 - b) zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
 - c) dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neproloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat při předání díla. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevýhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoli, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člácích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 17.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 17.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním

právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 17.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 17.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 17.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 17.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 17.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 17.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 17.10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 17.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

V Plzni dne 06-04-2018

zhotovitel:

V Plzni dne - 4 -04- 2018

IC: 72063119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Společnost II/605 Přimda - Rozvadov

ALGON a.s.

předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2018_5

Stavba:REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

KSO:822 23 76

Místo:Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:12.3.2018

IČ:

DIČ:

IČ:45274924

DIČ:CZ45274924

IČ:12285447

DIČ:

Cena bez DPH		39 594 683,79
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	39 594 683,79
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		8 314 883,60
		0,00
Cena s DPH		47 909 567,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2018_5

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Místo: Přímda - Rozvadov

Datum: 12.03.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Eurovia CS a.s.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojst

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

101	ÚSEK 1	22 578 037,60	27 319 425,50	STA
102	ÚSEK 2	16 836 646,19	20 372 341,89	STA
901	VRN	180 000,00	217 800,00	VON

39 594 683,79 47 909 567,39

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

101 - ÚSEK 1

KSO:

822 23 76

Místo:

Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

12285447

Cena bez DPH

22 578 037,60

DPH základní
snížená

Základ daně
22 578 037,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 741 387,90
0,00

Cena s DPH

V CZK

27 319 425,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

101 - ÚSEK 1

Místo:

Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Datum:

12.03.2018

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	22 578 037,60
1 - Zemní práce	436 354,60
5 - Komunikace pozemní	20 515 092,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 445 110,26
997 - Přesun sutě	180 162,69
998 - Přesun hmot	1 317,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

101 - ÚSEK 1

Místo:

Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Datum:

12.03.2018

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 578 037,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 578 037,60

D 1

Zemní práce

436 354,60

1 K 113154123

Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

74,66

11 199,00

CS ÚRS 2016 01

Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybroušení) živiničného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu částí C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupce (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se poskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV

"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI (v tl. 60 mm)"

"ÚSEK 1"

VV

"km 0,000 00 - 3,485 99" 150

VV

150,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
"bude upřesněno po provedeném frézování"								
2	K	113154124	Frézování živičního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	70,000	95,28	6 669,60	CS ÚRS 2016 01
Frézování živičního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vozu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičního krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzavěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
PSC								
"v místě napojení na délku cca 5 m (pro vyrovnání výškové difference)"								
"KOMUNIKACE"								
"ZÚ km 0,000 00" 7*5								
"KÚ km 3,485 99" 7*5								
Součet								
3	K	113154432	Frézování živičního krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	25 210,000	16,60	418 486,00	CS ÚRS 2016 01
Frézování živičního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opatřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého koryta kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113-10-7 Odstranění podkladů nebo koryt této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938-90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo koryt části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
VV			"ÚSEK 1"					
VV			"km 0,000 00 - 3,485 99" 25210		25 210,000			
D	5		Komunikace pozemní				20 515 092,70	
4	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	820,000	37,58	30 815,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			"SJEZDY" 820		820,000			
VV			"(bude upřesněno investorem)"					
5	K	565149999.X	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 S (obalované kamenivo) tl 60 mm š do 3 m	m2	150,000	388,32	58 248,00	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.					
VV			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
VV			"ÚSEK 1"					
VV			"km 0,000 00 - 3,485 99" 150		150,000			
VV			"(bude upřesněno po provedení frézování)"					
6	K	565999999.X	Podklad z asf. směsí VMT A 0-22 (TSA 20/30) tl 100 mm	m2	25 733,000	499,80	12 861 353,40	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.					
VV			"ÚSEK 1"					
VV			"km 0,000 00 - 3,485 99" 25210 + 523		25 733,000			
7	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	5 229,000	35,31	184 635,99	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm					
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
W			"prům. šířka krajnice 0,75 m"					
W			"km 0,000 00 - 3,485 99" (3486*2)*0,75		5 229,000			
8	K	572531121	ošetření trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	200,000	67,03	13 406,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín šířky do 20 mm					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlín i porušených dilatčních spár. 2. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlín nebo spár, základní náter a zalití asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky materiálů. 3. V cenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují soubory cen 919 73-51 řezání stávajícího krytu částí B01 tohoto katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlasečnicových trhlín s povrchovým překrytím.								
W			"dle TP 115"					
W			"orientačně" 200		200,000			
W			"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					
9	K	573191111	Náter (postřik) infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	25 933,000	12,07	313 011,31	CS ÚRS 2016 01
PP			Náter infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem částí C 01 tohoto katalogu.								
W			"ÚSEK 1"					
W			"km 0,000 00 - 3,485 99" 25210 + 523		25 733,000			
W					0,000			
W					200,000			
W			"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"					
W			"orientačně" 200*1					
W			"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					
W			Součet		25 933,000			
10	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	25 360,000	9,18	232 804,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
W			"ÚSEK 1"					
W			"km 0,000 00 - 3,485 99" 25210		25 210,000			
W					0,000			
W					150,000			
W			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
W			"km 0,000 00 - 3,485 99" 150					
W			"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	24,000	1 526,18	36 628,32	CS ÚRS 2016 01
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách: a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu plátně, náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zabíraní patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradloví výplně, distančních dílů, spojovacího materiálu atd.), b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravou povrchovou úpravu svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně, b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, tato se oceňuje individuálně. 3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácení část neoděčítá.								
VV			"VÝMĚNA STÁV. SVODIDEL"					
VV			"km 0,403 79 - 0,719 79 L" 8		8,000			
VV			"km 1,658 94 - 1,730 94 L" 8+8		16,000			
VV			Součet		24,000			
15	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	13,000	61,87	804,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a - 1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny - 1121 i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dobudování sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
VV			"VÝMĚNA STÁV. SVODIDEL"					
VV			"km 0,403 79 - 0,719 79 L" 11		11,000			
VV			"km 1,658 94 - 1,730 94 L" 2		2,000			
VV			Součet		13,000			
16	M	404451530	sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem	kus	13,000	226,86	2 949,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií svodidlový "M" s kovovým držákem					
17	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	20,000	1 020,89	20 417,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. "viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření" "ÚSEK 1 (práce za omezeného provozu na sil. II/605)" "A 15" 4 "B 21a" 2 "B 20a" 6								
PSC					4,000			
VV					2,000			
VV					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"B 26" 2			2,000			
W			"A 7a" 2			2,000			
W			"E 4" 4			4,000			
W			Součet			20,000			
18	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		kus	1 000,000	30,94	30 940,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
W			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.						
W			"předpokládaná doba výstavby cca 50 dní"						
W			50*20			1 000,000			
19	K	913311111	Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního v 600 mm		kus	30,000	464,04	13 921,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního, výšky 600 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
W			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných kužele reflexního zařízení.						
W			"viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"						
W			"orientačně" 30			30,000			
20	K	913311211	Příplatek k dočasnému kuželu reflexnímu v 600 mm za první a ZKD den použití		kus	1 500,000	24,75	37 125,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního, výšky 600 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
W			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných kužele reflexního zařízení.						
W			"předpokládaná doba výstavby cca 50 dní"						
W			50*30			1 500,000			
21	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm		m	9 444,000	33,82	319 396,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní						

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 - předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo křehkého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu čisti C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"

"V 1a"

"km 0,135 87 - 2,059 80" 1924

"km 2,339 51 - 2,431 47" 92

"km 3,188 67 - 3,235 04" 46

1 924,000

92,000

46,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V 3 (3/1,5)"		0,000			
W			"km 0,063 52 - 0,135 87" 72,5		72,500			
W			"km 2,249 63 - 2,339 51" 90		90,000			
W			"km 2,431 47 - 2,498 60" 67		67,000			
W			"km 3,084 60 - 3,188 67" 104		104,000			
W			"km 3,235 04 - 3,311 42" 76,5		76,500			
W					0,000			
W			"V 4"					
W			"km 0,000 00 - 3,485 99 L" 3486		3 486,000			
W			"km 0,000 00 - 3,485 99 P" 3486		3 486,000			
W			Součet		9 444,000			
22	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	777,000	33,82	26 278,14	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
W			"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
W			"V 2a (3/6) - bez mezer"		138,000			
W			"km 2,605 18 - 3,026 79" 46*3		24,000			
W			"km 3,412 03 - 3,485 99" 8*3		0,000			
W								
W			"V 2b (3/1,5) - bez mezer"		42,000			
W			"km 0,000 00 - 0,063 52" 14*3		126,000			
W			"km 2,059 80 - 2,249 63" 42*3		69,000			
W			"km 2,498 60 - 2,605 18" 23*3		39,000			
W			"km 3,026 79 - 3,084 60" 13*3		66,000			
W			"km 3,311 42 - 3,412 03" 22*3		0,000			
W								
W			"V 3 (3/1,5) - bez mezer"		48,000			
W			"km 0,063 52 - 0,135 87" 16*3		60,000			
W			"km 2,249 63 - 2,339 51" 20*3		45,000			
W			"km 2,431 47 - 2,498 60" 15*3		69,000			
W			"km 3,084 60 - 3,188 67" 23*3		51,000			
W			"km 3,235 04 - 3,311 42" 17*3		777,000			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	91561111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	10 458,500	1,44	15 060,24	CS ÚRS 2016 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
W			"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
W			"V 1a (0,125)"		1 924,000			
W			"km 0,135 87 - 2,059 80" 1924		92,000			
W			"km 2,339 51 - 2,431 47" 92		46,000			
W			"km 3,188 67 - 3,235 04" 46		0,000			
W								
W			"V 2a (3/6/0,125) - vč. mezer"		422,000			
W			"km 2,605 18 - 3,026 79" 422		74,000			
W			"km 3,412 03 - 3,485 99" 74		0,000			
W								
W			"V 2b (3/1,5/0,125) - vč. mezer"		63,500			
W			"km 0,000 00 - 0,063 52" 63,5		190,000			
W			"km 2,059 80 - 2,249 63" 190		106,500			
W			"km 2,498 60 - 2,605 18" 106,5		58,000			
W			"km 3,026 79 - 3,084 60" 58		100,500			
W			"km 3,311 42 - 3,412 03" 100,5		0,000			
W								
W			"V 3 (3/1,5/0,125) - vč. mezer"		72,500			
W			"km 0,063 52 - 0,135 87" 72,5		90,000			
W			"km 2,249 63 - 2,339 51" 90		67,000			
W			"km 2,431 47 - 2,498 60" 67		104,000			
W			"km 3,084 60 - 3,188 67" 104		76,500			
W			"km 3,235 04 - 3,311 42" 76,5		0,000			
W								
W			"V 4 (0,125)"		3 486,000			
W			"km 0,000 00 - 3,485 99 L" 3486		3 486,000			
W			"km 0,000 00 - 3,485 99 P" 3486		10 458,500			
W			Součet					
24	K	91912213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	14,000	36,09	505,26	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
W			"v místě styčné spáry stáv. a nového asf. krytů"					
W			"KOMUNIKACE"					
W			"ZÚ km 0,000 00" 7					7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W			"KÚ km 3,485 99" 7		7,000			
W			Součet		14,000			
25	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm tl 25 mm bez těsnícího profilu	m	14,000	36,09	505,26	CS ÚRS 2016 01
PP			Utěsnění dilatčních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
W			"v místě styčné spáry stáv. a nového asf. krytu"					
W			"KOMUNIKACE"					
W			"ZÚ km 0,000 00" 7		7,000			
W			"KÚ km 3,485 99" 7		7,000			
W			Součet		14,000			
26	K	919599999.X	Rekonstrukce stáv. propustků v trase	kompl.	9,000	16 526,25	148 736,25	
W			"předpoklad" 9		9,000			
27	K	919721293	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m	m2	350,000	65,81	23 033,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů, na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postříkáním. 2. V cenách -1281 a -1291 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případné odstranění částí stávajícího asfaltového krytu, b) broušení povrchu asfaltového krytu před položením geomříže, c) zaplnění trhlin a spár těsnícím materiálem, d) očištění povrchu stávající vozovky.					
W			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
W			"km 0,000 00 - 3,485 99" 150		150,000			
W			"(bude upřesněno po provedeném frézování)"		0,000			
W			"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN"					
W			"orientačně" 200*1		200,000			
W			"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					
W			Součet		350,000			
28	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	14,000	29,81	417,34	CS ÚRS 2016 01
PP			Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen. Je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstranění podkladů nebo krytí.								
PSC								
	WV		"podél vybourané části silnice II/605"					
	WV		"KOMUNIKACE"					
	WV		"ZÚ km 0,000 00" 7		7,000			
	WV		"KÚ km 3,485 99" 7		7,000			
	WV		Součet		14,000			
29	K	919735112	Řezání stávajícího živého koryta hl. do 100 mm	m	214,000	118,96	25 457,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živého koryta nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. "V místě napojení na stáv. asf. kryt"								
	WV		"KOMUNIKACE"					
	WV		"ZÚ km 0,000 00" 7		7,000			
	WV		"KÚ km 3,485 99" 7		0,000			
	WV				200,000			
	WV		Součet		214,000			
30	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frérou š dna do 400 mm	m	1 000,000	61,34	61 340,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frérou při šířce dna do 400 mm					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	WV		"předpoklad" 1000					
	WV		"(bude upřesněno investorem v průběhu výstavby)"		1 000,000			
31	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	25 210,000	4,78	120 503,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živého, betonového nebo dlaždeného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předejde-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	PSC							
	W		"ÚSEK 1"					
	W		"km 0,000 00 - 3,485 99" 25210		25 210,000			
32	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	25 210,000	0,44	11 092,40	CS ÚRS 2016 01
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojní povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného								
	PP							
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předejde-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	PSC							
	W		"ÚSEK 1"					
	W		"km 0,000 00 - 3,485 99" 25210		25 210,000			
33	K	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	5 229,000	18,78	98 200,62	CS ÚRS 2016 01
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného větrem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm								
	PP							
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	PSC							
	W		"prům. šířka krajnice 0,75 m"					
	W		"km 0,000 00 - 3,485 99" (3486*2)*0,75		5 229,000			
34	K	966005311	Rozebírání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	388,000	329,98	128 032,24	CS ÚRS 2016 01
Rozebírání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupicích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního								
	PP							
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných záložem zemínou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zabíraných. 2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakémkoliv vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při jakémkoliv vzdálenosti sloupků. 4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
	PSC							
	W		"VÝMĚNA STÁV. SVODIDEL"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,403 79 - 0,719 79 L" 316		316,000			
W			"km 1,658 94 - 1,730 94 L" 72		72,000			
W			Součet		388,000			
35	K	966005921	Příplatek za odstranění směrového sloupku ze svodidla	kus	13,000	51,56	670,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupčích a s jeho zhutněním Příplatek k ceně za odstranění směrového sloupku ze svodidla					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných zdolhem zemínou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zabíraných. 2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoli druhu se sloupky z jakéhokoli materiálu a při jakémkoli vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoli druhu při jakémkoli vzdálenosti sloupků. 4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
W			"VÝMĚNA STÁV. SVOIDEL"		11,000			
W			"km 0,403 79 - 0,719 79 L" 11		2,000			
W			"km 1,658 94 - 1,730 94 L" 2		13,000			
W			Součet					
D	997		Přesun sutě				180 162,69	
36	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	4 473,000	13,70	61 280,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro syplý materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen).								
W			"živice" 2634		2 634,000			
W			"mat. z krajnic" 659		659,000			
W			"mat. z příkopu" 172		172,000			
W			"mat. z čištění komunikací" 504+504		1 008,000			
W			Součet		4 473,000			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	19 716,000	5,77	113 761,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	PSC							
	W		Živice na mezideponii do 3 km" 2" (690+108)*2		3 192,000			
	W		"(tam i zpět)"		0,000			
	W				16 524,000			
	W		"přebytek živice do 10-ti km" 9*1836					
	W		"(na skládce SÚS PK v obci Muckov)"					
	W		Součet		19 716,000			
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,500	50,46	832,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
	W		"svodidla" 16,5		16,500			
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	396,000	10,83	4 288,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
	W		"svodidla do 25-ti km" 24*16,5		396,000			
	W		"(do kovošrotu v Tachově)"					
D	998		Přesun hmot				1 317,35	
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	731,860	1,80	1 317,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živíčním.								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

102 - ÚSEK 2

KSO:

822 23 76

Místo:

Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

12285447

Cena bez DPH

16 836 646,19

DPH základní
snížená

Základ daně
16 836 646,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 535 695,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

20 372 341,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

102 - ÚSEK 2

Místo:

Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Datum: 12.03.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	16 836 646,19
1 - Zemní práce	413 393,60
5 - Komunikace pozemní	15 514 499,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	733 322,98
997 - Přesun sutě	174 524,30
998 - Přesun hmot	905,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

102 - ÚSEK 2

Místo:

Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Píseňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Datum:

12.03.2018

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 836 646,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

16 836 646,19

1

K 113154123

Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

413 393,60

74,66

460,000

34 343,60:CS ÚRS 2016 01

PP

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy se poskytne v průměru více než jedna vpust nebo určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se poskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

VV

"KOMUNIKACE"

VV

"km 5,227 81 - 5,244 58" 120

VV

120,000
0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"OPRAVA NEUNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI (v tl. 60 mm)"					
	W		"km 3,485 99 - 5,900 47" 340		340,000			
	W		"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					
	W		Součet		460,000			
2	K	113154124	Frézování živичného podkladu krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	675,000	95,28	64 314,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny následující: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny následující: a) nutné ruční odstranění (výbourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 938 částí katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazené obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

W			"v místě napojení na délku cca 5 m (pro vyrovnání výškové difference)"					
W			"KOMUNIKACE"					
W			"ZÚ km 3,485 99" 7*5		35,000			
W			"KÚ km 5,900 47" 7*5		35,000			
W					0,000			
W			"KŘÍŽOVATKY"					
W			"km 5,290 54 P" 42*5		210,000			
W			"km 5,638 67 P" 35*5		175,000			
W			"km 5,646 84 L" 21*5		105,000			
W			"km 5,870 35 L" 23*5		115,000			
W			Součet		675,000			
3	K	113154432	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	18 960,000	16,60	314 736,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého koryta kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo koryt této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo koryt části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpustí, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpustí nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
VV			"ÚSEK 2"					
VV			"km 3,485 99 - 5,900 47" 18960		18 960,000			
D	5		Komunikace pozemní				15 514 499,71	
4	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	450,000	37,58	16 911,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			"SJEZDY"					
VV			"km 3,485 99 - 5,900 47" 450		450,000			
VV			"(bude upřesněno investorem)"					
5	K	565149999.X	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 S (obalované kamenivo) tl 60 mm š do 3 m	m2	340,000	388,32	132 028,80	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. ČSN EN 13108-1 připojení pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.					
VV			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
VV			"km 3,485 99 - 5,900 47" 340		340,000			
VV			"(bude upřesněno po provedení frézování)"					
6	K	565999999.X	Podklad z asf. směsí VMT A 0-22 (TSA 20/30) tl 100 mm	m2	19 322,000	499,80	9 657 135,60	
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. ČSN EN 13108-1 připojení pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.					
VV			"ÚSEK 2"					
VV			"km 3,485 99 - 5,900 47" 18960 + 362		19 322,000			
7	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	3 621,750	35,31	127 883,99	CS ÚRS 2016 01
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
	W		"prům. šířka krajnice 0,75 m"					
	W		"km 3,485 99 - 5,900 47" (2414,5*2)*0,75		3 621,750			
	8	K 572531121	Ošetření trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	160,000	67,03	10 724,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín šířky do 20 mm					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlín i porušených dilatačních spár. 2. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlín nebo spár, základní nátěr a zalití asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky materiálů. 3. V cenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují souborou cen 919 73-51 Řezání stávajícího krytu části B01 tohoto katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlásečnicových trhlín s povrchovým překrytem.								
PSC								
	W		"dle TP 115"					
	W		"orientačně" 160		160,000			
	W		"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					
	9	K 573191111	Nátěr (postřik) infiltrační kationtaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	19 602,000	11,86	232 479,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nátěr infiltrační kationtaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.								
	W		"ÚSEK 2"					
	W		"KOMUNIKACE"					
	W		"km 3,485 99 - 5,900 47" (18960 + 362)		19 322,000			
	W		"km 5,227 81 - 5,244 58" 120		120,000			
	W				0,000			
	W		"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"					
	W		"orientačně" 160*1		160,000			
	W		"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					
	W		Součet		19 602,000			
	10	K 573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	19 300,000	9,07	175 051,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	W		"ÚSEK 2"					
	W		"km 3,485 99 - 5,900 47" 18960		18 960,000			
	W				0,000			
	W		"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
	W		"km 3,485 99 - 5,900 47" 340		340,000			
	W		"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
11	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	19 080,000	270,56	5 162 284,80	CS ÚRS 2016 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
"ÚSEK 2"								
"km 3,485 99 - 5,900 47" 18960								
"km 5,227 81 - 5,244 58" 120								
Součet								
18 960,000								
120,000								
19 080,000								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
733 322,98								
12	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	20,000	1 020,89	20 417,80	CS ÚRS 2016 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.								
"viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"								
"ÚSEK 2 (práce za omezeného provozu na sil. II/605)"								
"A 15" 4								
"B 21a" 2								
"B 20a" 6								
"B 26" 2								
"A 7a" 2								
"E 4" 4								
Součet								
20,000								
13	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	800,000	30,94	24 752,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.								
"předpokládaná doba výstavby cca 40 dní"								
40*20								
14	K	913311111	Montáž a demontáž dočasného dopravního kužele reflexního v 600 mm	kus	30,000	464,04	13 921,20	CS ÚRS 2016 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení kužele reflexního, výšky 600 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných dopravních zařízení.								
"viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"								
"orientačně" 30								
30,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	913311211	příplatek k dočasnému kuželu reflexnímu v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	1 200,000	24,75	29 700,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zařízení k ceně 31-1111								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodícího zařízení. "předpokládána doba výstavby cca 40 dní"								
16	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	5 973,000	33,82	202 006,86	CS ÚRS 2016 01
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nádosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"								
W			"V 1a"		110,000			
W			"km 3,752 07 - 3,861 85" 110		855,000			
W			"km 4,242 82 - 5,098 07" 855		65,000			
W			"km 5,549 52 - 5,614 42" 65		195,000			
W			"km 5,665 63 - 5,860 25" 195		25,000			
W			"km 5,875 51 - 5,900 47" 25		0,000			
W			"V 3 (3/1,5)"		41,000			
W			"km 3,710 84 - 3,752 07" 41		72,000			
W			"km 3,861 85 - 3,933 62" 72		105,000			
W			"km 4,137 93 - 4,242 82" 105		72,000			
W			"km 5,098 07 - 5,169 95" 72		0,000			
W			"V 4"		2 157,000			
W			"km 3,485 99 - 5,900 47 L" 2157		2 116,000			
W			"km 3,485 99 - 5,900 47 P" 2116		0,000			
W			"V11 a"		160,000			
W			40*4		5 973,000			
Součet								
17	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	690,000	33,82	23 335,80	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V 12b žlutá, přerušovaná č. V 12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC			"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
VV			"V 2a (3/6) - bez mezer"					
VV			"km 3,485 99 - 3,609 56" 14*3		42,000			
VV			"km 5,361 46 - 5,473 68" 14*3		42,000			
VV					0,000			
VV			"V 2b (3/1,5) - bez mezer"					
VV			"km 3,609 56 - 3,710 84" 22*3		66,000			
VV			"km 3,933 62 - 4,137 93" 45*3		135,000			
VV			"km 5,169 95 - 5,351 46" 40*3		120,000			
VV			"km 5,473 68 - 5,549 52" 17*3		51,000			
VV			"km 5,614 42 - 5,665 63" 11*3		33,000			
VV			"km 5,860 25 - 5,875 51" 3*3		9,000			
VV					0,000			
VV			"V 3 (3/1,5) - bez mezer"					
VV			"km 3,710 84 - 3,752 07" 9*3		27,000			
VV			"km 3,861 85 - 3,933 62" 16*3		48,000			
VV			"km 4,137 93 - 4,242 82" 23*3		69,000			
VV			"km 5,098 07 - 5,169 95" 16*3		48,000			
VV			Součet		690,000			
18	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	327,000	60,84	19 894,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V 12b žlutá, přerušovaná č. V 12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC			"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
VV			"V 2b (1,5/1,5) - bez mezer"					
VV			"km 5,290 54 p" 23*1,5		34,500			
VV			"km 5,638 67 p" 17*1,5		25,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 5,646 84 L" 12*1,5		18,000			
W			"km 5,870 35 L" 7*1,5		10,500			
W			"V 4"		0,000			
W			"km 4,154 54 - 4,181 02 L" 27		27,000			
W			"km 4,175 17 - 4,205 17 P" 30		30,000			
W			"km 5,518 04 - 5,608 13 L" 20		20,000			
W			"km 5,527 16 - 5,614 42 P" 20		20,000			
W			"V 4 (0,5/0,5) - bez mezer"		0,000			
W			"km 4,128 96 - 4,154 54 L" 26*0,5		13,000			
W			"km 4,133 47 - 4,175 17 P" 42*0,5		21,000			
W			"km 4,181 02 - 4,238 71 L" 58*0,5		29,000			
W			"km 4,205 17 - 4,225 04 P" 20*0,5		10,000			
W			"km 5,518 04 - 5,608 13 L" 70*0,5		35,000			
W			"km 5,527 16 - 5,614 42 P" 67*0,5		33,500			
W			Součet		327,000			
19	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	11,000	290,80	3 198,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry související č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
W			"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					
W			"V 9a"		3,000			
W			"km 5,883 86" 3		0,000			
W			"V 11a (nápis BUS)"		8,000			
W			1*8		11,000			
W			Součet					
20	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	7 412,500	1,44	10 674,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
W			"viz příloha PD - Vodorovné dopravní značení"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			V 1a (0,125)"					
W			"km 3,752 07 - 3,861 85" 110		110,000			
W			"km 4,242 82 - 5,098 07" 855		855,000			
W			"km 5,549 52 - 5,614 42" 65		65,000			
W			"km 5,665 63 - 5,860 25" 195		195,000			
W			"km 5,875 51 - 5,900 47" 25		25,000			
W					0,000			
W			V 2a (3/6/0,125) - vč. mezer"					
W			"km 3,485 99 - 3,609 56" 124		124,000			
W			"km 5,351 46 - 5,473 68" 122		122,000			
W					0,000			
W			V 2b (3/1,5/0,125) - vč. mezer"					
W			"km 3,609 56 - 3,710 84" 101		101,000			
W			"km 3,933 62 - 4,137 93" 204		204,000			
W			"km 5,169 95 - 5,351 46" 181,5		181,500			
W			"km 5,473 68 - 5,549 52" 76		76,000			
W			"km 5,614 42 - 5,665 63" 51		51,000			
W			"km 5,860 25 - 5,875 51" 15		15,000			
W					0,000			
W			V 3 (3/1,5/0,125) - vč. mezer"					
W			"km 3,710 84 - 3,752 07" 41		41,000			
W			"km 3,861 85 - 3,933 62" 72		72,000			
W			"km 4,137 93 - 4,242 82" 105		105,000			
W			"km 5,098 07 - 5,169 95" 72		72,000			
W					0,000			
W			V 4 (0,125)"					
W			"km 3,485 99 - 5,900 47 L" 2165		2 165,000			
W			"km 3,485 99 - 5,900 47 P" 2116		2 116,000			
W					0,000			
W			V 11a"					
W			40*4					
W					160,000			
W					0,000			
W			V 2b (1,5/1,5/0,25) - vč. mezer"					
W			"km 5,241 46 - 5,309 80 P" 69		69,000			
W			"km 5,614 42 - 5,665 63 P" 51		51,000			
W			"km 5,629 30 - 5,665 63 L" 36		36,000			
W			"km 5,857 94 - 5,880 77 L" 21		21,000			
W					0,000			
W			V 4 (0,25)"					
W			"km 4,154 54 - 4,181 02 L" 27		27,000			
W			"km 4,175 17 - 4,205 17 P" 30		30,000			
W			"km 5,518 04 - 5,608 13 L" 20		20,000			
W			"km 5,527 16 - 5,614 42 P" 20		20,000			
W					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V 4 (0,5/0,5/0,25) - vč. mezer"					
W			"km 4,128 96 - 4,154 54 L" 26		26,000			
W			"km 4,133 47 - 4,175 17 P" 42		42,000			
W			"km 4,181 02 - 4,238 71 L" 58		58,000			
W			"km 4,205 17 - 4,225 04 P" 20		20,000			
W			"km 5,518 04 - 5,608 13 L" 70		70,000			
W			"km 5,527 16 - 5,614 42 P" 67		67,000			
W			Součet		7 412,500			
21	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	11,000	7,22	79,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošně šipky, symboly, nápisy					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělitel čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
22	K	919121213	Řezání spár pro vytvoření komůrk š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu	m	135,000	36,09	4 872,15	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrk pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
W			"v místě styčné spáry stáv. a nového asf. krytu"		7,000			
W			"KOMUNIKACE"		7,000			
W			"ZÚ km 3,485 99" 7		0,000			
W			"KÚ km 5,900 47" 7					
W			"KŘÍŽOVATKY"					
W			"km 5,290 54 P" 42		42,000			
W			"km 5,638 67 P" 35		35,000			
W			"km 5,646 84 L" 21		21,000			
W			"km 5,870 35 L" 23		23,000			
W			Součet		135,000			
23	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrk š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	135,000	36,09	4 872,15	CS ÚRS 2016 01
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrk šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
W			"v místě styčné spáry stáv. a nového asf. krytu"					
W			"KOMUNIKACE"					
W			"ZÚ km 3,485 99" 7		7,000			
W			"KÚ km 5,900 47" 7		7,000			
W					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"KŘÍŽOVATKY"					
W			"km 5,290 54 P" 42		42,000			
W			"km 5,638 67 P" 35		35,000			
W			"km 5,646 84 L" 21		21,000			
W			"km 5,870 35 L" 23		23,000			
W			Součet		135,000			
24	K	919599999.X	Rekonstrukce stáv. propustků v trase					
W			"předpoklad" 6					
W			"(bude upřesněno investorem)"					
25	K	919771293	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m	m2	500,000	65,81	32 905,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů, na ošetření podkladu živinovou emulzí a spojení přesahů živinovým postříkem. 2. V cenách -1281 a -1291 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřebíky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případné odstranění části stávajícího asfaltového krytu, b) broušení povrchu asfaltového krytu před položením geomříže, c) zaplnění trhlin a spár těsnicím materiálem, d) očištění povrchu stávající vozovky.					
W			"OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST NA KOMUNIKACI"					
W			"km 3,485 99 - 5,900 47" 340		340,000			
W			"(bude upřesněno po provedeném frézování)"					
W			"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"					
W			"orientačně" 160*1		0,000			
W			"(bude upřesněno po provedeném frézování)"		160,000			
W			Součet		500,000			
26	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živinového tl do 100 mm	m	135,000	29,81	4 024,35	CS ÚRS 2016 01
PP			Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živinové tl. přes 50 do 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnaní styčné plochy se samostatně neúčtují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
W			"podél vybourané části silnice II/605"					
W			"KOMUNIKACE"					
W			"ZÚ km 3,485 99" 7		7,000			
W			"KÚ km 5,900 47" 7		7,000			
W			"KŘÍŽOVATKY"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"km 5,290 54 P" 42		42,000			
	W		"km 5,638 67 P" 35		35,000			
	W		"km 5,646 84 L" 21		21,000			
	W		"km 5,870 35 L" 23		23,000			
	W		Součet		135,000			
27	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	295,000	118,96	35 093,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	W		"v místě napojení na stáv. asf. kryt"		7,000			
	W		"KOMUNIKACE"		7,000			
	W		"ZÚ km 3,485 99" 7		0,000			
	W		"KÚ km 5,900 47" 7					
	W		"KŘÍŽOVATKY"					
	W		"km 5,290 54 P" 42		42,000			
	W		"km 5,638 67 P" 35		35,000			
	W		"km 5,646 84 L" 21		21,000			
	W		"km 5,870 35 L" 23		23,000			
	W				0,000			
	W		"OPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH TRHLIN (dle TP 115)"		160,000			
	W		"orientačně" 160					
	W		"(bude upřesněno po provedení frézování)"					
	W		Součet		295,000			
28	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	600,000	61,34	36 804,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; tato čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suť.					
	W		"sil. příkopy při silnici II/605" 600		600,000			
	W		"(bude upřesněno investorem v průběhu výstavby)"					
29	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	19 080,000	4,78	91 202,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živíčního, betonového nebo dlažďového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby Ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	VV		"ÚSEK 2"					
	VV		"km 3,485 99 - 5,900 47" 18960		18 960,000			
	VV		"km 5,227 81 - 5,244 58" 120		120,000			
	VV		Součet		19 080,000			
30	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	19 080,000	0,44	8 395,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby Ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	VV		"ÚSEK 2"					
	VV		"km 3,485 99 - 5,900 47" 18960		18 960,000			
	VV		"km 5,227 81 - 5,244 58" 120		120,000			
	VV		Součet		19 080,000			
31	K	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 621,750	18,78	68 016,47	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
	VV		"prům. šířka krajnice 0,75 m"					
	VV		"km 3,485 99 - 5,900 47" (2414,5*2)*0,75		3 621,750			
D	997 Přesun sutě						174 524,30	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 507,000	13,70	48 045,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sutí překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
PSC			"živice" 2185		2 185,000			
			"mat. z krajnic" 456		456,000			
			"mat. z příkopu" 103		103,000			
			"mat. z čištění komunikací" 381,5+381,5		763,000			
			Součet		3 507,000			
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	21 920,000	5,77	126 478,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sutí překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
PSC			"živice na mezideponii do 3 km" 2*(59,5+478)*2		2 150,000			
			"(tam i zpět)"		0,000			
			"přebytečná živice do 13-ti km" 12*1647,5		19 770,000			
			"(na skládku SÚS PK v obci Muckov)"					
			Součet		21 920,000			
D	998		Přesun hmot				905,60	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	503,112	1,80	905,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živícným.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

901 - VRN

KSO:

Místo: Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2018

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

IČ:

DIČ:

12285447

Cena bez DPH

180 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
180 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 800,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

217 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

901 - VRN

Místo:

Přímda - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Datum: 12.03.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	180 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	180 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	70 000,00
	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SILNICE II/605, PŘÍMDA - ROZVADOV

Objekt:

901 - VRN

Místo:

Přímada - Rozvadov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:

Eurovia CS a.s.

Datum: 12.03.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

180 000,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 000,00	
8	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	komplet	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					

VV			"dle požadavků investora" 1		1,000			
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					

VV			"geodetické zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
VV			"informační tabule" 2		2,000			

D	VRN4		Inženýrská činnost				70 000,00	
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komplet	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření					
VV			"celkem" 1		1,000			
VV			"(dle TKP)"					

9	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN7	Provozní vlivy				30 000,00	
7	K	072002000	Silniční provoz					
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
W			"práce za omezeného provozu na sil. II/605" 1					
					1,000			


Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	Rekonstrukce silnice II/605 Přimda - Rozvadov (úsek 1,2)
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	Společnost II/605 Přimda - Rozvadov
IČO:	EUROVIA CS, a.s.: 45274924, ALGON, a.s.: 28420403

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	Netýká se.
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
poddodavatel č.2	
Název:	Netýká se.
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
poddodavatel č. 3	
Název:	Netýká se.
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	

Dodavatel prohlašuje, že nemá v úmyslu využít poddodavatele.

Datum zpracování nabídky:	14.03.2018
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	
	Společnost II/605 Přimda - Rozvadov
	Ing. Zdeněk Novák, zmocněnec, na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch Společnost II/605 Přimda - Rozvadov

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 jednající Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva (dále jen

Zmocnitel)

prokládá plnou moc zmocněnci, kterým je

Ing. ZDENĚK NOVÁK, nar. 10. června 1967, bytem Strmilov - Malý Jeníkov 21, PSČ 37853, vedoucí odštěpného závodu EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ („**Zmocněnec**“),

aby Zmocnitel zastupoval a činil za něho veškerá právní jednání, včetně jednání za Zmocnitel při uzavírání smluv a jednání v soudních, správních a jiných řízeních, která se týkají odštěpného závodu EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ („Odštěpný závod“). Zmocnitel je tak oprávněn v souvislosti s výše uvedeným za Zmocnitel uzavírat smlouvy, podávat nabídky a činit jiná podání v zadávacích a jiných řízeních před správními a jinými orgány, činit výzvy, vymáhat plnění či jiné povinnosti, zasílat předžalobní výzvy, na jakoukoli takovou výzvu, návrh, či obdobnou písemnost společnosti odpovídat, a dále jinak zastupovat Zmocnitel ve věcech Odštěpného závodu.

Uzavírat za Zmocnitel smlouvy o společnostech podle § 2716 občanského zákoníku, podávat nabídky a uzavírat smlouvy o dílo prováděné Zmocnitelem, jejichž hodnota je rovna nebo vyšší než sto milionů Korun českých, jde-li o veřejné investory, a padesát milionů Korun českých, jde-li o soukromé investory, jakož i smlouvy o dílo prováděné třetí osobou, jejichž hodnota je rovna nebo vyšší padesáti milionů Korun českých, je Zmocněnec oprávněn výhradně s písemným souhlasem předsedy představenstva Zmocnitel.

Zmocněnec je oprávněn udělit za Zmocnitel plnou moc dalšímu zmocněnci k úkonům, k nimž není třeba písemného souhlasu předsedy představenstva Zmocnitel. Plná moc Zmocněnce zaniká dnem 1. dubna 2018.

V Praze dne 12. února 2018

Ing. Martin Borovka

předseda představenstva EUROVIA CS, a.s.

- 9 - 12 - 2018

Ing. Luboš Trojánec

místopředseda představenstva EUROVIA CS, a.s.

Prohlášení zmocněnce: Tuto plnou moc přijímám.

V Praze dne 12. února 2018

Ing. Zdeněk Novák



P L Z E Ň S K Ý K R A J

Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

V Plzni dne 19.3.2018

**Pověření k řízení organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace**

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1839/18 ze dne 19.3.2018 jste byl
s účinností od 20.3.2018

pověřen

řízením organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Plzeň, Koterovská 162, IČO: 72053119, v rozsahu práv
a povinností statutárního orgánu organizace. Toto pověření je účinné do doby
jmenování nového generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

Ing. Jiří Velíšek

Hlavní koordinátor pro okres Klatovy a technolog VDZ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

nar. 31. 7. 1970

bytem Kdyně, Černíkov 29

10.3.2018

Převzal dne, podpis: