



Smlouva o dílo – stavební práce
"II/117 Letiny - průtah"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001770

číslo smlouvy objednatele č.2: 50912018

číslo smlouvy zhotovitele: P11V00000097

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P18V00000097 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIC: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č.1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Letiny

sídlo: Letiny 20, 336 01 Blovice

zastoupený:

IČO: 00256820 DIC: není plátce

datová schránka: 6jubc6d

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

telefon:

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „II/117 Letiny - průtah“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

- a) SO 101 Rekonstrukce silnice II/117
- b) SO 102 Rekonstrukce silnice III/11757
- c) SO 103A Rekonstrukce dešťových řadů A až D
- d) SO 103B Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů
- e) SO 104A Dopravní značení
- f) SO 901 DIO
- g) VON

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

- a) SO 103 Úprava MK a chodníků
- b) SO 103A Rekonstrukce dešťových řadů A až D
- c) SO 103B Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů
- d) SO 104B Dopravní značení
- e) SO 701 Úprava vrat na poz. p.č. 21/1
- f) SO 702 Úprava vrat na poz. p.č. 81/1
- g) SO 703 Úprava vrat a oplocení na poz. p.č.99

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714, IČO: 40763439, zpracovanou 10/2016 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocnými rozhodnutími, tj:

1) rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolení Sp. zn.: MUBlov 01708/16, Č. j.: MUBlov 05952/16/ST/Kra, ze dne 09.05.2016;

- 2) stavebním povolení Sp. zn.: OU-DO/02/2016, Č. j.: 692/2016, ze dne 22.7.2016;
- 3) povolením úpravy připojení Sp. zn.: MUBlov 04798/16, Č. j.: MUBlov 05283/16/DO/He, ze dne 19.04.2016;
- 4) územním rozhodnutím Sp.zn.: MUBlov 07739/17, Č.j.: MUBlov 10421/17/ST/Kra ze dne 24.7.2017;
- 5) rozhodnutím Změna stavby před jejím dokončením Sp. zn. MUBlov 15614/17, Č.j. MUBlov 17285/17/ST/Kra. ze dne 5.12.2017, právní moci nabylo 3.1.2018.

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- 2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
- 2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;

- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveném objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- p) zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zachovat průjezd pro veřejnou autobusovou dopravu
- q) zhotovitel je povinen realizaci stavby koordinovat s úpravami inženýrských sítí, zejména s přeložkami kabelů Cetin a.s., vedením kabelů ČEZ a veřejného osvětlení a rozhlasu.

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými použité technologie (všechny uvedené normy, předpisy a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
 - ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
 - ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelům č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelům č. 1 a zhotovitelem po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

a) Celkem za dílo bez DPH: **34 273 441,02 Kč**

dále jen „cena díla“

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: **23 914 978,25 Kč**

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: **10 358 462,77 Kč**

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.11. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.11. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.13. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.10. až 3.12. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jež zhotovitel jednající s odbornou péčí měl a mohl předvídat, resp. jejichž potřebu měl shledat při kontrole podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla dle projektu stavby, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající 50% jednotkové ceny dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v

soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS

- 3.15. Při požadavku objednatele nebo při potřebě provedení jiných víceprací z jiných důvodů než dle odst. 3.14. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací v ocenění dle věty první bude odpovídat jednotkové ceně dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu dané položky dle ÚRS pro období, v němž jsou práce realizovány, pak cena vícepráce nepřesáhne cenu dané položky dle ÚRS.
- 3.16. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.17. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště (předpoklad 3/2018 – 10/2018).**
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.

- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj.

řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.

- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 45 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.

- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele č.1) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Přejímací řízení vede v zastoupení obou objednatelů objednatel č.1.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli č.1 zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)

- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany obou objednatelů a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy

- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečných faktur je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči oběma objednatelům do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečných faktur před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.

- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.18. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky ve prospěch objednatele č. 1.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- ☐ kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - ☐ zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- ☐ kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,

- ☒ musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy

- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 71:29 (objednatel č.1 : objednatel č.2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá strana to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatelem v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již

realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 17.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 17.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 17.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 17.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 17.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 17.7. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 17.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 17.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 17.10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 17.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel č. 1 :

V Plzni dne 21 -03- 2018

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

103

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

pověřen řízením

objednatel č. 2 :

20 -03- 2018
V _____ dne _____

OBEC LETINY
336 01 Blovice
IČ: 00256820
①

Obec Letiny

zhotovitel:

V Plzni, dne 6. 03. 2018

STRABAG a.s.

technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG a.s.

zmocněn

Smlouvu přežkoumal:

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ60836744
(6)

Administrace smlouvy:

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
jejímž jménem jednají:

z m o c ň u j e**k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce**

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 30.11.2017

Zmocnění přijímám:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Letiny-obec
Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SUS Plzeňského kraje a obec Letiny

Uchazeč:
Strabag a.s.

Projektant:
Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.2.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	10 358 462,77
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 358 462,77	2 175 277,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 533 739,95
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Letiny-obec

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Místo:
Zadavatel: SUS Plzeňského kraje a obec Letiny
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018
Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		10 358 462,77	12 533 739,95	
SO 104B	SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné	66 931,30	80 986,87	STA
SO 104B	SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné	66 931,30	80 986,87	Soupis
SO 103A	SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné	592 820,06	717 312,27	STA
SO 103A	SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné	592 820,06	717 312,27	Soupis
SO 103B	SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné	1 399 333,08	1 693 193,03	STA
SO 103B	SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné	1 399 333,08	1 693 193,03	Soupis
SO 103C	SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné	5 496 073,03	6 650 248,37	STA
SO 103C	SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné	5 496 073,03	6 650 248,37	Soupis
SO 103D	SO 103D - Úprava chodníků - SFDI - uznatelné	2 308 257,70	2 792 991,82	STA
SO 103D	SO 103D - Úprava chodníků - SFDI - uznatelné	2 308 257,70	2 792 991,82	Soupis
SO 701	SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné	38 692,89	46 818,40	STA
SO 701	SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné	38 692,89	46 818,40	Soupis
SO 702	SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné	36 303,35	43 927,05	STA
SO 702	SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné	36 303,35	43 927,05	Soupis
SO 703	SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné	32 985,70	39 912,70	STA
SO 703	SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné	32 985,70	39 912,70	Soupis
SO 704	SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková, MUDr.L.Valešová)- neuznatelné	387 065,66	468 349,45	STA
SO 704	SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková, MUDr.L.Valešová)- neuznatelné	387 065,66	468 349,45	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 104B - SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné

Soupis:

SO 104B - SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné

KSO: 822 29 3

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 931,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 931,30	21,00%	14 055,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 986,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)
Objekt: SO 104B - SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné
Soupis: SO 104B - SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

66 931,30

HSV - Práce a dodávky HSV	66 931,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 829,01
997 - Přesun sutě	68,64
998 - Přesun hmot	33,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 104B - SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné

Soupis:

SO 104B - SO 104B - Dopravní značení - neuznatelné

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 931,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					66 931,30	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					66 829,01	
1	K	912111111	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované	kus	13,000	556,89	7 239,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		zahrázovací sloupek					
	VV		13		13,000			
2	M	74910R	sloup zahrázovací pevný ocelový DN 76	kus	13,000	259,08	3 368,04	
3	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	19,000	514,52	9 775,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		19		19,000			
4	M	404440040	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	4,000	621,06	2 484,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P4" 4		4,000			
5	M	404441030	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, U4b rozměr 500 mm AL- NK reflexní tř.1	kus	4,000	423,72	1 694,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		B2+C9a+C9b					
	VV		2+1+1		4,000			
6	M	404442310	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,U4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1	kus	6,000	530,26	3 181,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		E1					
	VV		4		4,000			
	VV		porovnatelně IP 4b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
7	M	404442570	značka svíslá reflexní Al-NK 500x700mm		5,000	530,26	2 651,30	
	VV		IP11b+IP11c +IP12					
	VV		1+3+1		5,000			
8	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	3,000	605,32	1 815,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
9	M	404452010	zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm	kus	3,000	5 205,75	15 617,25	CS ÚRS 2017 01
10	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	11,000	556,89	6 125,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		11		11,000			
11	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350	kus	11,000	879,53	9 674,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		11		11,000			
12	K	966006211	Odstanění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	153,75	1 383,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"značky" 5		5,000			
	VV		"sloupky" 4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	966006231	Odstanění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo konzole	kus	3,000	605,32	1 815,96	CS ÚRS 2017 01
D	997	Přesun sutě					68,64	
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,597	16,34	9,75	CS ÚRS 2017 01
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,328	4,11	58,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky					
	VV		0,597*24		14,328			
D	998	Přesun hmot					33,65	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,779	12,11	33,65	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:**SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)**
- neznatelné**KSO:****Místo:****Zadavatel:**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:**CC-CZ:****Datum:** 22.02.2018**IČ:****DIČ:****IČ:**

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:**DIČ:****Cena bez DPH****592 820,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	592 820,06	21,00%	124 492,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****717 312,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

592 820,06

HSV - Práce a dodávky HSV

592 820,06

1 - Zemní práce	102 171,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 592,68
4 - Vodorovné konstrukce	7 454,92
8 - Trubní vedení	475 807,94
997 - Přesun sutě	1 691,28
998 - Přesun hmot	1 101,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

592 820,06

D		HSV	Práce a dodávky HSV	592 820,06				
D		1	Zemní práce	102 171,93				
1	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	96,550	281,51	27 179,79	CS ÚRS 2017 01
	vv		kanalizace					
	vv		"stoka A" 57*0,85*1,2 *0,386		22,442			
	vv		"stoka B" (18,6*0,8*1,4+25,2*0,85*1+33,2*0,85*0,8) *0,386		25,024			
	vv		"stoka C" (40*0,85*1,25+45,6*0,85*1,5) *0,386		38,847			
	vv		"stoka D" 26*0,85*1,2 *0,386		10,237			
	vv		Součet		96,550			
2	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příklad k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	28,965	22,52	652,29	CS ÚRS 2017 01
	vv		250,128*0,3 *0,386		28,965			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	228,358	18,36	4 192,65	CS ÚRS 2017 01
	vv		kanalizace					
	vv		"stoka A" 57*1,2*2 *0,386		52,805			
	vv		"stoka B" (18,6*1,4+25,2*1+33,2*0,8)*2 *0,386		60,062			
	vv		"stoka C" (40*1,25+45,6*1,5)*2 *0,386		91,405			
	vv		"stoka D" 26*1,2*2 *0,386		24,086			
	vv		Součet		228,358			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	228,358	15,44	3 525,85	CS ÚRS 2017 01
5	K	161101101	Vislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	96,550	45,04	4 348,61	CS ÚRS 2017 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	96,550	103,51	9 993,89	CS ÚRS 2017 01
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 448,241	10,35	14 989,29	CS ÚRS 2017 01
	vv		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	vv		250,128*15 *0,386		1 448,241			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	96,549	18,54	1 790,02	CS ÚRS 2017 01
	vv		"na skládku" 250,128 *0,386		96,549			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	193,099	78,69	15 194,96	CS ÚRS 2017 01
	vv		250,128*2,0 *0,386		193,099			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,106	112,60	3 727,74	CS ÚRS 2017 01
	vv		kanalizace					
	vv		"stoka A" 57*0,85*0,525 *0,386		9,818			
	vv		"stoka B" (18,6*0,8*0,8+25,2*0,85*0,325+33,2*0,85*0,125) *0,386		8,644			
	vv		"stoka C" (40*0,85*0,575+45,6*0,85*0,175) *0,386		10,165			
	vv		"stoka D" 26*0,85*0,525 *0,386		4,479			
	vv		Součet		33,106			
11	M	583312000	Štěrkopisec netříděný zásypový materiál	t	66,212	250,36	16 576,84	CS ÚRS 2017 01
	vv		33,106*2 Přepočtené koeficientem množství		66,212			
D		3	Vislé a kompletní konstrukce	4 592,68				
12	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	2,000	2 296,34	4 592,68	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kanalizační šachta - odhad 1m3/kus" 2*1		2,000			
D		4	Vodorovné konstrukce	7 454,92				
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	m3	8,022	929,31	7 454,92	CS ÚRS 2017 01
	vv		kanalizace					
	vv		"stoka A" 57*0,85*0,1 *0,386		1,870			
	vv		"stoka B" (18,6*0,8+25,2*0,85*0,33,2*0,85)*0,1 *0,386		2,490			
	vv		"stoka C" (40*0,85+45,6*0,85)*0,1 *0,386		2,809			
	vv		"stoka D" 26*0,85*0,1 *0,386		0,853			
	vv		Součet		8,022			
D		8	Trubní vedení	475 807,94				
14	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 250	m	3,385	178,58	604,49	CS ÚRS 2017 01
	vv		"dešťový řad B - tuhost SN 16" 18,6 *0,182		3,385			
15	M	286147240	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	1,743	2 119,83	3 694,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		18,6/2,0*1,03 *0,182		1,743			
16	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 300	m	41,314	214,30	8 853,59	CS ÚRS 2017 01
	vv		tuhost SN 16					
	vv		"dešťový řad A" 57 *0,182		10,374			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dešťový řád B" 58,4 *0,182		10,629			
	W		"dešťový řád C" 85,6 *0,182		15,579			
	W		"dešťový řád D" 26 *0,182		4,732			
	W		Součet		41,314			
17	M	286147280	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	21,277	2 809,29	59 773,26	CS ÚRS 2017 01
	W		227/2,0*1,03 *0,182		21,277			
18	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dná betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	4 223,30	16 893,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"stoka A (Š1)" 1		1,000			
	W		"stoka B (Š4)" 1		1,000			
	W		"stoka C (Š9)" 1		1,000			
	W		"stoka D (Š13)" 1		1,000			
	W		Součet		4,000			
19	M	592243050	skruž betonová šachtová 100x25x12 cm	kus	1,000	655,52	655,52	CS ÚRS 2017 01
	W		"stoka D (Š13)" 1		1,000			
20	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační průměr 100x100x60 cm	kus	4,000	5 688,79	22 755,16	CS ÚRS 2017 01
	W		TBZ-Q PERFECT					
	W		"300-785" 4		4,000			
21	M	592243640	deska betonová šachetní zakrytová čtvercová 150 x 180 x 62,5 cm	kus	4,000	5 288,50	21 154,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"zakrytová deska TZK-Q 200/120 T" 4		4,000			
22	M	592241750	prstěnek betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	1,000	217,61	217,61	CS ÚRS 2017 01
	W		TBW-Q 625/40/120					
	W		"stoka B (Š4)" 1		1,000			
23	M	592241770	prstěnek betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	3,000	275,37	826,11	CS ÚRS 2017 01
	W		TBW-Q 625/100/120					
	W		"Š13" 1		1,000			
	W		TBW-Q 625/60-100/120					
	W		"Š1,Š9" 2		2,000			
	W		Součet		3,000			
24	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,679	35 060,12	23 805,82	CS ÚRS 2017 01
	W		výztuž obetonování kanalizace					
	W		"stoka A" 42,75 *0,386		16,502			
	W		"stoka B" (18,6*0,7+58,4*0,75) *0,386		21,933			
	W		"stoka C" 85,6*0,75 *0,386		24,781			
	W		"stoka D" 26*0,75 *0,386		7,527			
	W		Součet		70,743			
	W		183,27*0,008*1,2 *0,386		0,679			
25	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	10,000	24 447,43	244 474,30	CS ÚRS 2017 01
	W		"stoka A (Š2-Š3)" 2		2,000			
	W		"stoka B (Š5-Š8)" 4		4,000			
	W		"stoka C (Š10-Š12)" 3		3,000			
	W		"stoka D (Š14)" 1		1,000			
	W		Součet		10,000			
26	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	2,000	357,16	714,32	CS ÚRS 2017 01
	W		"na bet.šachtách" 2		2,000			
27	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	4,000	357,16	1 428,64	CS ÚRS 2017 01
	W		"na bet.šachtách" 4		4,000			
28	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	4,000	748,69	2 994,76	CS ÚRS 2017 01
	W		4		4,000			
29	M	592246600	poklop šachtový betonová výplň litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání	kus	4,000	3 583,87	14 335,48	CS ÚRS 2017 01
	W		"stoka A (Š1)" 1		1,000			
	W		"stoka B (Š4)" 1		1,000			
	W		"stoka C (Š9)" 1		1,000			
	W		"stoka D (Š13)" 1		1,000			
	W		Součet		4,000			
30	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	20,061	2 623,34	52 626,82	CS ÚRS 2017 01
	W		kanalizace					
	W		"stoka A" 57*0,85*0,535 *0,182		4,718			
	W		"stoka B" (18,6*0,8*0,47+58,4*0,85*0,535) *0,182		6,106			
	W		"stoka C" 85,6*0,85*0,535 *0,182		7,085			
	W		"stoka D" 26*0,85*0,535 *0,182		2,152			
	W		Součet		20,061			
D 997			Přesun sutě				1 691,28	
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,800	16,34	78,43	CS ÚRS 2017 01
	W		"žb.šachty" 4,800		4,800			
32	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,200	4,11	473,47	CS ÚRS 2017 01
	W		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky					
	W		4,800*24		115,200			
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,600	16,34	9,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"poklop" 0,4		0,400			
	W		"mříž" 0,2		0,200			
	W		Součet		0,600			
34	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,400	4,11	59,18	CS ÚRS 2017 01
	W		"skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 0,6*24		14,400			
35	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,800	223,00	1 070,40	CS ÚRS 2017 01
	W		4,8		4,800			
D 998			Přesun hmot				1 101,31	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	90,942	12,11	1 101,31	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex,s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 399 333,06

DPH základní
snížená

Základ daně
1 399 333,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
293 859,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 693 193,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS,

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 399 333,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 399 333,08

1 - Zemní práce	363 594,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	109 810,98
4 - Vodorovné konstrukce	297 597,45
8 - Trubní vedení	471 504,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 592,70
997 - Přesun sutě	146 570,28
998 - Přesun hmot	5 662,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt: SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis: SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS,

Místo: Datum: 22.02.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Pontex.s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 399 333,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 399 333,08

D 1

Zemní práce

363 594,89

1	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	324,363	281,51	91 311,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		*km 0,000 - 0,035 DN 300* 20*1,2*1 *0,386		9,264			
	VV		*km 0,295 - 0,400 DN 600* 70*1,69*1,35 *0,386		61,646			
	VV		*km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600* 100*1,69*1,25 *0,386		81,543			
	VV		*km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600* 90*1,69*1,55 *0,386		91,001			
	VV		*SO.102 vpravo DN 600* 60*1,69*1,15 *0,386		45,011			
	VV		*SO.102 vlevo DN 500* 60*1,55*1,0 *0,386		35,898			
	VV		Součet		324,363			
2	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	97,309	22,52	2 191,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		324,363 *0,3		97,309			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	392,176	18,36	7 200,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		*km 0,000 - 0,035 DN 300* 20*1*2 *0,386		15,440			
	VV		*km 0,295 - 0,400 DN 600* 70*1,35*2 *0,386		72,954			
	VV		*km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600* 100*1,25*2 *0,386		96,500			
	VV		*km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600* 90*1,55*2 *0,386		107,694			
	VV		*SO.102 vpravo DN 600* 60*1,15*2 *0,386		53,268			
	VV		*SO.102 vlevo DN 500* 60*1,0*2 *0,386		46,320			
	VV		Součet		392,176			
4	K	151101111	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	392,176	15,44	6 055,20	CS ÚRS 2017 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	324,364	45,04	14 609,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		840,32*0,386		324,364			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	324,364	103,51	33 574,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	VV		"rýhy" 840,32 *0,386		324,364			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 865,453	10,35	50 357,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	VV		840,32*15 *0,386		4 865,453			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	324,364	18,54	6 013,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku" 840,32 *0,386		324,364			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	648,727	78,69	51 048,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		840,32*2,0 *0,386		648,727			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	165,057	112,60	18 585,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		*km 0,000 - 0,035 DN 300* 20*1,2*0,85-2,19-6,73=11,480					
	VV		*km 0,295 - 0,400 DN 600* 70*1,69*1,2-11,55-46,45=83,960					
	VV		*km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600* 100*1,69*1,1-16,5-66,36=103,040					
	VV		*km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600* 90*1,69*1,4-14,85-59,72=138,370					
	VV		*SO.102 vpravo DN 600* 60*1,69*1,0-9,39,82=51,680					
	VV		*SO.102 vlevo DN 500* 60*1,55*0,85-8,73-31,24=39,080					
	VV		*MEZISOUČET (11,480+83,960+103,040+138,370+51,680+39,080) *0,386		165,057			
11	M	583312000	Štěrkopisec netříděný zásypový materiál	t	330,114	250,36	82 647,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		165,057*2 Přepočtené koeficientem množství		330,114			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

109 810,98

12	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdíva z železobetonu	m3	47,820	2 296,34	109 810,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		*kanalizační šachta - odhad 1m3/kus* 8*1 *0,386		3,088			
	VV		*trouby DN300 - odhad 0,1m3/m* 20*0,1 *0,386		0,772			
	VV		*trouby DN500 - odhad 0,2m3/m* 60*0,2 *0,386		4,632			
	VV		*trouby DN600 - odhad 0,3m3/m* 320*0,3 *0,386		37,056			
	VV		*prahy IZX 12/60* 64*0,012 *0,386		0,296			
	VV		*prahy IZX 12/80* 256*0,02 *0,386		1,976			
	VV		Součet		47,820			

D 4

Vodorovné konstrukce

297 597,45

13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	25,390	929,31	23 595,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20*1,2*0,1 *0,386		0,926			
	VV		"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70*1,69*0,1 *0,386		4,566			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100*1,69*0,1 *0,386		6,523			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90*1,69*0,1 *0,386		5,871			
	VV		"SO.102 vpravo DN 600" 60*1,69*0,1 *0,386		3,914			
	VV		"SO.102 vlevo DN 500" 60*1,55*0,1 *0,386		3,590			
	VV		Součet		25,390			
14	K	4521111R1	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	24,704	305,40	7 544,60	
	VV		"IZX 12/60" (24+8)*2 *0,386		24,704			
15	K	4521111R2	O	kus	98,816	361,48	35 720,01	
	VV		"IZX 12/80" (28+40+36+24)*2 *0,386		98,816			
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	96,623	2 388,02	230 737,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		"km 0,000 - 0,035" 20*(0,73*0,66-3,14/4*0,43^2) *0,386		2,599			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 70*(1,1*1,06-3,14/4*0,8^2) *0,386		17,930			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 100*(1,1*1,06-3,14/4*0,8^2) *0,386		25,615			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 90*(1,1*1,06-3,14/4*0,8^2) *0,386		23,053			
	VV		"SO.102 vpravo" 60*(1,1*1,06-3,14/4*0,8^2) *0,386		15,369			
	VV		"SO.102 vlevo" 60*(0,97*0,9-3,14/4*0,67^2) *0,386		12,057			
	VV		Součet		96,623			
D 8			Trubní vedení				471 504,23	
17	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	4 223,30	4 223,30	CS ÚRS 2017 01
18	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500	kus	1,000	4 955,81	4 955,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo (Š31)" 1		1,000			
19	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600	kus	11,000	5 688,31	62 571,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		"km 0,295 - 0,400 (Š21 - Š24)" 4		4,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo (Š32)" 1		1,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo (Š25 - Š30)" 6		6,000			
	VV		Součet		11,000			
20	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm	kus	13,000	5 688,79	73 954,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		TBZ-Q PERFECT					
	VV		"300-785" 1		1,000			
	VV		"500-785" 1		1,000			
	VV		"600-1085" 11		11,000			
	VV		Součet		13,000			
21	M	592243640	deska betonová šachetní zákrytová čtvercová 150 x 180 x 62,5 cm	kus	13,000	5 288,50	68 750,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zákrytová deska TZK-Q 200/120 T" 13		13,000			
22	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	13,000	217,61	2 828,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TBW-Q 625/40/120" 13		13,000			
23	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	5,563	35 060,12	195 039,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		výztuž obetonování kanalizace					
	VV		"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20*2*(0,63+0,53)*0,386		17,910			
	VV		"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70*2*(1+0,96) *0,386		105,918			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100*2*(1+0,96) *0,386		151,312			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90*2*(1+0,96) *0,386		136,181			
	VV		"SO.102 vpravo DN 600" 60*2*(1+0,96) *0,386		90,787			
	VV		"SO.102 vlevo DN 500" 60*2*(0,87+0,8) *0,386		77,354			
	VV		Součet		579,462			
	VV		1501,2*0,008*1,2 *0,386		5,563			
24	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	8,000	357,16	2 857,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na bet.šachtách" 8		8,000			
25	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	13,000	748,69	9 732,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		13		13,000			
26	M	592246600	poklop šachtový betonová výplň litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání	kus	13,000	3 583,87	46 590,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Š20-Š32" 13		13,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 592,70	
27	K	966008221	Bourání odvodňovací žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	459,27	4 592,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+6		10,000			
D 997			Přesun sutě				146 570,28	
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	297,331	16,34	4 858,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"žb.šachty a trouby" 297,331		297,331			
29	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 135,944	4,11	29 328,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky					
	VV		297,331*24		7 135,944			
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	9,800	16,34	160,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		"žlab" 9		9,000			
	VV		"mříž" 0,8		0,800			
	VV		Součet		9,800			
31	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	235,200	4,11	966,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 9,8*24		235,200			
32	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového	t	306,331	363,19	111 256,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		297,331+9		306,331			
D 998			Přesun hmot				5 662,55	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	467,593	12,11	5 662,55	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103C - SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné

Soupis:

SO 103C - SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné

KSO: 822 29 3

Místo:

CC-CZ: 21122

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

Projektant:

Pontex.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 496 073,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 496 073,03	21,00%	1 154 175,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 650 248,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)
Objekt: SO 103C - SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné
Soupis: SO 103C - SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018
Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 496 073,03

HSV - Práce a dodávky HSV	5 424 153,37
1 - Zemní práce	1 928 243,46
2 - Zakládání	121 353,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	225 154,59
4 - Vodorovné konstrukce	13 661,40
5 - Komunikace pozemní	1 434 746,44
8 - Trubní vedení	467 365,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 074 029,76
997 - Přesun sutě	147 083,83
998 - Přesun hmot	12 514,63
PSV - Práce a dodávky PSV	71 919,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 073,98
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 026,72
761 - Konstrukce prosvětlovací	19 818,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103C - SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné

Soupis:

SO 103C - SO 103C - Úprava MK a chodníků - obec - neuznatelné

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 496 073,03

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					5 424 153,37	
							1 928 243,46	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	74,000	50,85	3 762,90	CS ÚRS 2017 01
	WV		30*7+17*20		74,000			
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	74,000	9,69	717,06	CS ÚRS 2017 01
3	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m ²	1 247,000	39,59	49 368,73	CS ÚRS 2017 01
	WV		125*72+44*46+17*9+6*221+14*65+16*168+8*16+66*10+12*4*51+12*43+32*21+18*22+17*15+48*49		1 247,000			
4	K	112101121	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	629,53	11 331,54	CS ÚRS 2017 01
	WV		17*1		18,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	605,32	10 895,76	CS ÚRS 2017 01
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	26,000	117,54	3 056,04	CS ÚRS 2017 01
	WV		"chodník - beton.dlaždice" 7*3+2*14		26,000			
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m ²	254,000	164,00	41 656,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"chodník - beton.dlažba tl.60 mm" 181*1*9		191,000			
	WV		"vjezd - beton.dlažba tl.80 mm" 10*9+1*39+2*2		63,000			
	WV		Součet		254,000			
8	K	113106162	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m ² z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m ²	1,000	338,98	338,98	CS ÚRS 2017 01
	WV		"přídlažba - žulová kostka" 8,0*0,125		1,000			
9	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	32,000	229,63	7 348,16	CS ÚRS 2017 01
	WV		"tl.200 mm" 7*4+2*2+11*6		32,000			
10	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	14,000	80,43	1 126,02	CS ÚRS 2017 01
	WV		"chodník tl.40 mm" 14		14,000			
11	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	294,000	45,04	13 241,76	CS ÚRS 2017 01
	WV		"chodník tl.150 mm" 14*191+26*63		294,000			
12	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	712,000	74,17	52 809,04	CS ÚRS 2017 01
	WV		120*134+33*14+65*79+16*1+240*2+2*3+3		712,000			
13	K	113154122	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	712,000	45,57	32 445,84	CS ÚRS 2017 01
	WV		celkové tl.140 mm					
	WV		120*134+33*14+65*79+16*1+240*2+2*3+3		712,000			
14	K	113154124	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	712,000	84,65	60 270,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		120*134+33*14+65*79+16*1+240*2+2*3+3		712,000			
15	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	199,000	56,30	11 203,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		"obrubník 1000/150/250" 6*3+3*14+3*8+7*0,5+0,5		45,000			
	WV		"obrubník 500/80/250" 20*26*7*6+9*2*1+2*1+11*19+8*42		154,000			
	WV		Součet		199,000			
16	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárců do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m ³	21,500	281,51	6 052,47	CS ÚRS 2017 01
	WV		"rigol tl.250 mm" (50*20+6*10)*0,25		21,500			
17	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	960,000	398,80	382 848,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"odhad"960		960,000			
18	K	120001101	pro přípojky:Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	175,403	338,98	59 458,11	CS ÚRS 2017 01
	WV		"odhad 20% objemu výkopů"					
	WV		(377,027*2+21,6+101,36)*0,2		175,403			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ "50% objemu" "výkop" (585+780,3)*0,05*0,5 "výkop pro sanaci" (585+780,3)*0,5*0,5 "výkop pro vjezdy" (22+4,7*2)*0,1*0,5 Součet	m ³	377,028	68,68	25 894,28	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV				34,133			
	VV				341,325			
	VV				1,570			
	VV				377,028			
20	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 "30%" 377,028*0,3	m ³	113,108	23,18	2 621,84	CS ÚRS 2017 01
	VV				113,108			
21	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³ "50% objemu" "výkop" (585+780,3)*0,05*0,5 "výkop pro sanaci" (585+780,3)*0,5*0,5 "výkop pro vjezdy" (22+4,7*2)*0,1*0,5 Součet	m ³	377,028	74,17	27 964,17	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV				34,133			
	VV				341,325			
	VV				1,570			
	VV				377,028			
22	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4 "30%" 377,028*0,3	m ³	113,108	23,18	2 621,84	CS ÚRS 2017 01
	VV				113,108			
23	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m ³ "pro trativod" 72*0,5*0,6	m ³	21,600	321,72	6 949,15	CS ÚRS 2017 01
	VV				21,600			
24	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4 21,6*0,3	m ³	6,480	22,52	145,93	CS ÚRS 2017 01
	VV				6,480			
25	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³ přípojky "Stoka B" (2+2)*0,8*1,2+(2+12+6)*0,8*0,8 "km 0,295 - 0,400" 21*0,8*1,1 "km 0,500 - 0,756 vlevo" 8*0,8*1,3 "km 0,500 - 0,756 vpravo" 14*0,8*0,6 "Lapač střešních splavenin GEIGER" 80*0,8*0,8 Mezisoučet oplocení u pozemku k.č. 98 32,5*0,9*1,2 Součet	m ³	136,460	281,51	38 414,85	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV				16,640			
	VV				18,480			
	VV				8,320			
	VV				6,720			
	VV				51,200			
	VV				101,360			
	VV							
	VV				35,100			
	VV				136,460			
26	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4 136,46*0,3	m ³	40,938	22,52	921,92	CS ÚRS 2017 01
	VV				40,938			
27	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m přípojky "Stoka B" ((2+2)*1,2+(2+12+6)*0,8)*2 "km 0,295 - 0,400" 21*1,1*2 "km 0,500 - 0,756 vlevo" 8*1,3*2 "km 0,500 - 0,756 vpravo" 14*0,6*2 "Lapač střešních splavenin GEIGER" 80*0,8*2 Součet	m ²	253,400	18,36	4 652,42	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV				41,600			
	VV				46,200			
	VV				20,800			
	VV				16,800			
	VV				128,000			
	VV				253,400			
28	K	151101111	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	253,400	15,44	3 912,50	CS ÚRS 2017 01
29	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "8%" (682,65+101,36)*0,08 "100%" 68,265+21,6+3,14 Mezisoučet oplocení u pozemku k.č. 98 "100%" 35,1 Součet	m ³	190,826	28,15	5 371,75	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV				62,721			
	VV				93,005			
	VV				155,726			
	VV							
	VV				35,100			
	VV				190,826			
30	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m na meziskládku - tam a zpět "násp" 58*2 oplocení u pozemku k.č. 98 "zásp" 17,713*2 Součet	m ³	151,426	20,70	3 134,52	CS ÚRS 2017 01
	VV							
	VV				116,000			
	VV							
	VV				35,426			
	VV				151,426			
31	K	162301405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehtličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	145,28	2 615,04	CS ÚRS 2017 01
32	K	162301415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehtličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	181,60	3 268,80	CS ÚRS 2017 01
33	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	242,13	4 358,34	CS ÚRS 2017 01
34	K	162301501	Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	74,000	18,16	1 343,84	CS ÚRS 2017 01
35	K	162301905	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehtličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm "20 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 18*3	kus	54,000	181,60	9 806,40	CS ÚRS 2017 01
	VV				54,000			
36	K	162301915	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehtličnatých, průměru přes 100 do 300 mm "20 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 54	kus	54,000	205,81	11 113,74	CS ÚRS 2017 01
	VV				54,000			
37	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm "20 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 54	kus	54,000	242,13	13 075,02	CS ÚRS 2017 01
	VV				54,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	907,744	103,51	93 960,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	VV		"dm" 1247,0*0,1		124,700			
	VV		"odkopávky" 377,028*2		754,056			
	VV		"rýhy" 21,6*101,4		123,000			
	VV		"odpočet násyp" -111,4		-111,400			
	VV		Mezísoučet		890,356			
	VV		oplocení u pozemku k.č. 98					
	VV		"přebytečná zemina ("vytlačená")					
	VV		"z rýhy					
	VV		(0,5*0,95+0,1*0,6)*32,5		17,388			
	VV		Součet		907,744			
39	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 616,130	10,35	140 926,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	VV		907,742*15		13 616,130			
40	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuklehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	75,713	41,21	3 120,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro násyp" 58		58,000			
	VV		oplocení u pozemku k.č. 98					
	VV		"viz zásyp - z meziskládky					
	VV		17,713		17,713			
	VV		Součet		75,713			
41	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	58,000	87,63	5 082,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"násyp" 58,0		58,000			
42	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	682,650	90,29	61 636,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sanace" 1365,3*0,5		682,650			
43	M	583441990	šterkodrt' frakce 0-63	t	1 365,300	237,04	323 630,71	CS ÚRS 2017 01
44	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	925,455	18,54	17 157,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku" 890,354		890,354			
	VV		oplocení u pozemku k.č. 98					
	VV		"skládka a meziskládka" 17,388+17,713		35,101			
	VV		Součet		925,455			
45	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 850,910	78,69	145 648,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		925,455*2,0		1 850,910			
46	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	60,273	112,60	6 786,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky					
	VV		"Stoka B" (2+2)*0,8*0,7+(2+12+6)*0,8*0,3		7,040			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 21*0,8*0,6		10,080			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 8*0,8*0,8		5,120			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 14*0,8*0,1		1,120			
	VV		"Lapač sřezných splavenin GEIGER" 80*0,8*0,3		19,200			
	VV		Mezísoučet		42,560			
	VV		oplocení u pozemku k.č. 98					
	VV		32,5*(0,9*1,2+0,5*0,95+0,1*0,6)		17,713			
	VV		Součet		60,273			
47	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	170,240	250,36	42 621,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,56*2,0		85,120			
	VV		85,12*2 Přepočtené koeficientem množství		170,240			
48	K	181301101	Rozprostření a urovnání omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	546,000	37,53	20 491,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		1+43+40+2+6+16+20+10+5+7+11+6+27+16+5+55+22+26+29+13+24+40+19+7+18+16+18+13+20+11		546,000			
49	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	3 380,600	17,56	59 363,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pláň" 585+650+780,3		2 015,300			
	VV		"parapláň" 585+780,3		1 365,300			
	VV		Součet		3 380,600			
50	K	182301121	Rozprostření a urovnání omíce ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	589,120	40,22	23 694,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,12*(92+10+77+55+41+6+37+8+9+6+37+37+17+18+12+25+17+22)		589,120			
51	M	18230112R	Nákup omíce vč.dovozu	m3	113,512	367,98	41 770,15	
	VV		(546+589,12)*0,1		113,512			
52	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na omíci	m2	1 135,120	18,16	20 613,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		546+589,12		1 135,120			
53	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	28,378	115,01	3 263,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		1135,12*0,025 Přepočtené koeficientem množství		28,378			
54	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,405	105,33	358,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		1135,12*0,001*3,0		3,405			
55	K	185851121	Dovoz vody pro zalití rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,405	423,72	1 442,77	CS ÚRS 2017 01
56	K	185851129	Dovoz vody pro zalití rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	30,645	18,16	556,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		"10km" 3,405*9		30,645			
D 2			Zakládání				121 353,72	
57	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo tratí bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	19,800	756,00	14 968,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"tratí" 72*0,5*0,55		19,800			
58	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	172,800	15,13	2 614,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"tratí" 72*2,4		172,800			
59	M	693111480	geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/1 400 g/m2	m2	176,256	22,64	3 990,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		172,8*1,02		176,256			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obšypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm "DN 110 mm" 9+16+13+7+14+13	m	72,000	193,26	13 914,72	CS ÚRS 2017 01
	VV				72,000			
61	K	273321611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 1,7*1,1*0,2	m3	0,374	5 237,79	1 958,93	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,374			
62	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 2*1,6*1*0,007*1,2	t	0,027	24 890,75	672,05	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,027			
63	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 oplocení u pozemku k.č. 98 0,5*0,95*32,5	m3	15,438	2 280,87	35 212,07	CS ÚRS 2017 01
	VV				15,438			
64	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízením oplocení u pozemku k.č. 98 2*0,95*32,5+2*0,5*0,95	m2	62,700	484,26	30 363,10	CS ÚRS 2017 01
	VV				62,700			
65	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	62,700	135,59	8 501,49	CS ÚRS 2017 01
66	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 oplocení u pozemku k.č. 98 "odhad 20kg/m3 0,02*15,438	t	0,309	29 636,45	9 157,66	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,309			
	VV							
	VV							
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				225 154,59	
67	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek oplocení u pozemku k.č. 98 "plot: porovnatelně pro dl.3,2m - 10ks 10/2,6*3,2	kus	12,308	1 347,06	16 579,61	CS ÚRS 2017 01
	VV				12,308			
68	M	140110540	Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 82,5 x 3,6 mm oplocení u pozemku k.č. 98 "vč. PKO 10*3,2	m	32,000	345,03	11 040,96	CS ÚRS 2017 01
	VV				32,000			
69	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	2 711,83	2 711,83	CS ÚRS 2017 01
70	K	348101240	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2	kus	1,000	4 067,75	4 067,75	CS ÚRS 2017 01
71	K	3481012R1	Dodání vrat a vrátek kompletních dřevěných 2*3,9+2*0,9	m2	9,600	3 631,92	34 866,43	
	VV				9,600			
72	K	348181110	Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky oplocení u pozemku k.č. 98 1,8*32,5	m2	58,500	169,49	9 915,17	CS ÚRS 2017 01
	VV				58,500			
73	M	348189R	Dílce oplocení z dřevěných profilů vč. nátěru kompletní	m2	58,500	1 210,64	70 822,44	
74	K	348262041	Ploty z betonových bloků-systém suchého zdivu (Stavoblock) plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m2(blok JUMBO) štipaných přírodních (šedých) oplocení u pozemku k.č. 98 0,8*32,5	m2	26,000	2 360,75	61 379,50	CS ÚRS 2017 01
	VV				26,000			
75	K	348272513	Ploty z tvárnice betonových plotové stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	32,500	423,72	13 770,90	CS ÚRS 2017 01
D 4			Vodorovné konstrukce				13 661,40	
76	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm přípojky "Stoka B" (2+2)*0,8*0,1+(2+12+6)*0,8*0,1 "km 0,295 - 0,400" 21*0,8*0,1 "km 0,500 - 0,756 vlevo" 8*0,8*0,1 "km 0,500 - 0,756 vpravo" 14*0,8*0,1 "Lapač střešních splavenin GEIGER" 80*0,8*0,1 Součet	m3	11,760	951,13	11 185,29	CS ÚRS 2017 01
	VV				1,920			
	VV				1,680			
	VV				0,640			
	VV				1,120			
	VV				6,400			
	VV				11,760			
77	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze šterkopisků oplocení u pozemku k.č. 98 "pod základ. pas - tl.100 mm 0,6*32,5	m2	19,500	126,98	2 476,11	CS ÚRS 2017 01
	VV				19,500			
	VV							
	VV							
D 5			Komunikace pozemní				1 434 746,44	
78	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "vjezdy, stání" 679,3+24+0,5*(18+28-8+18+24+74)+62,8	m2	843,100	110,63	93 272,15	CS ÚRS 2017 01
	VV				843,100			
79	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm "chodník" 595+55 "vjezdy, stání - mln.tl.150mm" 679,3+24+0,5*(18+28-8+18+24+74) Součet	m2	1 430,300	122,75	175 569,33	CS ÚRS 2017 01
	VV				650,000			
	VV				780,300			
	VV				1 430,300			
80	K	564861113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm mln.tl.200 mm "vozovka" 523+0,5*(9+18+16+18+14+13+34+2)	m2	585,000	149,46	87 434,10	CS ÚRS 2017 01
	VV				585,000			
81	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm "vozovka" 523	m2	523,000	158,90	83 104,70	CS ÚRS 2017 01
	VV				523,000			
82	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm "vozovka" 523	m2	523,000	426,28	222 944,44	CS ÚRS 2017 01
	VV				523,000			
83	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm "kolem budov a plotů" 6+8+2+9+4+1+3+6+4+5+1+4+4+25+16+16+8+2+6	m2	130,000	118,65	15 424,50	CS ÚRS 2017 01
	VV				130,000			
84	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 "vozovka" 523	m2	523,000	19,98	10 449,54	CS ÚRS 2017 01
	VV				523,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	573231106	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	523,000	10,65	5 569,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka - modifikovaný" 523		523,000			
86	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	523,000	227,76	119 118,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka" 523		523,000			
87	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	595,000	253,68	150 939,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"plocha chodníku - barva přírodní"					
	VV		34+98+4+27+10+114+6+103+9+31+11+28+53+13+9+1+22+1+1+14+2+1+3+36,8-8,4		549,800			
	VV		"varovné a signální pásy - barva červená"					
	VV		1,2+2,8+2,4+1,3+3,2+0,8+1,5+1,7+5,8+3,6+2,8+1,2+0,6+0,7+2,4+2,3+1,3+0,7+0,5		36,800			
	VV		"kontrastní pásy BUS - barva červená" 2*4,2		8,400			
	VV		Součet		595,000			
88	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	566,294	141,04	79 870,11	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		"plocha chodníku - barva přírodní" 549,8*1,03		566,294			
89	M	592450290	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm červená	m2	8,652	177,31	1 534,09	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		"kontrastní pásy BUS - barva červená" 8,4*1,03		8,652			
90	M	592451190	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	37,904	447,31	16 954,84	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		"varovné a signální pásy - barva červená" 36,8*1,03		37,904			
91	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	679,255	280,00	190 191,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		vjezdy, stání					
	VV		"parkovací místa - barva přírodní" 23+70+29+41+34+53+24-4,5		269,500			
	VV		"parkovací místa - barva červená" 31+4,455		35,455			
	VV		"chodníkové vjezdy - barva písková"					
	VV		14+15+25+19+13+10+10+17+6+7+6+13+12+18+14+14+3+2+7+4+4+9+8+9+18+2+4+7+5+4+4+7		310,000			
	VV		"14+6+5+4+4+2+9+10+4+4-17,1"		44,900			
	VV		"chodníkové vjezdy - varovné pásy"					
	VV		17,1+2,3		19,400			
	VV		"umělá vodící linie" 0		0,000			
	VV		Součet		679,255			
92	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	277,585	167,92	46 612,07	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		"parkovací místa" 269,5*1,03		277,585			
93	M	592451190R	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	19,982	447,31	8 938,15	
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		"varovné a signální pásy" 19,4*1,03		19,982			
94	M	592450000	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm červená	m2	36,519	217,61	7 946,90	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		"parkovací místa chodníku" 31*1,03		31,930			
	VV		"oddělení parkovacích míst" 4,455*1,03		4,589			
	VV		Součet		36,519			
95	M	592449990	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm písková	m2	365,547	217,61	79 546,68	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		"chodníkové vjezdy" 354,9*1,03		365,547			
96	K	59629000R	Předláždění chodníků a chodníkových vjezdů	m2	79,000	497,79	39 325,41	
	VV		"chodníky" 21+28+6		55,000			
	VV		"chodníkové vjezdy" 24		24,000			
	VV		Součet		79,000			
							467 365,54	
D 8 Trubní vedení								
97	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	147,000	238,35	35 037,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky PVC SN 8					
	VV		"stoka B (DV19, 4xžlab)" 2+2+2+12+6		24,000			
	VV		"km 0,295 - 0,400 (UV12, 3x angl.dvorek)" 7+10+2+2		21,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo 2x žlab)" 4+4		8,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo (2xobruba, 3x žlab)" 2+3+3+3+3		14,000			
	VV		"Lapač sítěšních splavenin GEIGER " 80		80,000			
	VV		Součet		147,000			
98	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	102,000	169,49	17 287,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		25+2+50+25		102,000			
99	M	286113590	koleno kanalizace plastové KG 150x15°	kus	25,000	68,81	1 720,25	CS ÚRS 2017 01
100	M	286113600	koleno kanalizace plastové KG 150x30°	kus	50,000	67,63	3 381,50	CS ÚRS 2017 01
101	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°	kus	25,000	161,35	4 033,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přípojky" 19		19,000			
	VV		"trativody" 6		6,000			
	VV		Součet		25,000			
102	M	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°	kus	2,000	780,08	1 560,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stoka B (DV19, 1xžlab)" 2		2,000			
103	K	877315261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 150	kus	1,000	338,98	338,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"DV 19" 1		1,000			
104	M	562311750	vpust' dvorní se zápachovou klapkou tlapcem pisku a izolační přirubou DN 110, 160 mm	kus	1,000	10 783,51	10 783,51	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> Velkokapacitní vtok PERFEXT se svislým odtokem DN110, s pevnou izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s výškově stavitelným nástavcem ø195 mm s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží, odkašovacím košem. Třída zatížení L15 (150)								
105	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	11,000	949,14	10 440,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"navrtání do stávající kanalizace (šachet) + fabekun" 11		11,000			
106	M	87737512R	Dodání odbočky fabekun	kus	11,000	2 530,24	27 832,64	
107	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,988	35 060,12	34 639,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		výztuž obetonování přípojek					
	VV		"Stoka B" 24"0,7		16,800			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 21"0,7		14,700			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 8"0,7		5,600			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 14"0,7		9,800			
	VV		"Lapač střešních splavenin GEIGER" 80"0,7		56,000			
	VV		Součet		102,900			
	VV		102,9"0,008"1,2		0,988			
108	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	3 192,71	3 192,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		"UV12" 1		1,000			
109	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,000	290,15	290,15	CS ÚRS 2017 01
110	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	132,99	132,99	CS ÚRS 2017 01
111	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	1,000	372,09	372,09	CS ÚRS 2017 01
112	M	592238750	koš nízký pro uliční vpustí, ždové zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	1,000	615,22	615,22	CS ÚRS 2017 01
113	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpustí 500/500 mm	kus	1,000	1 210,64	1 210,64	CS ÚRS 2017 01
114	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpustí 500/500 mm	kus	1,000	926,51	926,51	CS ÚRS 2017 01
115	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	10,000	357,16	3 571,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kanal. šachty" 10		10,000			
116	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	771,23	1 542,46	CS ÚRS 2017 01
117	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	1,000	771,23	771,23	CS ÚRS 2017 01
118	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	42,000	748,69	31 444,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový poklop - číslované šachty" 10+4+13		27,000			
	VV		"nový poklop" 14+1		15,000			
	VV		Součet		42,000			
119	M	592246600	poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání	kus	42,000	3 583,87	150 522,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový poklop - číslované šachty" 10+4+13		27,000			
	VV		"nový poklop" 14+1		15,000			
	VV		Součet		42,000			
120	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	795,65	2 386,95	CS ÚRS 2017 01
121	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	3,000	748,69	2 246,07	CS ÚRS 2017 01
122	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	8,000	678,62	5 428,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vodovodní šoupě" 5		5,000			
	VV		"plynovodní šoupě" 2		2,000			
	VV		"podzemní hydrant" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
123	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	7,000	656,08	4 592,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vodovodní šoupě" 5		5,000			
	VV		"plynovodní šoupě" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
124	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	42,336	2 623,34	111 061,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky tl.360 mm					
	VV		"Stoka B" 24"0,8"0,36		6,912			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 21"0,8"0,36		6,048			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 8"0,8"0,36		2,304			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 14"0,8"0,36		4,032			
	VV		"Lapač střešních splavenin GEIGER" 80"0,8"0,36		23,040			
	VV		Součet		42,336			
D 9							1 074 029,76	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
125	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	299,000	299,73	89 619,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		porovnatelná položka					
	VV		"přídlažba" 9+18+16+18+18+28+14+13+13+34+2+18+24+74		299,000			
126	M	592185600	krajník betonový skladebná dlažba 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	37,375	248,51	9 288,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přídlažba" 299"0,125		37,375			
127	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	577,000	407,47	235 110,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		479+106/2+36+2+7		577,000			
128	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	479,000	80,59	38 602,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		6+3+16+93+4+2+12+8+7+12+18+5+3+34+44+12+20+3+3+5+20+5+4+2+2+19+4+1+5+1		479,000			
	VV		2+18+8+24+2+19+13+4+3+2					
129	M	592174640	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 50x15x25 cm	kus	106,000	71,20	7 547,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		(14+8+11+10+10)/0,5		106,000			
130	M	592174500	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm	kus	36,000	106,12	3 820,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		2"16+2"2		36,000			
131	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější obř R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm	kus	12,000	252,54	3 030,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		alternativní položka					
	VV		"R=200cm" 3		3,000			
	VV		"R=300cm" 9		9,000			
	VV		Součet		12,000			
132	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	853,000	389,39	332 149,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		853		853,000			
133	M	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	1 706,000	53,73	91 663,38	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		59+8+11+6+20+12+131+44+13+7+3+11+28+6+3+21+10+8+17+15+5+5+65+11+8+1+10+8+9+5,5+8+10+13+5+11		603,000			
	vv		+6+11+4+3+6+8+5+6+7+2+9+2+3+8+9+2+12+6+7+5+7+8+3+7+7+10+8+7+10+7+7+5+9+10+7+5+5+7		250,000			
	vv		Mezisoučet		853,000			
	vv		853/0,5		1 706,000			
134	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živiném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	199,500	45,50	9 077,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		5+5,5+4+4+5+31+8+246-(18+19+18+24+30)		199,500			
135	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	199,500	69,98	13 961,01	CS ÚRS 2017 01
	vv		246-(18+19+18+24+30)+5+5,5+4+4+5+31+8		199,500			
136	K	919735113	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	62,500	135,41	8 463,13	CS ÚRS 2017 01
	vv		5+5,5+4+4+5+31+8		62,500			
137	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	63,000	901,14	56 771,82	CS ÚRS 2017 01
	vv		4+4*5+2*5,5+28		63,000			
138	M	592270000	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm	kus	63,000	2 011,23	126 707,49	CS ÚRS 2017 01
139	K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů z prostého betonu	m3	8,125	1 530,89	12 438,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		oplocení u pozemku k.č. 98					
	vv		"podezdívka					
	vv		0,25*32,5		8,125			
140	K	96205000R	Vybourání stávajících uličních vpustí - vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	kus	3,000	4 052,75	12 158,25	
	vv		"kompletní vč.litín.mříže" 3		3,000			
141	K	966003812	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdáleností do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a dřevěnými sloupky z tyčoviny puštěné	m	32,500	146,50	4 761,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		oplocení u pozemku k.č. 98					
	vv		"vč.likvidace dřevěného materiálu					
	vv		32,5		32,500			
142	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	41,667	417,52	17 396,61	CS ÚRS 2017 01
	vv		"beton.žlab" 25/0,6		41,667			
143	K	966051111	Bourání patišád betonových osazených v řadě	m3	0,008	13 393,57	107,15	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,16*0,16*0,6*0,5		0,008			
144	K	968062558	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	1,800	188,32	338,98	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vč.likvidace dřevěného materiálu					
	vv		"vrátka" 2*0,9		1,800			
145	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	7,800	86,92	677,98	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vč.likvidace dřevěného materiálu					
	vv		"vrata" 2*3,9		7,800			
146	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	1,000	338,98	338,98	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přídlažba - žulová kostka" 8,0*0,125		1,000			
D 997 Přesun sutě							147 083,83	
147	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	693,395	16,34	11 330,07	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kamenivo" 85,26+313,28		398,540			
	vv		"frézovaný materiál" 73,336+182,272		255,608			
	vv		"odbouraná živice" 1,372		1,372			
	vv		"beton prostý" 20		20,000			
	vv		Mezisoučet		675,520			
	vv		oplocení u pozemku k.č. 98					
	vv		"beton prostý" 8,125*2,2		17,875			
	vv		Součet		693,395			
148	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16 641,480	4,11	68 396,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	vv		693,395*24		16 641,480			
149	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	87,662	16,34	1 432,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kostky" 0,388		0,388			
	vv		"dlaždice" 6,63+66,04		72,670			
	vv		"žlabovky" 14,583		14,583			
	vv		"patisády" 0,021		0,021			
	vv		Součet		87,662			
150	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 103,888	4,11	8 646,98	CS ÚRS 2017 01
	vv		"skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 87,662*24		2 103,888			
151	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	42,295	16,34	691,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		"obruby" 40,795		40,795			
	vv		"mříž" 1,5		1,500			
	vv		Součet		42,295			
152	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 015,080	4,11	4 171,98	CS ÚRS 2017 01
	vv		"skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 42,295*24		1 015,080			
153	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	165,944	121,06	20 089,18	CS ÚRS 2017 01
	vv		"obruby" 40,795		40,795			
	vv		"dlaždice" 6,63+66,04		72,670			
	vv		"beton prostý" 20		20,000			
	vv		"žlabovky" 14,583		14,583			
	vv		"patisády" 0,021		0,021			
	vv		Mezisoučet		148,069			
	vv		oplocení u pozemku k.č. 98					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"beton prostý" 17,875		17,875			
	WV		Součet		165,944			
154	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,372	157,38	215,93	CS ÚRS 2017 01
	WV		"bouraná živice" 1,372		1,372			
155	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	398,928	80,49	32 109,71	CS ÚRS 2017 01
	WV		"kamenivo" 85,26+313,28		398,540			
	WV		"kostky" 0,388		0,388			
	WV		Součet		398,928			
D		998	Přesun hmot				12 514,63	
156	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 033,413	12,11	12 514,63	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 71 919,66

D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 073,98	
157	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti nepovými fóliemi [FONDALINE] základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 2,0 m	m2	362,000	96,55	34 951,10	CS ÚRS 2017 01
	WV		(27+65+12+9+7+13+8+18+10+12)*2		362,000			
158	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,203	605,32	122,88	CS ÚRS 2017 01
D		721	Zdravotníka - vnitřní kanalizace				17 026,72	
159	K	721242116	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 [HL 600/2]	kus	16,000	1 064,17	17 026,72	CS ÚRS 2017 01

D 761 Konstrukce prosvětlovací 19 818,96

160	K	761661001	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m	kus	3,000	3 526,70	10 580,10	CS ÚRS 2017 01
161	M	562452500	světlík sklepní pochozí včetně odvodňovacího prvku, rošt děrovaný plech 80x60x40 cm	kus	3,000	3 079,62	9 238,86	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Světlíky jsou vyráběny v 10 provedeních se třemi druhy ražtů - tahokov, mřížkový ražt s oky 30x30 a mřížkový ražt s oky 30x10. Hloubku světlíku lze nastavit pomocí nástavby o 9-30 cm.

P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103D - SO 103D - Úprava chodníků - SFDI - uznatelné

Soupis:

SO 103D - SO 103D - Úprava chodníků - SFDI- uznatelné

KSO: 822 29 3

Místo:

CC-CZ: 21122

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Pontex.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 308 257,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 308 257,70	21,00%	484 734,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 792 991,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt: SO 103D - SO 103D - Úprava chodníků - SFDI - uznatelné

Soupis: SO 103D - SO 103D - Úprava chodníků - SFDI- uznatelné

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 308 257,70

HSV - Práce a dodávky HSV

2 308 257,70

1 - Zemní práce	256 396,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 329,63
5 - Komunikace pozemní	856 773,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 106 458,63
997 - Přesun sutě	66 278,23
998 - Přesun hmot	9 020,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 103D - SO 103D - Úprava chodníků - SFDI - uznatelné

Soupis:

SO 103D - SO 103D - Úprava chodníků - SFDI- uznatelné

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant: Pontex.s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 308 257,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 308 257,70	
D	1	Zemní práce					256 396,89	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	33,000	117,54	3 878,82	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodník - beton.dlaždice" 33		33,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	77,000	164,00	12 628,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodník - beton.dlažba tl.60 mm" 37+2+3		42,000			
	vv		"vjezd - beton.dlažba tl.80 mm" 9+5+11+10		35,000			
	vv		Součet		77,000			
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	75,400	229,63	17 314,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		"tl.200 mm" 75+0,4		75,400			
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	110,000	45,04	4 954,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodník tl.150 mm" 42+33+35		110,000			
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	252,000	74,17	18 690,84	CS ÚRS 2017 01
	vv		14+43+21+14+17+130+13		252,000			
6	K	113154122	Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	252,000	57,98	14 610,96	CS ÚRS 2017 01
	vv		celkové tl.140 mm					
	vv		14+43+21+14+17+130+13		252,000			
7	K	113154124	Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	252,000	97,06	24 459,12	CS ÚRS 2017 01
	vv		14+43+21+14+17+130+13		252,000			
8	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	117,000	56,30	6 587,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		"obrubník 1000/150/250" 4+7+3+2+2		18,000			
	vv		"obrubník 500/80/250" 14+7+21+10+2+42+3		99,000			
	vv		Součet		117,000			
9	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	5,750	281,51	1 618,68	CS ÚRS 2017 01
	vv		"rigol tl.250 mm" 23*0,25		5,750			
10	K	120001101	pro přípojkyPříplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	23,864	338,98	8 089,42	CS ÚRS 2017 01
	vv		"odhad 20% objemu výkopů"					
	vv		(57,5*2+4,32)*0,2		23,864			
11	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	57,500	68,68	3 949,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		"50% objemu"					
	vv		"výkop pro sanaci" 230*0,5*0,5		57,500			
12	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	17,250	23,18	399,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		"30%" 57,5*0,3		17,250			
13	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	57,500	74,17	4 264,78	CS ÚRS 2017 01
	vv		"50% objemu"					
	vv		"výkop pro sanaci" 230*0,5*0,5		57,500			
14	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	17,250	23,18	399,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		"30%" 57,5*0,3		17,250			
15	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	4,320	321,72	1 389,83	CS ÚRS 2017 01
	vv		"pro palisádu" 18*0,4*0,6		4,320			
16	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	1,296	22,52	29,19	CS ÚRS 2017 01
	vv		4,32*0,3		1,296			
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	13,520	28,15	380,59	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"8%" 115*0,08		9,200			
	vv		"100%" 4,32		4,320			
	vv		Součet		13,520			
18	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	108,240	20,70	2 240,57	CS ÚRS 2017 01
	vv		na meziskládku - tam a zpět					
	vv		"násyp" 53,4*2		106,800			
	vv		palisáda					
	vv		"zásyp" 18*0,2*0,2*2		1,440			
	vv		Součet		108,240			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,200	103,51	6 748,85	CS ÚRS 2017 01
	vv		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	vv		"odkopávky" 57,5*2		115,000			
	vv		"odpočet násyp" -53,4		-53,400			
	vv		Mezisoučet		61,600			
	vv		palisáda					
	vv		"přebytečná zemina ("vytlačená")					
	vv		"z rýhy					
	vv		(0,4*0,6-0,2*0,2)*18		3,600			
	vv		Součet		65,200			
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	978,000	10,35	10 122,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	vv		65,2*15		978,000			
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	54,120	41,21	2 230,29	CS ÚRS 2017 01
	vv		"pro násyp" 53,4		53,400			
	vv		palisáda					
	vv		"vzr zásyp - z meziskládky					
	vv		18*0,2*0,2		0,720			
	vv		Součet		54,120			
22	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	53,400	87,63	4 679,44	CS ÚRS 2017 01
	vv		"násyp" 53,4		53,400			
23	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	115,000	90,29	10 383,35	CS ÚRS 2017 01
	vv		"sanace" 230*0,5		115,000			
24	M	583441990	Štěrkodrt frakce 0-63	t	230,000	237,04	54 519,20	CS ÚRS 2017 01
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,920	18,54	1 222,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		"na skládku" 61,6		61,600			
	vv		palisáda					
	vv		"skládka a meziskládka" 3,6+0,72		4,320			
	vv		Součet		65,920			
26	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	131,840	78,69	10 374,49	CS ÚRS 2017 01
	vv		65,92*2,0		131,840			
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,720	112,60	81,07	CS ÚRS 2017 01
	vv		palisáda					
	vv		18*0,2*0,2		0,720			
28	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 717,000	17,56	30 150,52	CS ÚRS 2017 01
	vv		"plán" 1257+230		1 487,000			
	vv		"paraplán" 230		230,000			
	vv		Součet		1 717,000			
D 3							13 329,63	
29	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	18,000	572,66	10 307,88	CS ÚRS 2017 01
30	M	592284090	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	112,500	26,86	3 021,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		18/0,16		112,500			
D 5							856 773,91	
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	230,000	110,63	25 444,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vjezdy, stání" 226+0,5*8		230,000			
32	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 170 mm	m2	1 487,000	122,75	182 529,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodník" 1257		1 257,000			
	vv		"vjezdy, stání - min.tl.150mm" 230		230,000			
	vv		Součet		1 487,000			
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a s smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1 257,000	253,68	318 875,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		"plocha chodníku - barva přírodní"					
	vv		6+7+31+59+7+62+27+13+13+80+47+37+17+44+76+33+24+31+59+30+96+46+31		876,000			
	vv		+86+28+17+23+20+16+18+49+26+40+40+18-52,9-9,3-8,4		310,400			
	vv		"varovné a signální pásy - barva červená"					
	vv		0,7+0,7+2,2+1,4+0,5+2,8+3,1+1,3+0,4+0,3+0,8+1,8+2+0,7+0,4+3,4+2+1+0,8+0,7+2,1+2,1		31,200			
	vv		+2,2+2,1+0,7+0,7+0,6+0,5+2,9+0,5+0,3+0,5+2,2+1+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+1+1,3+1		21,700			
	vv		"kontrastní pásy BUS - barva červená" 2*4,2		8,400			
	vv		"umělá vodící linie - barva červená" 9,3		9,300			
	vv		Součet		1 257,000			
34	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	1 221,992	141,04	172 349,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	vv		"plocha chodníku - barva přírodní" 1186,4*1,03		1 221,992			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	592450290	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm červená	m2	8,652	177,31	1 534,09	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	W		"kontrastní pásy BUS - barva červená" 8,4*1,03		8,652			
36	M	592451190	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	64,066	447,31	28 657,36	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	W		"varovné a signální pásy - barva červená" 52,9*1,03		54,487			
	W		"umělá vodící linie - barva červená" 9,3*1,03		9,579			
	W		Součet		64,066			
37	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	226,000	280,00	63 280,00	CS ÚRS 2017 01
	W		vjezdy, stání					
	W		"parkovací místa - barva přírodní" 16		16,000			
	W		"parkovací místa - barva červená" 0		0,000			
	W		"chodníkové vjezdy - barva písková 7*7+10*6+7*7+5*8+7*9+8*8+6*8+8*9+8*7+9*6+5*7+9*8+7*8+8*5*6,3-4		149,700			
	W		"chodníkové vjezdy - varovné pásy" 56,3*4		60,300			
	W		"umělá vodící linie" 0		0,000			
	W		Součet		226,000			
38	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	16,480	167,92	2 767,32	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	W		"parkovací místa" 16*1,03		16,480			
39	M	592451190R	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	62,109	447,31	27 781,98	
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	W		"varovné a signální pásy" 60,3*1,03		62,109			
40	M	592449990	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm písková	m2	154,191	217,61	33 553,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	W		"chodníkové vjezdy" 149,7*1,03		154,191			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 106 458,63	
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky 799+43*26	m	868,000	407,47	353 683,96	CS ÚRS 2017 01
	W				868,000			
42	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm 29+28+74+6+149+178+15+87+115+13+35+70	kus	799,000	80,59	64 391,41	CS ÚRS 2017 01
	W				799,000			
43	M	592174640	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 50x15x25 cm (8+9+15+9+2)/0,5	kus	86,000	71,20	6 123,20	CS ÚRS 2017 01
	W				86,000			
44	M	592174500	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm 12+14	kus	26,000	106,12	2 759,12	CS ÚRS 2017 01
	W				26,000			
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky 1005	m	1 005,000	389,39	391 336,95	CS ÚRS 2017 01
	W				1 005,000			
46	M	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm (11+18+13+8+37+11+13+27+5+153+2+17+285+28+17+176+6+178)/0,5	kus	2 010,000	53,73	107 997,30	CS ÚRS 2017 01
	W				2 010,000			
47	K	91623129R	Osazení a dodání obrubníku dutého - odvodňovacího	m	44,000	3 523,17	155 019,48	
48	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	53,333	417,52	22 267,59	CS ÚRS 2017 01
	W		"beton.žlab" 32/0,6		53,333			
49	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě 0,16*0,16*0,6*14	m3	0,215	13 393,57	2 879,62	CS ÚRS 2017 01
	W				0,215			
D	997		Přesun sutě				66 278,23	
50	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km "kamenivo" 31,9+110,88	t	280,373	16,34	4 581,29	CS ÚRS 2017 01
	W				142,780			
	W		"tržovaný materiál" 25,956+64,512		90,468			
	W		"beton prostý" 47,125		47,125			
	W		Součet		280,373			
51	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky 280,373*24	t	6 728,952	4,11	27 655,99	CS ÚRS 2017 01
	W				6 728,952			
52	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km "dlaždice" 8,415+20,02	t	47,661	16,34	778,78	CS ÚRS 2017 01
	W				28,435			
	W		"žlabovky" 18,667		18,667			
	W		"palisády" 0,559		0,559			
	W		Součet		47,661			
53	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky 47,661*24	t	1 143,864	4,11	4 701,28	CS ÚRS 2017 01
	W				1 143,864			
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km "obruby" 23,985	t	23,985	16,34	391,91	CS ÚRS 2017 01
	W				23,985			
55	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky 23,985*24	t	575,640	4,11	2 365,88	CS ÚRS 2017 01
	W				575,640			
56	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového "obruby" 23,985	t	118,212	121,06	14 310,74	CS ÚRS 2017 01
	W				23,985			
	W		"dlaždice" 8,415+20,02		28,435			
	W		"beton prostý" 47,125		47,125			
	W		"žlabovky" 18,667		18,667			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		118,212			
57	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	142,780	80,49	11 492,36	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kamenivo" 31,9+110,88		142,780			
	D	998	Přesun hmot				9 020,41	
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	744,873	12,11	9 020,41	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 701 - SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné

Soupis:

SO 701 - SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 692,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 692,89	21,00%	8 125,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 818,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)
Objekt: SO 701 - SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné
Soupis: SO 701 - SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018
Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	38 692,89
HSV - Práce a dodávky HSV	38 692,89
1 - Zemní práce	2 591,06
2 - Zakládání	3 178,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 908,68
5 - Komunikace pozemní	8 431,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 968,50
997 - Přesun sutě	1 542,97
998 - Přesun hmot	71,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 701 - SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné

Soupis:

SO 701 - SO 701 - Úprava vrat na poz. p.č. 21/1 (V.Hlaváček)- neuznatelné

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Pr. Ty. P	Kód	Popis	MJ	Kmářství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 692,89

D HSV			Práce a dodávky HSV		38 692,89			
D 1			Zemní práce		2 591,06			
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,000	169,49	338,98	CS ÚRS 2017 01
VV			1,0*2,0	2,000				
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	12,000	93,84	1 126,08	CS ÚRS 2017 01
VV			6,0*2,0	12,000				
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,000	112,60	1 126,00	CS ÚRS 2017 01
VV			5,0*2,0	10,000				
D 2			Zakládání		3 178,97			
4	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	0,336	3 262,74	1 096,28	CS ÚRS 2017 01
VV			3*0,4*0,4*0,7	0,336				
5	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	3,360	484,26	1 627,11	CS ÚRS 2017 01
VV			3*0,4*0,7*4	3,360				
6	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	3,360	135,59	455,58	CS ÚRS 2017 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		17 908,68			
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	3,000	225,99	677,97	CS ÚRS 2017 01
VV			3	3,000				
8	M	140110540	Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 82,5 x 3,6 mm	m	7,500	345,03	2 587,73	CS ÚRS 2017 01
VV			ve PKO					
VV			3*2,5	7,500				
9	K	34895R1	Demontáž a zpětná montáž původních vrat s vrátky š.6m, vč. výměny sloupků, základů sloupků, PKO	kus	1,000	14 642,98	14 642,98	
VV			Demontáž a zpětná montáž původních vrat s vrátky					
VV			ve PKO					
VV			(podrobně viz TZ)					
VV			1	1,000				
D 5			Komunikace pozemní		8 431,66			
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	24,000	99,25	2 382,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*150mm ŠD B					
VV			6,0*2,0*2	24,000				
11	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	280,00	3 360,00	CS ÚRS 2017 01
VV			6,0*2,0	12,000				
12	M	592449990	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 písková	m2	12,360	217,61	2 689,66	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
VV			spotřeba: 36 kus/m2					
VV			12,0*1,03	12,360				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 968,50			
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	10,000	389,39	3 893,90	CS ÚRS 2017 01
VV			6,0*2*2,0	10,000				
14	M	592173150	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přř. šedá 50 x 8 x 25	kus	20,000	53,73	1 074,60	CS ÚRS 2017 01
VV			10,0/0,5	20,000				
D 997			Přesun sutě		1 542,97			
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,610	16,34	108,01	CS ÚRS 2017 01
VV			kamenivo					
VV			4,8	4,800				
VV			živice					
VV			1,81	1,810				
VV			Součet	6,610				
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,640	4,11	652,01	CS ÚRS 2017 01
VV			na skládku 25 km					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		6,61*24		158,640			
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,510	16,34	8,33	CS ÚRS 2017 01
	vv		*dlažba					
	vv		0,51		0,510			
18	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,240	4,11	50,31	CS ÚRS 2017 01
	vv		*na skládku 25 km					
	vv		0,51*24		12,240			
19	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,510	121,06	61,74	CS ÚRS 2017 01
	vv		*beton. dlažba					
	vv		0,51		0,510			
20	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,810	157,38	284,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		*živice					
	vv		1,81		1,810			
21	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	4,800	78,69	377,71	CS ÚRS 2017 01
	vv		*kamenivo					
	vv		4,8		4,800			
D	998		Přesun hmot				71,05	
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,867	12,11	71,05	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 702 - SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné

Soupis:

SO 702 - SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 303,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 303,35	21,00%	7 623,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 927,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)
Objekt: SO 702 - SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné
Soupis: SO 702 - SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem	36 303,35
HSV - Práce a dodávky HSV	36 303,35
1 - Zemní práce	2 688,73
2 - Zakládání	3 178,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 908,68
5 - Komunikace pozemní	7 026,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 471,65
997 - Přesun sutě	967,14
998 - Přesun hmot	61,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)
 Objekt: SO 702 - SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné
 Soupis: SO 702 - SO 702 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/1 (J.Černý)- neuznatelné

Místo: Datum: 22.02.2018
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
 Uchazeč: Strabag a.s. Projektant: Pontex.s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 303,35

D HSV Práce a dodávky HSV 36 303,35
 D 1 Zemní práce 2 688,73

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	4,000	169,49	677,96	CS ÚRS 2017 01
VV					4,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3,000	169,49	508,47	CS ÚRS 2017 01
VV					3,000			
3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	7,000	93,84	656,88	CS ÚRS 2017 01
VV					7,000			
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,200	267,87	321,44	CS ÚRS 2017 01
VV					1,200			
5	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,360	21,43	7,71	CS ÚRS 2017 01
VV					0,360			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,200	103,51	124,21	CS ÚRS 2017 01
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,000	10,35	186,30	CS ÚRS 2017 01
VV					celkem 25 km			
VV					1,2*15	18,000		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	14,08	16,90	CS ÚRS 2017 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,400	78,69	188,86	CS ÚRS 2017 01
VV					1,2*2,0	2,400		

D 2 Zakládání 3 178,97

10	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	0,336	3 262,74	1 096,28	CS ÚRS 2017 01
VV					3*0,4*0,4*0,7	0,336		
11	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	3,360	484,26	1 627,11	CS ÚRS 2017 01
VV					3*0,4*0,7*4	3,360		
12	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	3,360	135,59	455,58	CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 908,68

13	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	3,000	225,99	677,97	CS ÚRS 2017 01
VV					3	3,000		
14	M	140110540	Trubky bežečkové hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 82,5 x 3,6 mm	m	7,500	345,03	2 587,73	CS ÚRS 2017 01
VV					vč. PKO			
VV					3*2,5	7,500		
15	K	34895R2	Demontáž a zpětná montáž vrat s vrátky š.5m	kus	1,000	14 642,98	14 642,98	
VV					Demontáž a zpětná montáž původních vrat s vrátky			
VV					vč. PKO			
VV					(podrobně viz TZ)			
VV					1,000			

D 5 Komunikace pozemní 7 026,38

16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	99,25	1 985,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*150mm ŠD B			
VV					5,0*2,0*2	20,000		
17	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
VV					5,0*2,0	10,000		
18	M	592449990	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 plísková	m2	10,300	217,61	2 241,38	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
 spotřeba: 36 kus/m2
 VV 10,0*1,03

10,300

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 471,65	
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky 5,0+2*2,0	m	9,000	389,39	3 504,51	CS ÚRS 2017 01
	VV				9,000			
20	M	592173150	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 50 x 8 x 25	kus	18,000	53,73	967,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,0/0,5		18,000			
D 997			Přesun sutě				967,14	
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,800	16,34	45,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		*kamenivo					
	VV		2,8		2,800			
22	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,200	4,11	276,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		*na skládce 25 km					
	VV		2,8*24		67,200			
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,800	16,34	29,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		*dlažba					
	VV		1,02		1,020			
	VV		*zámková dlažba					
	VV		0,78		0,780			
	VV		Součet		1,800			
24	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,200	4,11	177,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		*na skládce 25 km					
	VV		1,8*24		43,200			
25	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,800	121,06	217,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		*beton. dlažba					
	VV		1,02		1,020			
	VV		*zámková dlažba					
	VV		0,78		0,780			
	VV		Součet		1,800			
26	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2,800	78,69	220,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		*kamenivo					
	VV		2,8		2,800			
D 998			Přesun hmot				61,80	
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,103	12,11	61,80	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/1117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 703 - SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné

Soupis:

SO 703 - SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 985,70

DPH základní
snížená

Základ daně

32 985,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 927,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 912,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)
Objekt: SO 703 - SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné
Soupis: SO 703 - SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem	32 985,70
HSV - Práce a dodávky HSV	32 985,70
1 - Zemní práce	2 254,46
2 - Zakládání	3 178,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 903,80
5 - Komunikace pozemní	5 621,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 974,80
998 - Přesun hmot	52,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 703 - SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné

Soupis:

SO 703 - SO 703 - Úprava vrat na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)- neuznatelné

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

32 985,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV						32 985,70
D		1	Zemní práce						2 254,46
1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	3,200	267,87	857,18	CS ÚRS 2017 01	
VV			2,0*4,0*0,4						3,200
2	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m ³	0,960	21,43	20,57	CS ÚRS 2017 01	
VV			3,2*0,3						0,960
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3,200	103,51	331,23	CS ÚRS 2017 01	
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	48,000	10,35	496,80	CS ÚRS 2017 01	
VV			celkem 25 km						48,000
VV			3,2*15						48,000
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	3,200	14,08	45,06	CS ÚRS 2017 01	
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	6,400	78,69	503,62	CS ÚRS 2017 01	
VV			3,2*2,0						6,400
D		2	Zakládání						3 178,97
7	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m ³	0,336	3 262,74	1 096,28	CS ÚRS 2017 01	
VV			3*0,4*0,4*0,7						0,336
8	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m ²	3,360	484,26	1 627,11	CS ÚRS 2017 01	
VV			3*0,4*0,7*4						3,360
9	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m ²	3,360	135,59	455,58	CS ÚRS 2017 01	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						17 903,80
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m ³ do připravených jamek	kus	3,000	225,99	677,97	CS ÚRS 2017 01	
VV			3						3,000
11	M	140110540	Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 82,5 x 3,6 mm	m	7,500	345,03	2 587,73	CS ÚRS 2017 01	
VV			vc. PKO						7,500
VV			3*2,5						7,500
12	K	34895R3	Demontáž a zpětná montáž vrat s vrátky š.4m	kus	1,000	14 638,10	14 638,10		
VV			Demontáž a zpětná montáž původních vrat s vrátky						1,000
VV			vc. PKO						1,000
VV			" (podrobně viz TZ)						1,000
VV			1						1,000
D		5	Komunikace pozemní						5 621,11
13	K	564851111	Podklad ze šterkorditu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	16,000	99,25	1 588,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			2*150mm ŠD B						16,000
VV			4,0*2,0*2						16,000
14	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			4,0*2,0						8,000
15	M	592449990	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m ² =36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 písková	m ²	8,240	217,61	1 793,11	CS ÚRS 2017 01	
VV			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m ²						8,240
VV			8,0*1,03						8,240
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 974,80
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	8,000	389,39	3 115,12	CS ÚRS 2017 01	
VV			4,0*2*2,0						8,000
17	M	592173150	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 50 x 8 x 25	kus	16,000	53,73	859,68	CS ÚRS 2017 01	
VV			8,0/0,5						16,000
D		998	Přesun hmot						52,56
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,340	12,11	52,56	CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 704 - SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková, MUDr.L.Valešová)- neuznatelné

Soupis:

SO 704 - SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková, MUDr.L.Valešová)- neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

387 065,66

DPH základní
snížená

Základ daně
387 065,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
81 283,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

468 349,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (OBEC)

Objekt:

SO 704 - SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková, MUDr.L.Valešová)- neuznatelné

Soupis:

SO 704 - SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková,

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

387 065,66

HSV - Práce a dodávky HSV	387 065,66
1 - Zemní práce	31 672,90
2 - Zakládání	98 683,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	210 964,79
4 - Vodorovné konstrukce	2 980,80
5 - Komunikace pozemní	24 592,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 772,17
997 - Přesun sutě	973,66
998 - Přesun hmot	425,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (OBEC)
 Objekt: SO 704 - SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková, MUDr.L.Valešová)- neuznatelné
 Soupis: SO 704 - SO 704 - Úprava vrat a oplocení na poz. p.č. 99 (T.Bušková,

Místo: Datum: 22.02.2018
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let Projektant: Pontex.s.r.o.
 Uchazeč: Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

387 065,66

D HSV Práce a dodávky HSV

387 065,66

D 1 Zemní práce

31 672,90

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	14,000	267,87	3 750,18	CS ÚRS 2017 01
	vv		7,0*5,0*0,4		14,000			
2	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m ³	4,200	21,43	90,01	CS ÚRS 2017 01
	vv		14,0*0,3		4,200			
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	34,560	281,51	9 728,99	CS ÚRS 2017 01
	vv		32,0*0,9*1,2		34,560			
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m ³	10,368	22,52	233,49	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,3*34,56		10,368			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	34,560	28,15	972,86	CS ÚRS 2017 01
6	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	34,880	20,70	722,02	CS ÚRS 2017 01
	vv		*viz zásyp - na meziskládku a zpět					
	vv		2*17,44		34,880			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	31,120	103,51	3 221,23	CS ÚRS 2017 01
	vv		*přebytečná zemina ("vytlačená")					
	vv		*z odkopávky					
	vv		14,0		14,000			
	vv		*z rýhy					
	vv		(0,5*0,95*0,1*0,6)*32,0		17,120			
	vv		Součet		31,120			
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	466,800	10,35	4 831,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		*celkem 25 km					
	vv		31,12*15		466,800			
9	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny tř. 1 až 4	m ³	17,440	33,12	577,61	CS ÚRS 2017 01
	vv		*viz zásyp - z meziskládky					
	vv		17,44		17,440			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	48,560	14,08	683,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		*skládka a meziskládka					
	vv		31,12+17,44		48,560			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	62,240	78,69	4 897,67	CS ÚRS 2017 01
	vv		31,12*2,0		62,240			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	17,440	112,60	1 963,74	CS ÚRS 2017 01
	vv		32,0*(0,9*1,2-0,5*0,95-0,1*0,6)		17,440			

D 2 Zakládání

98 683,96

13	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavě pilot C 12/15	m ³	15,536	3 262,74	50 689,93	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,5*0,95*32,0+3*0,4*0,4*0,7		15,536			
14	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m ²	65,110	484,26	31 530,17	CS ÚRS 2017 01
	vv		2*0,95*32,0+2*0,5*0,95*3*0,4*0,7*4		65,110			
15	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m ²	65,110	135,59	8 828,26	CS ÚRS 2017 01
16	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,311	24 551,77	7 635,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		(R) nebo BSt 500					
	vv		*odhad 20kg/m ³					
	vv		0,02*15,536		0,311			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

210 964,79

17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m ³ do připravených jamek	kus	15,308	225,99	3 459,45	CS ÚRS 2017 01
	vv		*plot: porovnatelné pro dl. 3,2m - 10ks					
	vv		10/2,6*3,2		12,308			
	vv		*plotová vrátka a vrata - 3ks dl.2,5m					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		15,308			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	140110540	Trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 82,5 x 3,6 mm	m	39,500	345,03	13 628,69	CS ÚRS 2017 01
	W		vč.PKO					
	W		10*3,2+3*2,5		39,500			
19	K	348101250	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m ²	kus	1,000	4 067,75	4 067,75	CS ÚRS 2017 01
20	M	34819R	Vrata a vrátka kompletní 5,5,0m - ocelová konstrukce a dřevěné latování vč.povrch. úprav	kus	1,000	36 319,18	36 319,18	
21	K	348181110	Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky	m ²	57,600	169,49	9 762,62	CS ÚRS 2017 01
	W		1,8*32,0		57,600			
22	M	348189R	Dílce oplocení z dřevěných profilů vč.nátěru kompletní	m ²	57,600	1 210,64	69 732,86	
23	K	348262041	Platy z betonových bloků-systém suchého zdivení (Stavoblock) plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m ² (blok JUMBO) štipaných přírodních (šedých)	m ²	25,600	2 360,75	60 435,20	CS ÚRS 2017 01
	W		0,8*32,0		25,600			
24	K	348272513	Platy z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	32,000	423,72	13 559,04	CS ÚRS 2017 01
							2 980,80	
D	4	Vodorovné konstrukce						
25	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze šterkopisků	m ²	19,200	155,25	2 980,80	CS ÚRS 2017 01
	W		*pod základ. pas - tl.100 mm					
	W		0,6*32,0		19,200			
							24 592,34	
D	5	Komunikace pozemní						
26	K	564851111	Podklad ze šterkopířtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	70,000	99,25	6 947,50	CS ÚRS 2017 01
	W		*2*150mm ŠD B					
	W		5,0*7,0*2		70,000			
27	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	35,000	280,00	9 800,00	CS ÚRS 2017 01
	W		5,0*7,0		35,000			
28	M	592449990	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m ² -36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 pískové	m ²	36,050	217,61	7 844,84	CS ÚRS 2017 01
	W		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m ²					
	W		35,0*1,03		36,050			
							16 772,17	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	19,000	389,39	7 398,41	CS ÚRS 2017 01
	W		5,0*2*7,0		19,000			
30	M	592173150	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 50 x 8 x 25	kus	38,000	53,73	2 041,74	CS ÚRS 2017 01
	W		19,0/0,5		38,000			
31	K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdiva a plířů z prostého betonu	m ³	1,875	1 680,74	3 151,39	CS ÚRS 2017 01
	W		*sloupky stávacího oplocení					
	W		0,25*0,25*3,0*10		1,875			
32	K	966003812	Rozebření dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a dřevěnými sloupky z tyčoviny pútené	m	37,000	112,99	4 180,63	CS ÚRS 2017 01
	W		*vč.likvidace dřevěného materiálu					
	W		32*5,0		37,000			
							973,66	
D	997	Přesun sutě						
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,125	16,34	67,40	CS ÚRS 2017 01
	W		*beton					
	W		4,125		4,125			
34	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	99,000	4,11	406,89	CS ÚRS 2017 01
	W		*celkem 25km					
	W		*beton					
	W		24*4,125		99,000			
35	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	4,125	121,06	499,37	CS ÚRS 2017 01
	W		*beton					
	W		4,125		4,125			
							425,04	
D	998	Přesun hmot						
36	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,098	12,11	425,04	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Letiny-SÚS
Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.2.2018

Zadavatel:
SÚS Plzeňského kraje a obec Letiny

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Pontex.s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 914 978,25
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	23 914 978,25	5 022 145,43
			0,00	0,00
Cena s DPH				28 937 123,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Letiny-SUS

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Místo:

Datum:

22.02.2018

Zadavatel: SUS Plzeňského kraje a obec Letiny

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 914 978,25	28 937 123,68	
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné	15 724 231,79	19 026 320,47	STA
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné	15 724 231,79	19 026 320,47	Soupis
SO 102	SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné	1 409 780,75	1 705 834,71	STA
SO 102	SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné	1 409 780,75	1 705 834,71	Soupis
SO 103A	SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné	895 103,38	1 083 075,09	STA
SO 103A	SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné	895 103,38	1 083 075,09	Soupis
SO 103B	SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné	3 441 970,92	4 164 784,81	STA
SO 103B	SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné	3 441 970,92	4 164 784,81	Soupis
SO 104A	SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné	229 408,85	277 584,71	STA
SO 104	SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné	229 408,85	277 584,71	Soupis
SO 901	SO 901 - DIO - neuznatelné	975 607,98	1 180 485,66	STA
SO 901	SO 901 - DIO - neuznatelné	975 607,98	1 180 485,66	Soupis
SO VON	SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné	1 238 874,58	1 499 038,24	STA
SO VON	SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné	1 238 874,58	1 499 038,24	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné

Soupis:

SO 101 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 724 231,79

DPH základní
snížená

Základ daně
15 724 231,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 302 088,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 026 320,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)
Objekt: SO 101 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné
Soupis: SO 101 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 724 231,79

HSV - Práce a dodávky HSV

15 724 231,79

1 - Zemní práce	5 921 035,40
2 - Zakládání	399 885,86
4 - Vodorovné konstrukce	9 516,13
5 - Komunikace pozemní	5 740 099,83
8 - Trubní vedení	458 507,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 799 623,04
997 - Přesun sutě	386 521,15
998 - Přesun hmot	9 042,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné

Soupis:

SO 101 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117 - neuznatelné

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 724 231,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 724 231,79

D 1

Zemní práce

5 921 035,40

1	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	178,000	37,53	6 680,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		7+25+59+21+7+59		178,000			
2	K	113106521	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	1 884,000	141,05	265 738,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1186+407+244+47		1 884,000			
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4 453,000	61,81	275 239,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		3259+1884-690		4 453,000			
4	K	113154353	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 259,000	46,76	152 390,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		195+300+472+1602+690		3 259,000			
5	K	113154354	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 259,000	79,33	258 536,47	CS ÚRS 2017 01
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	144,000	56,30	8 107,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubník 1000/150/250" 2*7+5+35		54,000			
	VV		"obrubník 1000/80/250" 40+27+12+11		90,000			
	VV		Součet		144,000			
7	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	29,750	281,51	8 374,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rigol tl.250 mm" (38+69+12)*0,25		29,750			
8	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	760,000	398,80	303 088,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odhad" 760,0		760,000			
9	K	120001101	pro přípojky Příplatek k cenám výkopů z ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	936,650	338,98	317 505,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odhad 20% objemu výkopů"					
	VV		(2161,97*2+243,39+115,92)*0,2		936,650			
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	2 152,720	68,68	147 848,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		"50% objemu"					
	VV		"výkop" (3656,7-3259*0,14-1884*0,15-4453*0,3)*0,5		790,970			
	VV		"výkop pro sanaci" 5447*0,5*0,5		1 361,750			
	VV		Součet		2 152,720			
11	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	645,816	23,18	14 970,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		"30%" 2152,72*0,3		645,816			
12	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	2 152,720	74,17	159 667,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"50% objemu"					
	VV		"výkop" (3656,7-3259*0,14-1884*0,15-4453*0,3)*0,5		790,970			
	VV		"výkop pro sanaci" 5447*0,5*0,5		1 361,750			
	VV		Součet		2 152,720			
13	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	645,816	23,18	14 970,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		"30%" 2152,72*0,3		645,816			
14	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	243,390	321,72	78 303,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro trativod" 811,3*0,5*0,6		243,390			
15	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	73,017	22,52	1 644,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		243,39*0,3		73,017			
16	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	115,920	281,51	32 632,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky					
	VV		"km 0,000 - 0,035" 8*0,8*0,8		5,120			
	VV		"Stoka A" 21*0,8*1,2		20,160			
	VV		"Stoka B" 22*0,8*1,6+4*0,8*1,2+(4+3+21)*0,8*0,8		49,920			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 13*0,8*1,1		11,440			
	VV		"Stoka C" 18*0,8*1,5		21,600			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 3*0,8*1		2,400			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 11*0,8*0,6		5,280			
	VV		Součet		115,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	34,776	22,52	783,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		115,92*0,3		34,776			
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	289,800	18,36	5 320,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky					
	VV		"km 0,000 - 0,035" 8*0,8*2		12,800			
	VV		"Stoka A" 21*1,2*2		50,400			
	VV		"Stoka B" (22*1,6+4*1,2+(4+3+21)*0,8)*2		124,800			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 13*1,1*2		28,600			
	VV		"Stoka C" 18*1,5*2		54,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 3*1*2		6,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 11*0,6*2		13,200			
	VV		Součet		289,800			
19	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	289,800	15,44	4 474,51	CS ÚRS 2017 01
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	374,660	28,15	10 546,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"85" (2161,97*2+243,39+115,92)*0,08		374,660			
21	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	459,000	20,70	9 501,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		na meziskládku - tam a zpět					
	VV		"krajnice" 229,5*2		459,000			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 471,540	103,51	462 849,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládce 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky					
	VV		"drn" 178,0*0,1		17,800			
	VV		"odkopávky" 2161,97*2		4 323,940			
	VV		"rýhy" 243,4+115,9		359,300			
	VV		"odpočet meziskládky" -229,5		-229,500			
	VV		Součet		4 471,540			
23	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	67 073,220	10,35	694 207,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládce 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky					
	VV		4471,548*15		67 073,220			
24	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	229,500	41,21	9 457,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro krajnice" 229,5		229,500			
25	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin neosudržných kamenitých	m3	2 723,500	114,60	312 113,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sanace" 5447*0,5		2 723,500			
26	M	583441990	Štěrkodrt frakce 0-63	t	5 447,000	237,04	1 291 156,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		2723,5*2,0		5 447,000			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 471,540	18,54	82 902,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládce" 4471,54		4 471,540			
28	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 943,080	78,69	703 730,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		4471,54*2,0		8 943,080			
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	64,720	112,60	7 287,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky					
	VV		"km 0,000 - 0,035" 8*0,8*0,3		1,920			
	VV		"Stoka A" 21*0,8*0,7		11,760			
	VV		"Stoka B" 22*0,8*1,1+4*0,8*0,7+(4+3+21)*0,8*0,3		28,320			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 13*0,8*0,6		6,240			
	VV		"Stoka C" 18*0,8*1,0		14,400			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 3*0,8*0,5		1,200			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 11*0,8*0,1		0,880			
	VV		Součet		64,720			
30	M	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	129,440	250,36	32 406,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		64,72*2 Přepočtené koeficientem množství		129,440			
31	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	519,000	37,53	19 478,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		519		519,000			
32	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	10 894,000	17,56	191 298,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pláň" 4630+817		5 447,000			
	VV		"parapláň" 5447		5 447,000			
	VV		Součet		10 894,000			
33	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	77,280	40,22	3 108,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,12*69		77,280			
34	M	18230112R	Nákup ornice vč.dovozu	m3	59,628	367,98	21 941,91	
	VV		596,28*0,1		59,628			
35	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	596,280	19,37	11 549,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		519+77,28		596,280			
36	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,373	115,01	42,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		596,28*0,025		14,907			
	VV		14,907*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,373			
37	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,789	118,64	212,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		596,28*0,001*3,0		1,789			
38	K	185851121	Dovoz vody pro zalití rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,789	349,87	625,92	CS ÚRS 2017 01
39	K	185851129	Dovoz vody pro zalití rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	16,101	21,19	341,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"10km" 1,789*9		16,101			
D 2 Zakládání							399 885,86	
40	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	223,108	756,00	168 669,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"tratí" 811,3*0,5*0,55		223,108			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svisnými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 947,120	15,13	29 459,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		"tratí vod" 811,3*2,4		1 947,120			
42	M	693111480	geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní úv stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 40. 400 g/m2	m2	1 986,062	22,64	44 964,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		1947,12*1,02		1 986,062			
43	K	212752213	Tratě vod z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	811,300	193,26	156 791,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		" DN 110 mm" 137,3+20+211+26+417		811,300			
D 4			Vodorovné konstrukce				9 516,13	
44	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísků do 63 mm	m3	10,240	929,31	9 516,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky					
	VV		"km 0,000 - 0,035" 8*0,8*0,1		0,640			
	VV		"Stoka A" 21*0,8*0,1		1,680			
	VV		"Stoka B" (22*0,8+4*0,8+(4+3+21)*0,8)*0,1		4,320			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 13*0,8*0,1		1,040			
	VV		"Stoka C" 18*0,8*0,1		1,440			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 3*0,8*0,1		0,240			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 11*0,8*0,1		0,880			
	VV		Součet		10,240			
D 5			Komunikace pozemní				5 740 099,83	
45	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	818,000	110,63	90 495,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka - BUS" 2*36+37+352+0,5*(3*12+59)+2*36+37+152+0,5*(3*12+61)		818,000			
46	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	818,000	122,75	100 409,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka - BUS - min.tl.160mm" 2*36+37+352+0,5*(3*12+59)+2*36+37+152+0,5*(3*12+61)		818,000			
47	K	564861113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	4 630,000	149,46	691 999,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		min.tl.200 mm					
	VV		"vozovka" 957+124+886+1085+456+549+0,5*(1338-2*3*12-59-61)		4 630,000			
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 057,000	158,90	644 657,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka" 957+124+886+1085+456+549		4 057,000			
49	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5 485,080	426,28	2 338 179,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka" 957+124+886+1085+456+549		4 057,000			
	VV		"vozovka - BUS" 2*36+37+352+2*36+37+152		722,000			
	VV		"povrchová oprava" 690+0,12*(49+58+27)		706,080			
	VV		Součet		5 485,080			
50	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	121,750	118,65	14 445,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"krajnice" (49+27+41)*0,75		87,750			
	VV		"kolem budov a plotů" 27+7		34,000			
	VV		Součet		121,750			
51	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	229,500	411,00	94 324,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		765*0,3		229,500			
52	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	5 485,080	21,52	118 038,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka" 957+124+886+1085+456+549		4 057,000			
	VV		"vozovka - BUS" 2*36+37+352+2*36+37+152		722,000			
	VV		"povrchová oprava" 690+0,12*(49+58+27)		706,080			
	VV		Součet		5 485,080			
53	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	6 193,680	12,02	74 448,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka - modifikovaný"					
	VV		"vozovka" 957+124+886+1085+456+549		4 057,000			
	VV		"vozovka - BUS" (2*36+37+352+2*36+37+152)*2		1 444,000			
	VV		"povrchová oprava" 690+0,02*(49+58+27)		692,680			
	VV		Součet		6 193,680			
54	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 471,680	227,76	1 246 229,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka" 957+124+886+1085+456+549		4 057,000			
	VV		"vozovka - BUS" 2*36+37+352+2*36+37+152		722,000			
	VV		"povrchová oprava" 690+0,02*(49+58+27)		692,680			
	VV		Součet		5 471,680			
55	K	577186141	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	722,000	452,73	326 871,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vozovka - BUS" 2*36+37+352+2*36+37+152		722,000			
D 8			Trubní vedení				458 507,46	
56	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	128,000	238,35	30 508,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky PVC SN 8					
	VV		"km 0,000 - 0,035 (UV1)" 8		8,000			
	VV		"Stoka A (UV2-UV3)" 9*12		21,000			
	VV		"Stoka B (UV4-UV8)" 22+4+4+3+21		54,000			
	VV		"km 0,295 - 0,400 (UV9-UV11)" 8+3+2		13,000			
	VV		"Stoka C (UV13-UV14)" 9+9		18,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo (UV15)" 3		3,000			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo (UV16-UV18, 1xobrubka)" 3+3+3+2		11,000			
	VV		Součet		128,000			
57	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	77,000	169,49	13 050,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		18+5+36+18		77,000			
58	M	286113590	koleno kanalizace plastové KG 150x15°	kus	18,000	68,81	1 238,58	CS ÚRS 2017 01
59	M	286113600	koleno kanalizace plastové KG 150x30°	kus	36,000	67,63	2 434,68	CS ÚRS 2017 01
60	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°	kus	18,000	161,35	2 904,30	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°	kus	5,000	780,08	3 900,40	CS ÚRS 2017 01
62	K	87733001R	Chráničky plněné z trub PE prjm.150 mm	m	85,000	609,39	51 798,15	
	VV		20*2,5*14*2,5		85,000			
63	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	11,000	949,14	10 440,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		porovnatelná položka - betonové potrubí					
	VV		"navrtání do stávající kanalizace (šachet) + fabekun" 11		11,000			
64	M	87737512R	Dodání odbočky fabekun	kus	11,000	2 530,24	27 832,64	
65	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	128,000	36,32	4 648,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		128		128,000			
66	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	34,000	489,42	16 640,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		17*2		34,000			
67	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,860	35 060,12	30 151,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		výztuž obetonování přípojek					
	VV		"km 0,000 - 0,035" 8*0,7		5,600			
	VV		"Stoka A" 21*0,7		14,700			
	VV		"Stoka B" 54*0,7		37,800			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 13*0,7		9,100			
	VV		"Stoka C" 18*0,7		12,600			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 3*0,7		2,100			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 11*0,7		7,700			
	VV		Součet		89,600			
	VV		89,6*0,008*1,2		0,860			
68	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	17,000	3 192,71	54 276,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"UV1-UV11, UV13-UV18" 17		17,000			
69	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem 45x33x5 cm	kus	17,000	290,15	4 932,55	CS ÚRS 2017 01
70	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	17,000	132,99	2 260,83	CS ÚRS 2017 01
71	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	17,000	372,09	6 325,53	CS ÚRS 2017 01
72	M	592238750	koš nízký pro uliční vpust, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	17,000	615,22	10 458,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"porovnatelná položka - pro vpust 500/300" 17		17,000			
73	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpust 500/500 mm	kus	17,000	1 210,64	20 580,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"porovnatelná položka - pro vpust 500/300" 17		17,000			
74	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpust 500/500 mm	kus	17,000	926,51	15 750,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"porovnatelná položka - pro vpust 500/300" 17		17,000			
75	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	2,000	357,16	714,32	CS ÚRS 2017 01
76	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	771,23	771,23	CS ÚRS 2017 01
77	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	2,000	748,69	1 497,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový poklop" 2		2,000			
78	M	592246600	poklop šachtový betonová výplň litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání	kus	2,000	3 583,87	7 167,74	CS ÚRS 2017 01
79	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	771,23	9 254,76	CS ÚRS 2017 01
80	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	11,000	748,69	8 235,59	CS ÚRS 2017 01
81	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	18,000	678,62	12 215,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vodovodní šoupě" 15		15,000			
	VV		"plynovodní šoupě" 2		2,000			
	VV		"podzemní hydrant" 1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
82	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	18,000	656,08	11 809,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vodovodní šoupě" 16		16,000			
	VV		"plynovodní šoupě" 1		1,000			
	VV		"podzemní hydrant" 1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
83	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	36,864	2 623,34	96 706,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		přípojky tl.360 mm					
	VV		"km 0,000 - 0,035" 8*0,8*0,36		2,304			
	VV		"Stoka A" 21*0,8*0,36		6,048			
	VV		"Stoka B" 54*0,8*0,36		15,552			
	VV		"km 0,295 - 0,400" 13*0,8*0,36		3,744			
	VV		"Stoka C" 18*0,8*0,36		5,184			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 3*0,8*0,36		0,864			
	VV		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 11*0,8*0,36		3,168			
	VV		Součet		36,864			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 799 623,04	
84	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 438,000	299,73	431 011,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		porovnatelná položka					
	VV		"přídlažba" 1438		1 438,000			
85	M	592185600	krajník betonový skladebná dlažba 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	167,250	248,51	41 563,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přídlažba" 1338*0,125		167,250			
86	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	271,000	407,47	110 424,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		271		271,000			
87	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	271,000	80,59	21 839,89	CS ÚRS 2017 01
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	226,000	407,47	92 088,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		226		226,000			
89	M	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	226,000	65,82	14 875,32	CS ÚRS 2017 01
90	K	91623129R	Osazení a dodání obrubníku dutého - odvodňovacího	m	22,000	3 561,57	78 354,54	
	VV		22		22,000			
91	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	2 503,000	45,50	113 886,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*765+6+3*6+18+7+7+6+50+51+45		2 503,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	2 503,000	121,33	303 688,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*765+6+3*6+18+7+6+50+51+45		2 503,000			
93	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	5 448,000	38,98	212 363,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"paraplán" 5448		5 448,000			
94	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	973,000	135,41	131 753,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		765+6+3*6+18+7+6+50+51+45		973,000			
95	K	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	1 884,000	662,30	1 247 773,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1186+407+244+47		1 884,000			
D 997			Přesun sutě				386 521,15	
96	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 959,320	16,34	32 015,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivo" 1959,32		1 959,320			
97	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47 023,680	4,11	193 267,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky		47 023,680			
	VV		1959,32*24					
98	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	29,820	16,34	487,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubby" 29,52		29,520			
	VV		"mříž" 0,3		0,300			
	VV		Součet		29,820			
99	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	715,680	4,19	2 998,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 29,82*24		715,680			
100	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	29,520	121,06	3 573,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obrubby" 29,52		29,520			
101	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1 959,320	78,69	154 178,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivo" 1959,32		1 959,320			
D 998			Přesun hmot				9 042,92	
102	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	746,732	12,11	9 042,92	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 102 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné

Soupis:

SO 102 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 409 780,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 409 780,75	21,00%	296 053,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 705 834,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)
Objekt: SO 102 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné
Soupis: SO 102 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018
Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 409 780,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 409 780,75

1 - Zemní práce	626 733,98
2 - Zakládání	46 332,11
4 - Vodovodné konstrukce	520,41
5 - Komunikace pozemní	534 673,71
8 - Trubní vedení	43 742,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 277,13
997 - Přesun sutě	46 732,78
998 - Přesun hmot	767,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)
 Objekt: SO 102 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné
 Soupis: SO 102 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné

Místo: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
 Zadavatel: Strabag a.s.
 Uchazeč:

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 409 780,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 409 780,75	
D	1	Zemní práce				626 733,98		
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	205,000	37,53	7 693,65	CS ÚRS 2017 01
	VV	153+52			205,000			
2	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	548,000	61,81	33 871,88	CS ÚRS 2017 01
	VV	548			548,000			
3	K	113154253	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	548,000	54,11	29 652,28	CS ÚRS 2017 01
	VV	548			548,000			
4	K	113154254	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	548,000	86,68	47 500,64	CS ÚRS 2017 01
	VV	548			548,000			
5	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	90,000	398,80	35 892,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	"odhad"90			90,000			
6	K	120001101	pro přípojky Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	86,880	338,98	29 450,58	CS ÚRS 2017 01
	VV	"odhad 20% objemu výkopů"			86,880			
	VV	(118,2+283,0+28,2+5,0)*0,2						
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	200,590	68,68	13 776,52	CS ÚRS 2017 01
	VV	"50% objemu"						
	VV	"výkop" (359,3-548*(0,14+0,3))*0,5			59,090			
	VV	"výkop pro sanaci" 566*0,5*0,5			141,500			
	VV	Součet			200,590			
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	60,177	23,18	1 394,90	CS ÚRS 2017 01
	VV	"30%" 200,59*0,3			60,177			
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	200,590	74,17	14 877,76	CS ÚRS 2017 01
	VV	"50% objemu"						
	VV	"výkop" (359,3-548*(0,14+0,3))*0,5			59,090			
	VV	"výkop pro sanaci" 566*0,5*0,5			141,500			
	VV	Součet			200,590			
10	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	60,177	23,18	1 394,90	CS ÚRS 2017 01
	VV	"30%" 200,59*0,3			60,177			
11	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	28,200	321,72	9 072,50	CS ÚRS 2017 01
	VV	"pro tratě" 94*0,5*0,6			28,200			
12	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	8,460	22,52	190,52	CS ÚRS 2017 01
	VV	28,2*0,3			8,460			
13	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,040	281,51	1 418,81	CS ÚRS 2017 01
	VV	přípojky						
	VV	"vpravo" 7*0,8*0,9			5,040			
14	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	1,512	22,52	34,05	CS ÚRS 2017 01
	VV	5,04*0,3			1,512			
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,600	18,36	231,34	CS ÚRS 2017 01
	VV	přípojky						
	VV	"vpravo" 7*0,9*2			12,600			
16	K	151101111	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	12,600	15,44	194,54	CS ÚRS 2017 01
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	434,400	45,04	19 565,38	
	VV	118,2+283,0+28,2+5,0			434,400			
18	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	54,000	20,70	1 117,80	CS ÚRS 2017 01
	VV	na mezikládku - tam a zpět						
	VV	"krajnice" 27*2			54,000			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	427,920	103,51	44 294,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	W		"dm" 205,0*0,1		20,500			
	W		"odkopávky" 200,59*2		401,180			
	W		"rýhy" 28,2*5,04		33,240			
	W		"odpočet meziskládka" -27,0		-27,000			
	W		Součet		427,920			
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 418,800	10,35	66 434,58	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	W		427,92*15		6 418,800			
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	27,000	41,21	1 112,67	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro krajnice" 27		27,000			
22	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	283,000	114,60	32 431,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"sanace" 566*0,5		283,000			
23	M	583441990	Štěrkodrt frakce 0-63	t	566,000	237,04	134 164,64	CS ÚRS 2017 01
	W		283*2,0		566,000			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	427,920	18,54	7 933,64	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku" 427,92		427,920			
25	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	855,840	78,69	67 346,05	CS ÚRS 2017 01
	W		427,92*2,0		855,840			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,240	112,60	252,22	CS ÚRS 2017 01
	W		přípojky					
	W		"vpravo" 7*0,8*0,4		2,240			
27	M	583312000	Štěrkopisec netříděný zásypový materiál	t	4,480	250,36	1 121,61	CS ÚRS 2017 01
	W		2,24*2 Přepočtené koeficientem množství		4,480			
28	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	45,000	37,53	1 688,85	CS ÚRS 2017 01
	W		45		45,000			
29	M	18230112R	Nákup ornice vč.dovozu	m3	4,500	367,98	1 655,91	
	W		45*0,1		4,500			
30	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 132,000	17,56	19 877,92	CS ÚRS 2017 01
	W		"plán" 566		566,000			
	W		"paraplán" 566		566,000			
	W		Součet		1 132,000			
31	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	45,000	19,37	871,65	CS ÚRS 2017 01
	W		45		45,000			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,125	115,01	129,39	CS ÚRS 2017 01
	W		45*0,025 Přepočtené koeficientem množství		1,125			
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,135	118,64	16,02	CS ÚRS 2017 01
	W		45*0,001*3,0		0,135			
34	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,135	349,87	47,23	CS ÚRS 2017 01
35	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1,215	21,19	25,75	CS ÚRS 2017 01
	W		"10km" 0,135*9		1,215			
D 2 Zakládání							46 332,11	
36	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	25,850	756,00	19 542,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"trativod" 94*0,5*0,55		25,850			
37	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	225,600	15,13	3 413,33	CS ÚRS 2017 01
	W		"trativod" 94*2,4		225,600			
38	M	693111480	geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní úv stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 40 400 g/m2	m2	230,112	22,64	5 209,74	CS ÚRS 2017 01
	W		225,6*1,02		230,112			
39	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkokovového lože pod trubky a s jejich obšypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	94,000	193,26	18 166,44	CS ÚRS 2017 01
	W		"DN 110 mm" 94		94,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							520,41	
40	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkokovému do 63 mm	m3	0,560	929,31	520,41	CS ÚRS 2017 01
	W		přípojky					
	W		"vpravo" 7*0,8*0,1		0,560			
D 5 Komunikace pozemní							534 673,71	
41	K	564861113	Podklad ze štěrkokovité šd s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 220 mm	m2	566,000	149,46	84 594,36	CS ÚRS 2017 01
	W		mín.tl.200 mm					
	W		"vozovka" 512*0,5*108		566,000			
42	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (mínérální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	512,000	158,90	81 356,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"vozovka" 512		512,000			
43	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 100 mm	m2	512,000	426,28	218 255,36	CS ÚRS 2017 01
	W		"vozovka" 512		512,000			
44	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkokovité tl. 100 mm	m2	59,625	118,65	7 074,51	CS ÚRS 2017 01
	W		"krajnice" 79,5*0,75		59,625			
45	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	27,000	411,00	11 097,00	CS ÚRS 2017 01
	W		90,0*0,3		27,000			
46	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	512,000	19,98	10 229,76	CS ÚRS 2017 01
	W		"vozovka" 512		512,000			
47	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	512,000	10,65	5 452,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"vozovka - modifikovaný" 512		512,000			
48	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	512,000	227,76	116 613,12	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka" 512		512,000			
D 8			Trubní vedení				43 742,92	
49	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	7,000	238,35	1 668,45	CS ÚRS 2017 01
	vv		přípojky PVC					
	vv		"vpravo" 3+4		7,000			
50	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC (systém KG) nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednošlých DN 150	kus	9,000	169,49	1 525,41	CS ÚRS 2017 01
	vv		3+4+2		9,000			
51	M	286113590	koleno kanalizace plastové KG 150x15°	kus	2,000	68,81	137,62	CS ÚRS 2017 01
52	M	286113600	koleno kanalizace plastové KG 150x30°	kus	4,000	67,63	270,52	CS ÚRS 2017 01
53	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°	kus	3,000	161,35	484,05	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přípojky" 2		2,000			
	vv		"trativod" 1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
54	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	2,000	949,14	1 898,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		porovnatelná položka - betonové potrubí					
	vv		"navrtání do stávající kanalizace (šachet) + fabekun" 2		2,000			
55	M	87737512R	Dodání odbočky fabekun	kus	2,000	2 530,24	5 060,48	
56	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,047	35 060,12	1 647,83	CS ÚRS 2017 01
	vv		výztuž obetonování přípojek					
	vv		"vpravo" 7*0,7		4,900			
	vv		4,9*0,008*1,2		0,047			
57	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	3 485,71	6 971,42	CS ÚRS 2017 01
	vv		"UV1-UV2" 2		2,000			
58	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,000	290,15	580,30	CS ÚRS 2017 01
59	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	132,99	265,98	CS ÚRS 2017 01
60	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	2,000	372,09	744,18	CS ÚRS 2017 01
61	M	592238750	koš nízký pro uliční vpust, žďrově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	2,000	615,22	1 230,44	CS ÚRS 2017 01
62	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpust 500/500 mm	kus	2,000	1 210,64	2 421,28	CS ÚRS 2017 01
63	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpust 500/500 mm	kus	2,000	926,51	1 853,02	CS ÚRS 2017 01
64	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	357,16	714,32	CS ÚRS 2017 01
65	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	771,23	771,23	CS ÚRS 2017 01
66	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,000	748,69	1 497,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		"nový poklop" 2		2,000			
67	M	592246600	poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání	kus	2,000	3 583,87	7 167,74	CS ÚRS 2017 01
68	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	795,65	795,65	CS ÚRS 2017 01
69	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	748,69	748,69	CS ÚRS 2017 01
70	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	2,016	2 623,34	5 288,65	CS ÚRS 2017 01
	vv		přípojky tl. 360 mm					
	vv		"vpravo" 7*0,8*0,36		2,016			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				110 277,13	
71	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	108,000	299,73	32 370,84	CS ÚRS 2017 01
	vv		porovnatelná položka					
	vv		"přídlažba" 94+14		108,000			
72	M	592185600	krajník betonový skladebná dlažba 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m2	13,500	248,51	3 354,89	CS ÚRS 2017 01
	vv		108*0,125		13,500			
73	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zátlvku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	222,500	45,50	10 123,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		108*5,5*91+18		222,500			
74	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár zátlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zátlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	222,500	121,33	26 995,93	CS ÚRS 2017 01
	vv		108*91+18*5,5		222,500			
75	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	566,000	38,98	22 062,68	CS ÚRS 2017 01
	vv		"paraplání" 566		566,000			
76	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	113,500	135,41	15 369,04	CS ÚRS 2017 01
	vv		108*5,5		113,500			
D 997			Přesun sutě				46 732,78	
77	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	241,120	16,34	3 939,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kamenivo" 241,12		241,120			
78	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 786,880	4,11	23 784,08	CS ÚRS 2017 01
	vv		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky					
	vv		241,120*24		5 786,880			
79	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,300	16,34	4,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		"mříž" 0,3		0,300			
80	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,200	4,19	30,17	CS ÚRS 2017 01
	vv		"skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky" 0,3*24		7,200			
81	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	241,120	78,69	18 973,73	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kamenivo" 241,12		241,120			
D 998			Přesun hmot				767,71	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	63,395	12,11	767,71	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

895 103,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	895 103,38	21,00%	187 971,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 083 075,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné

Soupis:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)-

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

895 103,38

HSV - Práce a dodávky HSV

895 103,38

1 - Zemní práce	201 132,42
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	9 185,36
4 - Vodorovné konstrukce	15 505,13
8 - Trubní vedení	664 725,80
997 - Přesun sutě	3 244,60
998 - Přesun hmot	1 310,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:

SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

895 103,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV					895 103,38	
D	1	Zemní práce					201 132,42	
1	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	153,578	517,51	79 478,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		"stoka A" (57*0,85*1,2)*0,614		35,698			
	VV		"stoka B" (18,6*0,8*1,4+25,2*0,85*1+33,2*0,85*0,8)*0,614		39,804			
	VV		"stoka C" (40*0,85*1,25+45,6*0,85*1,5)*0,614		61,793			
	VV		"stoka D" 26*0,85*1,2 *0,614		16,283			
	VV		Součet		153,578			
2	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	46,073	22,52	1 037,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		153,578*0,3		46,073			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	363,242	18,36	6 669,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		"stoka A" 57*1,2*2 *0,614		83,995			
	VV		"stoka B" (18,6*1,4+25,2*1+33,2*0,8)*2 *0,614		95,538			
	VV		"stoka C" (40*1,25+45,6*1,5)*2 *0,614		145,395			
	VV		"stoka D" 26*1,2*2 *0,614		38,314			
	VV		Součet		363,242			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	363,242	15,44	5 608,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		363,242		363,242			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	153,579	45,04	6 917,20	CS ÚRS 2017 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	153,579	103,51	15 896,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	VV		"rýhy" 250,128 *0,614		153,579			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 303,679	10,35	23 843,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	VV		250,128*15 *0,614		2 303,679			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	153,579	18,54	2 847,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku" 250,128 *0,614		153,579			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	307,157	78,69	24 170,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		250,128*2,0 *0,614		307,157			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	52,659	157,56	8 296,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		"stoka A" 57*0,85*0,525 *0,614		15,618			
	VV		"stoka B" (18,6*0,8*0,8+25,2*0,85*0,325+33,2*0,85*0,125)*0,614		13,749			
	VV		"stoka C" (40*0,85*0,575+45,6*0,85*0,175) *0,614		16,168			
	VV		"stoka D" 26*0,85*0,525 *0,614		7,124			
	VV		Součet		52,659			
11	M	583312000	šterkopsek netříděný zásypový materiál	t	105,318	250,36	26 367,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		52,659*2 Přepočtené koeficientem množství		105,318			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					9 185,36	
12	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	4,000	2 296,34	9 185,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kanalizační šachta - odhad 1m3/kus" 4*1		4,000			
D	4	Vodorovné konstrukce					15 505,13	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm	m3	12,761	1 215,04	15 505,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		kanalizace					
	VV		"stoka A" 57*0,85*0,1 *0,614		2,975			
	VV		"stoka B" (18,6*0,8+25,2*0,85+33,2*0,85)*0,1 *0,614		3,962			
	VV		"stoka C" (40*0,85+45,6*0,85)*0,1 *0,614		4,467			
	VV		"stoka D" 26*0,85*0,1 *0,614		1,357			
	VV		Součet		12,761			
D	8	Trubní vedení					664 725,80	
14	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 250	m	15,215	178,58	2 717,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dešťový řad B - tuhost SN 16" 18,6 *0,818		15,215			
15	M	286147240	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	7,836	2 119,83	16 610,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,6/2,0*1,03 *0,818		7,836			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 300	m	185,686	214,30	39 792,51	CS ÚRS 2017 01
	W		tuhost SN 16					
	W		"dešťový řad A" 57 *0,818		46,626			
	W		"dešťový řad B" 58,4 *0,818		47,771			
	W		"dešťový řad C" 85,6 *0,818		70,021			
	W		"dešťový řad D" 26 *0,818		21,268			
	W		Součet		185,686			
17	M	286147280	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	95,628	2 809,29	268 646,78	CS ÚRS 2017 01
	W		227/2,0*1,03 *0,818		95,628			
18	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,080	35 060,12	37 864,93	
	W		výztuž ožehování kanalizace					
	W		"stoka A+B+C+D" (42,75+ 18,6*0,7+58,4*0,75+85,6*0,75+26*0,75)*1,2* 0,008 *0,614		1,080			
19	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	90,162	3 317,29	299 093,50	CS ÚRS 2017 01
	W		kanalizace					
	W		"stoka A" 57*0,85*0,535 *0,818		21,203			
	W		"stoka B" (18,6*0,8*0,47+58,4*0,85*0,535) *0,818		27,445			
	W		"stoka C" 85,6*0,85*0,535 *0,818		31,842			
	W		"stoka D" 26*0,85*0,535 *0,818		9,672			
	W		Součet		90,162			
D 997		Přesun sutě					3 244,60	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,600	16,34	156,86	CS ÚRS 2017 01
	W		"Zb.šachty" 9,600		9,600			
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	230,400	4,11	946,94	CS ÚRS 2017 01
	W		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"					
	W		9,600*24		230,400			
22	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	9,600	223,00	2 140,80	CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot					1 310,07	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	108,181	12,11	1 310,07	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné

Soupis:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 441 970,92

DPH základní
snížená

Základ daně
3 441 970,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
722 813,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 164 784,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec) - neuznatelné

Soupis:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS,

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 441 970,92

HSV - Práce a dodávky HSV

3 441 970,92

1 - Zemní práce	711 932,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	174 677,99
4 - Vodorovné konstrukce	616 201,20
8 - Trubní vedení	1 930 152,04
998 - Přesun hmot	9 007,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné

Soupis:

SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS,

Místo:

Datum: 22.02.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Projektant: Pontex.s.r.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 441 970,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 441 970,92	
D	1	Zemní práce					711 932,42	
1	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	515,958	517,51	267 013,42	CS ÚRS 2017 01
	vv	kanalizace						
	vv	"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20*1,2*1 "0,614			14,736			
	vv	"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70*1,69*1,35 "0,614			98,059			
	vv	"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100*1,69*1,25 "0,614			129,708			
	vv	"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90*1,69*1,55 "0,614			144,754			
	vv	"SO.102 vpravo DN 600" 60*1,69*1,15 "0,614			71,599			
	vv	"SO.102 vlevo DN 500" 60*1,55*1,0 "0,614			57,102			
	vv	Součet			515,958			
2	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	154,787	22,52	3 485,80	CS ÚRS 2017 01
	vv	515,956*0,3			154,787			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	623,824	18,36	11 453,41	CS ÚRS 2017 01
	vv	kanalizace						
	vv	"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20*1*2 "0,614			24,560			
	vv	"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70*1,35*2 "0,614			116,046			
	vv	"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100*1,25*2 "0,614			153,500			
	vv	"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90*1,55*2 "0,614			171,306			
	vv	"SO.102 vpravo DN 600" 60*1,15*2 "0,614			84,732			
	vv	"SO.102 vlevo DN 500" 60*1,0*2 "0,614			73,680			
	vv	Součet			623,824			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	623,824	15,44	9 631,84	CS ÚRS 2017 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	515,956	45,04	23 238,66	CS ÚRS 2017 01
	vv	840,32*0,614			515,956			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	515,956	103,51	53 406,61	CS ÚRS 2017 01
	vv	"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"						
	vv	"rýhy" 840,32 "0,614			515,956			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 739,347	10,35	80 102,24	CS ÚRS 2017 01
	vv	"na skládku 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky"						
	vv	840,32*15 "0,614			7 739,347			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	515,956	18,54	9 565,82	CS ÚRS 2017 01
	vv	"na skládku" 840,32 "0,614			515,956			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 031,913	78,69	81 201,23	CS ÚRS 2017 01
	vv	840,32*2,0 "0,614			1 031,913			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	262,553	157,56	41 367,85	CS ÚRS 2017 01
	vv	kanalizace						
	vv	"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20*1,2*0,85-2,19-6,73=11,480						
	vv	"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70*1,69*1,2-11,55-46,45=83,960						
	vv	"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100*1,69*1,1-16,5-66,36=103,040						
	vv	"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90*1,69*1,4-14,85-59,72=138,370						
	vv	"SO.102 vpravo DN 600" 60*1,69*1,0-9,9-39,82=51,680						
	vv	"SO.102 vlevo DN 500" 60*1,55*0,85-8,73-31,24=39,080						
	vv	"MEZISOUČET" (11,480+83,960+103,040+138,370+51,680+39,080) "0,614			262,553			
11	M	583312000	šterkopsek netříděný zásypový materiál	t	525,106	250,36	131 465,54	CS ÚRS 2017 01
	vv	262,553*2 Přepočtené koeficientem množství			525,106			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					174 677,99	
12	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	76,068	2 296,34	174 677,99	CS ÚRS 2017 01
	vv	"kanalizační šachta - odhad 1m3/kus" 8*1 "0,614			4,912			
	vv	"troubu DN300 - odhad 0,1m3/m" 20*0,1 "0,614			1,228			
	vv	"troubu DN500 - odhad 0,2m3/m" 60*0,2 "0,614			7,368			
	vv	"troubu DN600 - odhad 0,3m3/m" 320*0,3 "0,614			58,944			
	vv	"prahy IZX 12/60" 64*0,012 "0,614			0,472			
	vv	"prahy IZX 12/80" 256*0,02 "0,614			3,144			
	vv	Součet			76,068			
D	4	Vodorovné konstrukce					616 201,20	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	40,390	1 215,04	49 075,47	CS ÚRS 2017 01
	vv	kanalizace						

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20*1,2*0,1 *0,614		1,474			
	vv		"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70*1,69*0,1 *0,614		7,264			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100*1,69*0,1 *0,614		10,377			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90*1,69*0,1 *0,614		9,339			
	vv		"SO.102 vpravo DN 600" 60*1,69*0,1 *0,614		6,226			
	vv		"SO.102 vlevo DN 500" 60*1,55*0,1 *0,614		5,710			
	vv		Součet		40,390			
14	K	4521111R1	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	39,296	507,28	19 934,07	
	vv		"IZX 12/60" (24+8)*2 *0,614		39,296			
15	K	4521111R2	O	kus	157,184	622,30	97 815,60	
	vv		"IZX 12/80" (28+40+36+24)*2 *0,614		157,184			
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	153,698	2 923,76	449 376,06	CS ÚRS 2017 01
	vv		kanalizace					
	vv		"km 0,000 - 0,035" 20*(0,73*0,66-3,14/4*0,43*2) *0,614		4,134			
	vv		"km 0,295 - 0,400" 70*(1,1*1,06-3,14/4*0,8*2) *0,614		28,522			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 100*(1,1*1,06-3,14/4*0,8*2) *0,614		40,745			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 90*(1,1*1,06-3,14/4*0,8*2) *0,614		36,671			
	vv		"SO.102 vpravo" 60*(1,1*1,06-3,14/4*0,8*2) *0,614		24,447			
	vv		"SO.102 vlevo" 60*(0,97*0,9-3,14/4*0,67*2) *0,614		19,179			
	vv		Součet		153,698			
D 8			Trubní vedení				1 930 152,04	
17	K	822372111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300	m	20,000	1 418,63	28 372,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20		20,000			
18	M	592225440	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 30 x 250 x 7 cm	kus	8,000	1 519,47	12 155,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20/2,5		8,000			
19	K	822422111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 500	m	60,000	1 891,50	113 490,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"SO.102 vlevo DN 500" 60		60,000			
20	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobeton. s integrovaným těsněním 50 x 250 x 8,5 cm	kus	24,000	3 042,94	73 030,56	CS ÚRS 2017 01
	vv		60/2,5		24,000			
21	K	822442111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600	m	320,000	2 182,50	698 400,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70		70,000			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100		100,000			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90		90,000			
	vv		"SO.102 vpravo DN 600" 60		60,000			
	vv		Součet		320,000			
22	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	kus	128,000	3 774,05	483 078,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		320/2,5		128,000			
23	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	8,849	35 060,12	310 247,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		výztuž obetonování kanalizace					
	vv		"km 0,000 - 0,035 DN 300" 20*2*(0,63+0,53)*0,614		28,490			
	vv		"km 0,295 - 0,400 DN 600" 70*2*(1+0,96) *0,614		168,482			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vlevo DN 600" 100*2*(1+0,96) *0,614		240,688			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vpravo DN 600" 90*2*(1+0,96) *0,614		216,619			
	vv		"SO.102 vpravo DN 600" 60*2*(1+0,96) *0,614		144,413			
	vv		"SO.102 vlevo DN 500" 60*2*(0,87+0,8) *0,614		123,046			
	vv		Součet		921,738			
	vv		1501,2*0,008*1,2 *0,614		8,849			
24	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíla stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	63,720	3 317,29	211 377,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		kanalizace					
	vv		"km 0,000 - 0,035" 20*0,73*0,15		2,190			
	vv		"km 0,295 - 0,400" 70*1,1*0,15		11,550			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vlevo" 100*1,1*0,15		16,500			
	vv		"km 0,500 - 0,756 vpravo" 90*1,1*0,15		14,850			
	vv		"SO.102 vpravo" 60*1,1*0,15		9,900			
	vv		"SO.102 vlevo" 60*0,97*0,15		8,730			
	vv		Součet		63,720			
D 998			Přesun hmot				9 007,27	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	743,788	12,11	9 007,27	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
II/117 Letiny - průtah (SÚS)
Objekt:
SO 104A - SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné
Soupis:

SO 104 - SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč:
Strabag a.s.
Projektant:
Pontex.s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.02.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		229 408,85	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 408,85	21,00%	48 175,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	277 584,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)
Objekt: SO 104A - SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné
Soupis: **SO 104 - SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné**

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229 408,85

HSV - Práce a dodávky HSV 229 408,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	229 334,93
---	------------

997 - Přesun sutě	29,90
-------------------	-------

998 - Přesun hmot	44,02
-------------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)
 Objekt: SO 104A - SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné
 Soupis: SO 104 - SO 104 - Dopravní značení - neuznatelné

Místo: Správa a údržba silnic Píseňského kraje a obec Let
 Zadavatel: Strabag a.s.
 Uchazeč:

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soutěže
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

229 408,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV					229 408,85	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					229 334,93	
3	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	20,000	60,53	1 210,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 101" 13+4		17,000			
	VV		"SO 102" 3		3,000			
	VV		Součet		20,000			
4	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	20,000	290,55	5 811,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"bílý" 13+3		16,000			
	VV		"červený" 4		4,000			
	VV		Součet		20,000			
5	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	54,000	259,08	13 990,32	CS ÚRS 2017 01
6	M	404440040	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	6,000	514,52	3 087,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"A2b+A6b+P4					
	VV		1+4+1		6,000			
7	M	404441030	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, U4b rozměr 500 mm AL- NK reflexní tř.1	kus	7,000	621,06	4 347,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"B4+B24a+B24b+U4b					
	VV		1+1+1+4		7,000			
8	M	404442310	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, U4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1	kus	10,000	423,72	4 237,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P2+E2b					
	VV		6+4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
9	M	404442810	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11b, 11d, 24b 1100 (1350) x 330 mm AL- NK reflexní tř.1	kus	6,000	976,38	5 858,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"IS3a+IS3c+IS3d					
	VV		1+1+4		6,000			
10	M	404442960	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 14, 12a, 12b, E11 1000 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1	kus	2,000	893,45	1 786,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"IS12a+IS12b					
	VV		1+1		2,000			
11	M	404443330	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm AL- NK reflexní tř.1	kus	3,000	211,86	635,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"E5					
	VV		3		3,000			
12	M	404454610	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé nereflexní Al protis 300 x 200 mm	kus	10,000	254,23	2 542,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"IS21a+IS21b+IS21c+IS21d+E13					
	VV		3+1+1+2+3		10,000			
13	M	404454630	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé nereflexní Al protis 850 x 200 mm	kus	10,000	363,19	3 631,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"IP19b+IS19d					
	VV		3+7		10,000			
14	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	21,000	556,89	11 694,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		21		21,000			
15	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350	kus	21,000	879,53	18 470,13	CS ÚRS 2017 01
16	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 850,000	11,20	20 720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V4" 1598		1 598,000			
	VV		"V11a" 3*47+59		200,000			
	VV		"V12" 30+22		52,000			
	VV		Součet		1 850,000			
17	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	265,000	22,40	5 936,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V2b 1,5/1,5" 17+16+17+18		68,000			
	VV		"V4 0,5/0,5" 20+20		40,000			
	VV		"V4" 12		12,000			
	VV		"V10d" 16+20+17+22+70		145,000			
	VV		Součet		265,000			
18	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	16,000	225,78	3 612,48	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"nápis BUS - 8x" 8*2,0		16,000			
19	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 850,000	35,11	64 953,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		"V4" 1598		1 598,000			
	vv		"V11a" 3*47+59		200,000			
	vv		"V12" 30+22		52,000			
	vv		Součet		1 850,000			
20	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	265,000	70,22	18 608,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		"V2b 1,5/1,5" 17+16+17+18		68,000			
	vv		"V4 0,5/0,5" 20+20		40,000			
	vv		"V4 " 12		12,000			
	vv		"V10d" 145		145,000			
	vv		Součet		265,000			
21	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	16,000	871,06	13 936,96	CS ÚRS 2017 01
	vv		nápisy bílé retroreflexní					
	vv		"nápis BUS - 8x" 8*2,0		16,000			
22	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	74,000	121,06	8 958,44	CS ÚRS 2017 01
	vv		5,8+7,8+9,4+7,5+6+6,3+7,6+6+6+5,6+6		74,000			
23	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	2 115,000	2,42	5 118,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		1850+265		2 115,000			
24	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	16,000	12,11	193,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		16		16,000			
25	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	65,000	153,75	9 993,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		"značky" 49		49,000			
	vv		"sloupky" 16		16,000			
	vv		Součet		65,000			
D 997 Přesun sutě							29,90	
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,260	16,34	4,25	CS ÚRS 2017 01
27	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,240	4,11	25,65	CS ÚRS 2017 01
	vv		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky					
	vv		0,260*24		6,240			
D 998 Přesun hmot							44,02	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,635	12,11	44,02	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO 901 - SO 901 - DIO - neuznatelné

Soupis:

SO 901 - SO 901 - DIO - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

975 607,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	975 607,98	21,00%	204 877,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 180 485,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt: SO 901 - SO 901 - DIO - neuznatelné

Soupis: SO 901 - SO 901 - DIO - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

975 607,98

HSV - Práce a dodávky HSV	975 607,98
1 - Zemní práce	134 955,00
5 - Komunikace pozemní	499 340,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	325 966,71
997 - Přesun sutě	12 731,27
998 - Přesun hmot	2 614,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt: SO 901 - SO 901 - DIO - neuznatelné

Soupis: SO 901 - SO 901 - DIO - neuznatelné

Místo: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Zadavatel: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							975 607,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				975 607,98	
D	1		Zemní práce				134 955,00	
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	2 250,000	59,98	134 955,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ochrana STL plynovodu a přípojek - 25 kusů - 30 x přemístit (odstranit)					
	VV		3,0*1,0*25*30		2 250,000			
D	5		Komunikace pozemní				499 340,75	
2	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoli druhu a velikosti	m2	2 250,000	163,98	368 955,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ochrana STL plynovodu a přípojek - 25 kusů - 30 x přemístit (osadit)					
	VV		3,0*1,0*25*30		2 250,000			
3	M	593812990	panel silniční s úkosem 300x100x15 cm	kus	25,000	5 215,43	130 385,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		ochrana STL plynovodu a přípojek - 25 kusů					
	VV		25		25,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				325 966,71	
4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	113,000	157,38	17 783,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		v každé etapě 2x montáž a demontáž					
	VV		1.etapa					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(2+2+2+2+2+1)*2		22,000			
	VV		2.etapa					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(2+2+2+2+2+1)*2		22,000			
	VV		3.etapa					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(3+2+3+2+2+1)*2		26,000			
	VV		4.etapa					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(4+3+3+2+2+1)*2		30,000			
	VV		objížděná trasa					
	VV		"IP10a+IS11c+E3a					
	VV		2+9+2		13,000			
	VV		Součet		113,000			
5	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	6,000	157,38	944,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		objížděná trasa					
	VV		"IS11a					
	VV		6		6,000			
6	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	6 272,000	6,66	41 771,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.etapa - 40 dní					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(2+2+2+2+2+1)*40		440,000			
	VV		2.etapa - 53 dní					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(2+2+2+2+2+1)*53		583,000			
	VV		3.etapa - 38 dní					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(3+2+3+2+2+1)*38		494,000			
	VV		4.etapa - 109 dní					
	VV		"B1+IP10a+E13+A10+A15+C4b					
	VV		(4+3+3+2+2+1)*109		1 635,000			
	VV		objížděná trasa - 240 dní					
	VV		"IP10a+IS11c+E3a					
	VV		(2+9+2)*240		3 120,000			
	VV		Součet		6 272,000			
7	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	1 440,000	12,11	17 438,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		objížděná trasa - 240 dní					
	VV		"IS11a					
	VV		6*240		1 440,000			
8	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světél	kus	11,000	399,51	4 394,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.etapa					
	VV		2		2,000			
	VV		2.etapa					
	VV		2		2,000			
	VV		3.etapa					
	VV		3		3,000			
	VV		4.etapa					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1113	kus	736,000	100,48	73 953,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		"1.etapa - 40dní		80,000			
	vv		2*40					
	vv		"2.etapa - 53 dní		106,000			
	vv		2*53					
	vv		"3.etapa - 38 dní		114,000			
	vv		3*38					
	vv		"4.etapa - 109 dní		436,000			
	vv		4*109		736,000			
	vv		Součet					
10	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní	kus	180,000	157,38	28 328,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v každé etapě 2x montáž a demontáž					
	vv		"1.etapa		36,000			
	vv		18*2					
	vv		"2.etapa		36,000			
	vv		18*2					
	vv		"3.etapa		36,000			
	vv		18*2					
	vv		"4.etapa		72,000			
	vv		36*2		180,000			
	vv		Součet					
11	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	6 282,000	6,66	41 838,12	CS ÚRS 2017 01
	vv		"1.etapa - 40dní		720,000			
	vv		18*40					
	vv		"2.etapa - 53 dní		954,000			
	vv		18*53					
	vv		"3.etapa - 38 dní		684,000			
	vv		18*38					
	vv		"4.etapa - 109 dní		3 924,000			
	vv		36*109		6 282,000			
	vv		Součet					
12	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	kus	4,000	726,38	2 905,52	CS ÚRS 2017 01
	vv		"1.etapa		1,000			
	vv		1					
	vv		"2.etapa		1,000			
	vv		1					
	vv		"3.etapa		1,000			
	vv		1					
	vv		"4.etapa		1,000			
	vv		1		4,000			
	vv		Součet					
13	K	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	kus	240,000	363,19	87 165,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		"1.etapa - 40dní		40,000			
	vv		1*40					
	vv		"2.etapa - 53 dní		53,000			
	vv		1*53					
	vv		"3.etapa - 38 dní		38,000			
	vv		1*38					
	vv		"4.etapa - 109 dní		109,000			
	vv		1*109		240,000			
	vv		Součet					
14	K	915321-OTSKP	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	m2	12,000	484,26	5 811,12	
	vv		"v každé etapě 2*3=6m značky V5 š.500mm					
	vv		"1.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5					
	vv		"2.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5					
	vv		"3.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5					
	vv		"4.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5		12,000			
	vv		Součet					
15	K	915322-OTSKP	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	m2	12,000	302,66	3 631,92	
	vv		"v každé etapě 2*3=6m značky V5 š.500mm					
	vv		"1.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5					
	vv		"2.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5					
	vv		"3.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5					
	vv		"4.etapa		3,000			
	vv		2*3*0,5		12,000			
	vv		Součet					
D 997 Přesun sutě							12 731,27	
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	26,625	16,34	435,05	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,355*3,0*1,0*25		26,625			
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	639,000	4,11	2 626,29	CS ÚRS 2017 01
	vv		skládka 25 km - zhotovitel zohlední skutečnou vzdálenost skládky		639,000			
	vv		26,625*24					
18	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	26,625	363,19	9 669,93	CS ÚRS 2017 01
	vv		26,625		26,625			
D 998 Přesun hmot							2 614,25	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	215,875	12,11	2 614,25	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/117 Letiny - průtah (SÚS)

Objekt:

SO VON - SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné

Soupis:

SO VON - SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Pontex.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 238 874,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 238 874,58	21,00%	260 163,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 499 038,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)
Objekt: SO VON - SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné
Soupis: SO VON - SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.02.2018
Projektant: Pontex.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 238 874,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 238 874,58
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	944 298,73
VRN2 - Příprava staveniště	21 429,71
VRN3 - Zařízení staveniště	55 739,51
VRN4 - Inženýrská činnost	149 998,22
VRN6 - Územní vlivy	52 880,73
VRN9 - Ostatní náklady	14 527,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/117 Letiny - průtah (SÚS)
 Objekt: SO VON - SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné
 Soupis: SO VON - SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné

Místo: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Let
 Zadavatel: Strabag a.s.
 Uchazeč:

Datum: 22.02.2018

Projektant: Pontex.s.r.o.

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 238 874,58

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 238 874,58

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				944 298,73	
1	K	011504000	Pasportizace okolních objektů	Kč	1,000	30 265,98	30 265,98
2	K	011505000	Kamerový průzkum kanalizace	Kč	1,000	60 531,97	60 531,97
3	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	96 851,15	96 851,15 CS ÚRS 2017 01
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	96 851,15	96 851,15
5	K	013203000	Aktualizace DIO a projednání pro získání DIR	Kč	1,000	6 053,20	6 053,20
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	544 787,73	544 787,73
VV		"Realizační dokumentace stavby" 1				1,000	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	108 957,55	108 957,55
D VRN2		Příprava staveniště				21 429,71	
8	K	020001000	Příprava staveniště - oplocení a pod	Kč	1,000	14 650,13	14 650,13
9	K	021002000	Záchranné práce - Ochrana fasád domů, reklamních panelů během realizace stavby	Kč	1,000	6 779,58	6 779,58
D VRN3		Zařízení staveniště				55 739,51	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	36 319,18	36 319,18
11	K	030001R	Přemístění zařízení staveniště	Kč	1,000	12 156,49	12 156,49
VV		"přemístění celého zařízení staveniště na nové místo" 1				1,000	
12	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	7 263,84	7 263,84
VV		"Mobilní zábrany proti hluku - zřízení, ošetřování, odstranění					
VV		"mycí linka či oklepová část na výjezdu ze stavby vč.provozu					
VV		1				1,000	
D VRN4		Inženýrská činnost				149 998,22	
13	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	96 427,43	96 427,43 CS ÚRS 2017 01
VV		"zkoušky potrubí" 1				1,000	
14	K	045303000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření kompletační a koordinační činnost koordinační činnost	Kč	1,000	53 570,79	53 570,79
VV		"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost koordinační činnost souvisejících investic					
VV		"- inženýrské sítě, plyn, SSZ,					
VV		1				1,000	
D VRN6		Územní vlivy				52 880,73	
15	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	20 338,74	20 338,74
VV		"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky					
VV		"tramvajový provoz" 1				1,000	
16	K	062103000	Náklady na přemísťování nádob tříděného a komunálního odpadu	Kč	1,000	32 541,99	32 541,99
VV		"Územní vlivy ztížené dopravní podmínky překládání nákladu					
VV		"kontejnery na tříděný odpad + koš na zbradlí - ztížené přemísťování po dobu stavby přes staveniště					
VV		1				1,000	
D VRN9		Ostatní náklady				14 527,68	
17	K	091002100	Ostatní náklady související s objektem - informační tabule	kus	4,000	3 631,92	14 527,68

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/117 Letiny - průtah
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	SAFEROAD Czech Republic s.r.o, Sulkov 666, 330 21 Líně
IČO:	25229761
Část VZ, jíž má plnit:	Dopravní značení a DIO
poddodavatel č.2	
Název:	JVV Ginkgo s.r.o., Vyhlídková 17, P.O.Box 57, 312 00 Plzeň
IČO:	25219456
Část VZ, jíž má plnit:	Sadové úpravy

Datum zpracování nabídky:	22.2.2018	
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:		
	STRABAG a.s.	
	technický vedoucí oblasti zmocněn	ekonomický vedoucí oblasti zmocněn

STRABAG

STRABAG a.s.
 MA HEDLICE 150 21
 CZ - 150 00 BRATISLAVA
 zapsaná v obchodním
 rejstříku
 IČO: 60838744

III/17 Letiny - přitah

[illegible]

Legenda: výstavba

Kritické body:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště.

Konečný termín pro provedení díla

Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:

V Plzni dne 22.2.2018

neupozdějí od dvou týdnů od výzvy zadavatele (výzva bude i číselná)
neupozdějí do dvou týdnů od uzavření smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak
neupozdějí do 8 měsíců od předání staveniště (předpoklad 3/2018 - 10/2018)

nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla

STRAIGHT

STRABAG a.s.

technický vedoucí oblasti

Ekonomický vedoucí ústavu

Finanční harmonogram realizace prací

II/117 Letiny - průtah

Popis stavebních prací	2018									
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen
II/117 Letiny - průtah										
SÚS PK										
SO 101 - Rekonstrukce silnice II/117	23 914 978,25	28 937 123,69								
SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757	15 724 231,79	19 028 320,47								
SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D	1 409 780,75	1 785 834,71								
SO 103B - Předpokládáná rekonstrukce dešťových řadů	895 103,36	1 093 075,09								
SO 104 - Dopravní značení	3 441 970,32	4 164 784,81								
SO 901 - DIO	228 408,65	277 584,71								
SO VON - Vedlejší a ostatní náklady	975 907,96	1 180 485,66								
Oček Letiny	1 238 874,58	1 489 638,24								
SO 103 - Úprava MK a chodníků	7 864 330,73	9 443 240,18								
SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D	962 820,06	717 312,27								
SO 103B - Předpokládáná rekonstrukce dešťových řadů	1 398 333,08	1 693 183,03								
SO 104 - Dopravní značení	66 831,30	80 986,87								
SO 701 - Úprava vřet na poz. p.č. 2/11 (V. Hlaváček)	38 692,89	46 818,40								
SO 702 - Úprava vřet na poz. p.č. 81/1 (J. Černý)	36 303,35	43 927,05								
SO 703 - Úprava vřet na poz. p.č. 81/3 (P. Kraus)	32 985,70	38 912,70								
SO 704 - Úprava vřet a oplocení na poz. p.č. 99 (T. Bušková, MUDr. L. Valášková)	387 065,66	468 349,45								
Měsíční náklady stavby bez DPH										
Měsíční náklady stavby včetně DPH										
Celkové náklady stavby bez DPH	34 273 441,02	41 470 893,63								
Celkové náklady stavby včetně DPH										

Legenda: výstavba

Kritické body:

Předpokládány termín předání a převzetí staveniště:

Konečný termín pro provedení díla:

Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:

V Plzni dne 22.2.2018

nejpозději do dvou týdnů od výzvy zadavatele (výzva bude učiněna
nejpозději do dvou týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak
nejpозději do 8 měsíců od předání staveniště (předpoklad 3/2018 - 10/2018)

nejpозději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla

STRAEAG
STRAEAG a.s.
Kotlářská 10
266 01 Písek
IČO: 252 68 686
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze
Příloha č. 1
Smlouva o dílo
22.2.2018

technický vedoucí oblasti



P L Z E Ň S K Ý K R A J

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

V Plzni dne 19.3.2018

**Pověření k řízení organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace**

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1839/18 ze dne 19.3.2018 jste byl
s účinností od 20.3.2018

pověřen

řízením organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Plzeň, Koterovská 162, IČO: 72053119, v rozsahu práv
a povinností statutárního orgánu organizace. Toto pověření je účinné do doby
jmenování nového generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

**Hlavní koordinátor pro okres Klatovy a technolog VDZ
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Převzal dne, podpis: