

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 807 013 53

Číslo smlouvy zhotovitele: 29 / 13 / DSS

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: posta@suspk.eu

Datová schránka: qbep485

Telefon: 377 172 101

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 27.08.2013,
č.j. 4335/SÚSPK-P, Ing. Jana Kašparová, ředitelka Oblastní správy SEVER

dále jen „objednatel“

I.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **BERGER BOHEMIA a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

zmocněný zástupce: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva, na základě plné moci ze dne 18.7.2011

IČ: 45357269

DIČ: CZ 45357269

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 1518318501/2700

tel.: 378 777 101

fax: 378 777 129

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo po názvem veřejné zakázky „**Silnice II/201, Potín**“ spočívající v:

- provedení opravy silnice II/201 po poškození povodní v km 113,020 – 113,552 o délce 532 m dle projektové dokumentace.
- dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v rozsahu projektové dokumentace (DPS) zpracované společností Projektční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice.

II.2. Podrobná specifikace díla:

- V místech poškození svěšených a podemletých okrajů vozovky bude provedeno odříznutí živičného krytu s odtěžením stávajících konstrukcí vozovky a nahraženo novými konstrukcemi s následnými živičnými povrchy. Vodou stržené silniční svahy budou dosypány, upraveny, zpevněny a osety. Silniční propustek bude pročištěn, srovnány betonové roury, odbouráno jedno čelo a zhotoveno nové čelo včetně dláždění na výtoku a úpravy vtoku včetně částí zpevnění příkopu. Oprava stržené a odplavené části dlažby nad mostem betonováním s novým dlážděním. Odstranění stržené opěrné zidky a výstavby nové systémem gabion. Dosypání a zpevnění krajnice silnice ve stávající šířce
- Zhotovení a osazení 2 ks Informačních tabulí dle specifikace zadávací dokumentace
- Pořízení fotodokumentace průběhu realizace zakázky a to situace před zahájením stavby, průběh výstavby a podoba dokončené stavby – 2 x CD
- Dopravně inženýrské opatření – zajištění uzavírky a zvláštního užívání silnice

II.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních či jiných prací, dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

II.4. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou této smlouvy.

II.5. Podklady pro provedení díla jsou:

- zadávací dokumentace
- projektová dokumentace pro provádění stavby
- oceněný soupis prací jako součást nabídky zhotovitele
- nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán ke zhotovení díla dle této smlouvy (dále jen nabídka zhotovitele)

II.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

II.7. Místem plnění předmětu díla je silnice III/201 v km 113,020 – 113,552, okres Tachov..

II.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či nesmí dojít ke změně díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést vlastními silami a prostředky položky dle soupisu prací číslo 1- Zemní práce a 5- Komunikace. Nepřipouští se na tyto uvedené práce subdodavatel.

II.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

II.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla.

II.12. V případě požadavku zhotovitele na změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí zhotovitel doložit ke své žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokázal původní subdodavatel, jinak takové žádosti objednavatel nevyhoví.

II/13. Zhotovitel se zavazuje v případě vytváření informačních a dalších materiálů uvádět údaj, že oprava je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury včetně loga SFDI.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena za smlouvou smluvené řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu, dle nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	1 539 865,00 Kč
DPH:	323 371,65 Kč
CELKEM:	1 863 236,65 Kč

Dále jen „cena díla“

III.2. Cena díla se skládá z položek uvedených v oceněném soupisu prací.

III.3. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací.

III.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

III.5. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

III.6. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných méněprací či víceprací na díle.

III.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla. Nejsou-li uvedeny výslovně jako samostatné položky, má se za to, že je jejich hodnota promítnuta do všech oceněných položek.

III.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla

- méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
- změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

III.9. V případě objektivně odůvodněné potřeby víceprací se stanoví cena prací dle položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. Nebude-li konkrétní položka jeho součástí, pak z ceny takové položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

IV.2. **Zahájení provádění díla:** do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

IV.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. II. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2013.**

IV.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

IV.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předložit do 5 dnů od uzavření této smlouvy aktualizovaný harmonogram průběhu prací na díle dle této smlouvy, pokud se bude lišit od harmonogramu, který je přílohou této smlouvy o dílo.

IV.6. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

V.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV.1 této smlouvy.

V.2. Zhotovitel je povinen na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele v areálu.

V.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a dodržovat podmínky správce a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

V.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.

V.4. Zhotovitel zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na komunikaci.

V.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

V.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

V.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

V.8. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.

VI.2. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen v případě, že to charakter díla vyžaduje, provést stavbu v souladu s platnými právními a jinými předpisy vztahujícími se k předmětu díla.

VI.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla denně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VI.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VI.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.6. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy z oblasti BOZP.

VI.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny technické normy, platné a účinné právní předpisy ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

VI.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.

VI.11. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

VI.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.

VI.13. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a-soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.

VI.14 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

VII.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání. Objednatel se stává vlastníkem díla provedením stavby.

VII.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

VII.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

VII.4 Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

VII.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

VII.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na díle včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně v ceně díla dle této smlouvy. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

VII.9. Originál pojistné smlouvy dle čl. VII. 8. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

VIII.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

VIII.3. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.4. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 2 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách a revizích. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.

IX.3. Dílo je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele a zhotovitele za předpokladu řádného dokončení díla a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.

IX.4. Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno.

IX.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací, případně projektovou dokumentací.

Tam, kde nejsou parametry stanoveny objednatelem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

IX.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV.4 této smlouvy.

IX.7. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.

IX.8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

X.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. IX.3 této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělku stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX.7. této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.

X.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla bez DPH dle čl. III.1 této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

X.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

XI.1. Vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. 3 této smlouvy.

XI. 2. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur řádně vystavených zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla dle čl. IX.3 této smlouvy a doručené na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přičemž v první faktuře bude uvedena cena celého díla dle SOD ponížena k platbě o 15 % spoluúčasti Plzeňského kraje a druhá faktura bude vystavena k platbě jen na poníženou částku 15 % z ceny díla (součet obou faktur se bude rovnat ceně díla dle SOD). Ve fakturách bude uveden k fakturaci dodatek spolufinancování opravy z prostředků SFDI - POVODNĚ 2013.

Plnění dle této smlouvy o dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92 písm. e) zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

XI.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude splňovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou.

XI.4 Splatnost faktury dle čl. XI.2. této smlouvy mající náležitosti dle čl. XI.3. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

XI.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

XI.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XI.7 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečněnou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevypáčenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

XI.8. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 a) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovatelných osob (dle § 96 ZDPH)“, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

XII.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností dle článků II.8. až II.12, VII.8. a VII.9. této smlouvy, a to i opakovaně, v případě trvání porušení povinností pak dále za každý den tohoto trvání v téže výši.

XII.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůt sjednaných v čl. IV.1., IV.2. nebo IV. 4. této smlouvy.

XII.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty pro dokončení a předání díla sjednané v čl. IV.3. této smlouvy

XII.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: VIII.1. a IX.2.

Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.

XII.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX.7 této smlouvy.

XII.7. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 3 pracovních dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XII.8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle článku III.1. této smlouvy za porušení povinnosti uvedených v čl. II.9. této smlouvy.

XII.10. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.

XII.11. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více

než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

XIV.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 3 pracovní dny
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV.3. této smlouvy
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
- zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo certifikát k prokázání její platnosti a účinnosti dle čl. VII.9.
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II.11 nebo čl. VI. této smlouvy a nezjedná nápravu ani k výzvě objednatele
- zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele ve větším rozsahu než sjednaném v této smlouvě
- zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele než uvedeného v seznamu subdodavatelů odsouhlaseném objednatelem ve znění jeho změn
- zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla
- zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu před zakrytím části díla
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
- zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou

XIV.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů.

XIV.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.

XIV.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednateli uplatněn.

XV. ROZHODČÍ SOUD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

XVI.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XVI.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

XVII.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

XVII.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVIII.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních a dále seznam dalších osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI), je-li to obvyklé s ohledem na předmět plnění a charakter díla. Tento seznam musí průběžně aktualizovat.

XVIII.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele.

XVIII.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

XVIII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou stejnopisech.

XVIII.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XVIII.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

XVIII.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XVIII.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

XVIII.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- nabídka zhotovitele a položkový rozpočet jako její součást


V Plzni dne 02. 10. 2013

V Plzni dne 27.9.13

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
 příspěvková organizace
Kroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119
Krajská správa SEVER / Středisko výroby Tachov


51


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jana Kašparová

Smlouvu zpracoval: Josef Dostál



zhotovitel:


BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva





KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu : KOMUNIKACE	JKSO : 822 23 72
Stavba :	Název stavby : SILNICE II/201 POTÍN	SKP :
Projektant :	Ing. Jaroslav Rojt	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Náklady na MJ :
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Projekční kancelář Rojt		Zhotovitel : Bude určen ve výběrovém řízení
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem		
ZRN celkem		
HZS		
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem
		196 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	196 000,00
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	41 160,00
CENA ZA VRN CELKEM		237 160,00

Poznámka :

Stavba :	SILNICE II/201 POTÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	Kč
01. Průzkumné, geodetické a projektové práce	kompl.	1	80 000
03. Zařízení staveniště	soubor	1	70 000
04. Inženýrská činnost	kompl.	1	26 000
07. Provozní vlivy	kompl.	1	20 000
CELKEM VRN			196 000

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu : KOMUNIKACE	JKSO : 822 23 72
Stavba :	Název stavby : SILNICE II/201 POTÍN	SKP :
Projektant :	Ing. Jaroslav Rojt	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	21	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Projekční kancelář Rojt	Zhotovitel : Bude určen ve výběrovém řízení	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem	1 343 865	
N PSV celkem		
ZRN celkem	1 343 865	
HZS		
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 343 865	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	1 343 865
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	282 211,64
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 626 076,57

Poznámka :

Stavba :	<i>SILNICE II/201 POTÍN</i>
Objekt :	<i>KOMUNIKACE</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1.	Zemní práce	252 305				
2.	Základy, zvláštní zakládání	83 677				
3.	Svislé a kompletní konstrukce	162 952				
4.	Vodorovné konstrukce	68 173				
5.	Komunikace	558 320				
62.	Úpravy povrchů vnější	2 599				
91.	Doplňující práce na komunikaci	89 381				
93.	Dokončovací práce inž. staveb	32 030				
96.	Bourání konstrukcí	8 204				
97.	Prorážení otvorů	84 905				
99.	Staveništní přesun hmot	1 318				
	CÉLKEM OBJEKT	1 343 865				

Stavba :		SILNICE II/201 POTÍN									
Objekt :		KOMUNIKACE									
č.	Číslo položky	Název položky									
il.	1.	Zemní práce									
	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam.drcené tl.30 cm pod stáv. živičným krytem silnice II/201 NEUNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2									
	113 10-7142.R00	PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4 Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živiče tl. 10 cm stávající kryt silnice II/201 NEUNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2									
	113 10-7223.R00	PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4 Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam.drcené tl.30 cm pod stáv. živičným krytem sil. II/201 NEUNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2									
	113 10-7242.R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živičného tl. 10 cm stáv. kryt silnice II/201 NEUNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2									
	120 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu REKONSTRUKCE PROPUSTKU (stáv. čelo propustku) km 0,010 48 L: 2,5*0,5*1,6									
	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³ pro zřízení nové opěrné zdi (určeno z příčných řezů) km 0,380 93 - 0,391 07 P: 83									
	122 30-1109.R00	Příplatek za lepitost - odkopávky v hor. 4 viz předchozí položka									
	122 30-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m ³ pro novou konstrukci komunikace NEUNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2,8*0,15 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2,8*0,15 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2,8*0,15 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2,8*0,15 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2,8*0,15 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2,8*0,15 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2,8*0,15									

Stavba : SILNICE II/201 POTÍN
Objekt : KOMUNIKACE

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmat / MJ	demhmat celk. (t)
1.	122 30-2209.R00	Příplatek za lepvost - odkop pro silnice v hor. 4 viz předchozí položka	m ³	115,00				
2.	131 30-1109.R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.4 viz položka hloubení jam	m ³	21,00				
3.	131 30-1111.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m ³ , STROJNĚ REKONSTRUKCE PROPUSTKU (pro 2B potrubí) km 0,010 48: 3*1*7	m ³	21,00				
4.	132 30-1109.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 viz položka hloubení rýh	m ³	0,50				
5.	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 100 m ³ , STROJNĚ REKONSTRUKCE PROPUSTKU (pro lem. prah odlaždění) km 0,010 48 L: 0,4*0,8*1,5	m ³	0,50				
6.	132 30-1209.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4 viz položka hloubení rýh	m ³	3,50				
7.	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m ³ , STROJNĚ REKONSTRUKCE PROPUSTKU (pro nové čelo propustku) km 0,010 48 L: 0,8*2,8*1,5	m ³	3,50				
8.	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m viz položky hloubení jam a rýh 21*0,5+3,5	m ³	25,00				
9.	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m viz položka bourání konstrukcí	m ³	2,00				
10.	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zemina na dočasnou skládku a zpět pro obsyp potrubí: 17*2 do hrázky: 9*2 pro terénní úpravy: 15*2	m ³	82,00				
11.	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina celkem natěženo zeminy: 83+115+21+0,5+3,5 pro obsyp potrubí: -17 do hrázky: -9 pro terénní úpravy: -15	m ³	303,00				
12.	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dovazení vhodné zeminy, vzdálenost zemníku cca 20 km do násypů: (6+49)*10 pro zřízení zemních krajnic: 28 dovazení ornice pro ohumusování: 38	m ³	1 210,00				
13.	162 70-1155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m materiál z čela propustku: 2 (balon. sut')	m ³	2,00				
14.	162 70-1159.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km do 20-ti km: 10*2 (odvoz na skládku stavebních sutí)	m ³	20,00				

Jednotková cena	Celková cena
13,52	1 555,31
14,45	303,44
100,83	2 117,42
23,12	11,56
201,66	100,83
23,12	80,91
168,05	588,18
52,48	1 312,24
57,79	115,58
49,66	4 072,50
52,25	15 831,12
5,67	6 856,39
84,66	169,33
8,33	166,66

SILNICE II/201 POTÍN

KOMUNIKACE

Stavba :

Objekt :

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)	Jednotková cena	Celková cena
167	10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³ zemina z dočasné skládky zpět pro obsyp potrubí: 17 do zemní hrázky: 9 pro terénní úpravy: 15 dovezení vhodné nenamrzavé zeminy do násypů: 6+49 pro zřízení zemních krajnic: 28 dovezení omnice pro ohumusování: 38	m ³	162,00					26,44	4 283,38
171	10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS základ nové opěrné zdi (z vhodné nenamrzavé zeminy) km 0,380 93 - 0,391 07 P: 0,2*10*3	m ³	6,00					74,64	447,83
171	10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS za rubem nové opěrné zdi (z vhodné nenamrzavé zeminy) km 0,380 93 - 0,391 07 P: 3,5*14 (určeno z příčných řezů)	m ³	49,00					74,64	3 657,30
171	15-1101.R00	Hutnění boků násypů PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ km 0,255 36 - 0,264 73 P: 7*9 km 0,509 32 - 0,513 04 P: 3,4*2,8	m ²	73,00					15,60	1 153,35
171	20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku zemina dočasná: 124 omnice dočasná: 38 zemina trvalá: 182	m ³	344,00					16,02	5 509,51
171	20-3211.R00	Ulož. sypaniny do zemních hrází, nezhuťné objem jilu do 20% po dobu stavby (ochrana při výstavbě zdi) OPĚRNÁ ZED km 0,390 93 - 0,391 07 P: 0,5*0,6*30	m ³	9,00					33,61	302,46
175	10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kolem potrubí propustku, se zhutněním 21 - 7*0,6	m ³	17,00					144,48	2 456,12
175	10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí viz položka obsyp	m ³	17,00					67,22	1 142,78
180	40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 dotčené plochy sil. příkopu při sil. II/201 NEÚNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*1,1 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*1,1 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*1,1 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*1,1 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*1,1 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*1,1 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*1,1	m ²	378,00					10,50	3 968,84
181	10-1102.R00	PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ km 0,255 36 - 0,264 73 P: 7*9 km 0,509 32 - 0,513 04 P: 3,4*3,8 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním vš. vyrovnání výškových rozdílů NEÚNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2,8	m ²	785,00					10,93	8 582,32

Stavba :	SILNICE II/201 POTÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
182 00-1133.R00	km 0,261 81 - 0,270 50 P: 18,7*2,8 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2,8 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2,8 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2,8 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2,8 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2,8 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ km 0,255 36 - 0,264 73 P: 7*9 km 0,509 32 - 0,513 04 P: 3,4*3,8	m ²	76,00				
182 20-1101.R00	Svahování násypů dotčené části sil. příkopu, v tl. 0,1 m NEJUNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*1,1 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*1,1 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*1,1 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*1,1 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*1,1 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*1,1 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*1,1 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ km 0,255 36 - 0,264 73 P: 7*9 km 0,509 32 - 0,513 04 P: 3,4*3,8	m ²	378,00				
182 30-1121.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m ² dotčené části sil. příkopu, v tl. 0,1 m NEJUNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*1,1 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*1,1 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*1,1 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*1,1 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*1,1 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*1,1 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*1,1 svahy násypů, v tl. 0,05 + 0,03 m PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ km 0,255 36 - 0,264 73 P: 7*9 km 0,509 32 - 0,513 04 P: 3,4*3,8	m ²	378,00				
185 80-3112.R00	Ošeiřeni trávníku na svahu 1:2 viz položka založení	m ²	378,00				
185 80-4235.R00	Výpleti trávníku po výsevu na svahu 1:2 viz položka založení	m ²	378,00				
185 80-4312.R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m ² prům. závlhka 2 cm na 1 m ² celkem 5x: 378*0,1	m ³	38,00				
185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlhku rostlin do 6 km viz předchozí položka	m ³	38,00				
199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 přibytčná a nevhodná zemina	m ³	182,00				

Stavba :		SILNICE III/201 POTÍN					
Objekt :		KOMUNIKACE					
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
1.X	celkem natěžená zemina: 83+115+21+0.5+3.5 pro obsyp potrubí: -17 do hrázky: -9 pro terénní úpravy: -15 Poplatek za získání ornice ornice pro odhumusování: 38 (místo získání upřesní investor) Poplatek za získání vhodné nenamrzavé zeminy vhodná nenamrzavá zemina do násypů: 6+49 pro zřízení zemních krajnic: 28 (místo zemniku upřesní investor) Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFIL prům. spotřeba osiva 0,03 kg na 1 m2, ztrátě 3 % 378*0,03*1,03	m³ m³ kg	38,00 83,00 12,00	0,00100	0,01200		-328,09070
005-72472					0,01200		
Celkem za							
2.	1. Zemní práce						
289 97-1211.R00	Základy, zvláštní zakládání Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m vyztužení podkladních vrstev komunikace NEUNOSNÁ MÍSTNA KOMUNIKACE (svešené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2 Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š. do 3 m protierozní opatření svahů km 0,255 36 - 0,264 73 P: 7*9 km 0,509 32 - 0,513 04 P: 3,4*3,8 Zřízení vrstvy z geotext. sklon nad 1:1 š. do 3 m za rubem nové opěrné zdi km 0,380 93 - 0,391 07 P: 10*4,5 Geomříž dvovlasá SS30 50x4 m PP viz položka zřízení Geosít (trojrozměrná rohož) protierozní 25 x 2 m viz položka zřízení, ztrátě 20 % 76*1,2 Geotextilie tkaná polypropylenová 80/80 viz položka zřízení, ztrátě 2 % 45*1,02	m²	549,00	0,00003	0,01647		
289 97-1231.R00		m²	76,00	0,00003	0,00228		
289 97-9999.X		m²	45,00	0,00003	0,00135		
693-10211		m²	549,00	0,00030	0,16470		
693-10353		m²	91,00	0,00032	0,02912		
693-65135		m²	46,00	0,00038	0,01748		
Celkem za	2. Základy, zvláštní zakládání				0,23140		
3.	Svislé a kompletní konstrukce						
327 21-5211.R00	Zdivo nadzákladové z kamene, na suchu 1str. lícov.	m³	4,50	1,67266	7,52697		

Jednotková cena	Celková cena
427,82	16 257,02
252,99	20 998,16
125,00	1 499,94
	252 305,44
14,75	8 097,43
19,67	1 494,61
3,33	149,99
124,66	68 439,26
49,86	4 537,69
20,83	958,30
	83 677,27
4 583,15	20 624,18

Stavba :	SILNICE III/201 POTÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	Jednotková cena	Celková cena
51.	327 21-6226.R00	v místě napojení stáv. a nové opěrné zdi km 0,380 93 P: 1,5*1*3 Opěr.zed' gabion.š.paty 2m,v.3m,3.vrst,oko 100/100 OPĚRNÁ ZED' km 0,380 93 - 0,391 07 P 1.vrstva - GABIONY 2x1x1 m (2*1*1)*10 2.vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m (1,5*1*1)*10 3.vrstva - GABIONY 1x1x1 m (1*1*1)*10 Výztuž zdi a valů z oceli 10 338, D do 12 mm REKONSTRUKCE PROPUSTKU (římsa nového čela) km 0,010 48: 0,26 Kámen lomový neupravený tř. 1, tříděný prům. spotřeba kamene 1700 kg/m3 OPĚRNÁ ZED' km 0,380 93 - 0,391 07 P 1.vrstva - GABIONY 2x1x1 m (2*1*1)*10*1,7 2.vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m (1,5*1*1)*10*1,7 3.vrstva - GABIONY 1x1x1 m (1*1*1)*10*1,7	m ³	45,00	0,01736	0,78120			1 149,95	51 747,93
52.	327 36-1004.R00		t	0,25	1,03094	0,25774			17 499,30	4 374,83
53.	583-80652		T	76,50	1,00000	76,50000			633,31	48 448,06
54.	553-43801.0	Sit' gabionová PERM G okatost 100x100, 2000x1000 mm viz položka zřízení 1.vrstva - GABIONY 2x1x1 m dno 2x1: 10 viko 2x1: 10 boky 2x1: 11	kus	31,00	0,00380	0,11780			293,32	9 092,97
55.	553-43800.6	Sit' gabionová PERM G okatost 100x100, 1500x1000 mm viz položka zřízení 2.vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m viko 1,5x1: 10 boky 1,5x1: 11	kus	21,00	0,00285	0,05985			213,32	4 479,82
56.	553-43800.5	Sit' gabionová PERM G okatost 100x100, 1000x1000 mm viz položka zřízení 1.vrstva - GABIONY 2x1x1 m přední stěna 1x1: 10 zadní stěna 1x1: 10 2.vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m přední stěna 1x1: 10 zadní stěna 1x1: 10 3.vrstva - GABIONY 1x1x1 m viko 1x1: 10 přední stěna 1x1: 10 zadní stěna 1x1: 10 boky 1x1: 11	kus	81,00	0,00190	0,15390			149,16	12 082,02
57.	553-43806.60	Spona 2D 0,6 m povrch GALFAN spotřeba 8 ks na jeden GABION	kus	240,00	0,00011	0,02640			25,00	5 999,99

Stavba :	SILNICE II/201 POTÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)	Jednotková cena	Celková cena
553-43806.65	1. vrstva - GABIONY 2x1x1 m 10*8 2. vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m 10*8 3. vrstva - GABIONY 1x1x1 m 10*8 Spona 2D 1,1 m povrch GALFAN spotřeba 2 kg na 1 krajní GABION 1. vrstva - GABIONY 2x1x1 m 2*2 2. vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m 2*2 3. vrstva - GABIONY 1x1x1 m 2*2	kus	12,00	0,00020	0,00240			25,00	299,99
553-43811.04	Spirála spojovací 4,0/17 mm, délka 1,1 m viz položka zřízení 1. vrstva - GABIONY 2x1x1 m přední stěna 1x1: 11 zadní stěna 1x1: 11 2. vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m přední stěna 1x1: 11 zadní stěna 1x1: 11 3. vrstva - GABIONY 1x1x1 m viko 1x1: 11 přední stěna 1x1: 11 zadní stěna 1x1: 11	kus	77,00	0,00015	0,01155			30,83	2 374,07
553-43811.05	Spirála spojovací 4,0/23 mm, délka 1,6 m viz položka zřízení 2. vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m viko 1,5*1: 11	kus	11,00	0,00022	0,00242			37,50	412,48
553-43811.06	Spirála spojovací 4,0/23 mm, délka 2,1 m viz položka zřízení 1. vrstva - GABIONY 2x1x1 m dno 2x1: 11 viko 2x1: 11	kus	22,00	0,00027	0,00594			45,83	1 008,29
583-44169	Stěrkočt' frakce 16-32 A pomocná vrstva tl. 50 mm 1. vrstva - GABIONY 2x1x1 m (0,05*2*1)*10*1,8 2. vrstva - GABIONY 1,5x1x1 m (0,05*1,5*1)*10*1,8 3. vrstva - GABIONY 1x1x1 m (0,05*1*1)*10*1,8	T	4,05	1,00000	4,05000			495,61	2 008,04
Celkem za	3. Světlá a kompletní konstrukce				89,49617				162 952,44
451 31-1811.R00	4 Vodoravné konstrukce Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 30, do 10 cm	m²	19,20	0,26250	5,04000			291,66	5 599,78

Stavba : SILNICE III/201 POTÍN

Objekt : KOMUNIKACE

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dělnímot / MJ	dělnímot celk. (t)
	VÝTOK PROPUSTKU km 0,010 48 km 0,003 94 - 0,009 42 P: 5*1,5						
	VÝTOK PROPUSTKU km 0,010 48 km 0,010 48 L: 1,6*1,5						
452 31-2151.R00	VÝTOK MOSTU ev. č. 201-050 km 0,195 58 - 0,198 65 P: 3,1*3 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 pod žb potrubí propustku	m ³	0,77	2,50000	1,91250		1 709,73
452 31-8510.R00	km 0,010 48: 0,75*0,15*6,8 Zajišťovací práh z betonu s palkami i bez patek lemování odlaždění lomovým kamenem	m ³	0,42	2,56497	1,07729		1 086,18
457 62-1411.R00	REKONSTRUKCE PROPUSTKU km 0,010 48 L: 0,4*0,7*1,5 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m v místě styku nového a stáv. asfaltobet. krytu NEJUNOSNĚJŠÍ MÍSTO NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky)	m	312,00	0,00100	0,31200		6 759,73
462 51-2161.R00	km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156*2+2 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 19*2+2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 23*2+2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30*2+2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 17*2+2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 14*2+2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 17*2+2 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4+4 Zához z lom. kamene zához do 200kg bez výplně mezer v tl. 0,2 m	m ³	9,70	2,00322	19,43123		8 780,17
462 51-3169.R00	PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ km 0,008 81 - 0,012 79 L: 12,1*4*0,2 Příplatek za urovnání líc záhozu, kamenný nad 200kg viz předchozí položka	m ²	9,70				2 132,62
463 21-2111.R00	Rovnanina z lom. kamene s vyklínováním spár úlomky ochrana nové opěrné zdi v místě vodního toku km 0,380 93 - 0,391 07 P: 0,5*20	m ³	10,00	1,99737	19,97370		28 748,85
465 51-3127.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm VÝTOK PROPUSTKU km 0,010 48 km 0,003 94 - 0,009 42 P: 5*1,5 VÝTOK PROPUSTKU km 0,010 48 km 0,010 48 L: 1,6*1,5	m ²	19,20	0,74190	14,24448		13 356,43
	VÝTOK MOSTU ev. č. 201-050 km 0,195 58 - 0,198 65 P: 3,1*3						
Celkem za	4 Vodotrvné konstrukce				61,99120		68 173,48
Díl:	5. Komunikace						
71. 564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm s rozprostřením a zhutněním NEJUNOSNĚJŠÍ MÍSTO NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky)	m ²	1 459,00	0,41080	599,35720	116,46	169 918,07

Jednotková cena	Celková cena
2 234,94	1 709,73
2 586,15	1 086,18
21,67	6 759,73
905,17	8 780,17
219,86	2 132,62
2 874,89	28 748,85
695,65	13 356,43
	68 173,48
116,46	169 918,07

Stavba :

SILNICE II/201 POTÍN

Objekt :

KOMUNIKACE

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)	Jednotková cena	Celková cena
		km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2,4 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2,4 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2,4 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2,4 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2,4 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2,4 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2,4 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4 NEJÚSNĚJŠÍ MÍSTO NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2,8 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2,8 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2,8 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2,8 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2,8 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2,8 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2,8 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4 Podklad z obal kam. ACP 22+ do 3 m, tl. 6 cm s rozprostřením a zhutněním NEJÚSNĚJŠÍ MÍSTO NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2,2 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2,2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2,2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2,2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2,2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2,2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2,2 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm prům. šířka krajnice 0,5 m km 0,003 94 - 0,009 42 P: 5,5*0,5 km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,3*0,5 km 0,010 48 - 0,012 07 P: 1,6*0,5 km 0,195 58 - 0,198 65 P: 3,1*0,5 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*0,6 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*0,5 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*0,5 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*0,5 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*0,5 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*0,5 Zřízení zemních krajnic se zhutněním z vhodné nenamrzavé zemliny km 0,006 23 - 0,162 48 L: 166,3*0,1 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*0,1 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*0,1 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*0,1 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*0,1	m ²	620,00	0,15826	98,12120			221,07	137 066,18
	565 14-1111.R00		m ²	142,00	0,19695	27,96690			76,20	10 819,97
	569 73-1111.R00		m ³	28,00					247,81	6 938,59

Stavba :	SILNICE II/201 POTÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
5.	577 14-1122.R00	km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*0,1 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*0,1 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm s rozproštěním a zhutněním NEÚJOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2,1 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2,1 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2,1 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2,1 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2,1 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2,1 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2,1 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4 Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm s rozproštěním a zhutněním NEÚJOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,25*2 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*2 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4*4	m ²	592,00	0,12966	76,75872		
3.	577 13-1211.R00		m ²	565,00	0,10141	57,29665		
	Celkem za	5. Komunikace				859,50067		
il:	62.	Úpravy povrchů vnější						
	620 41-3121.R00	Pačkování konstrukci cem. mlékem dvojnásobné REKONSTRUKCE PROPUSTKU km 0,010 48 L nové čelo: (2,8*1,2)+(2,8*0,3)+(2,8*0,1) stáv. vtok: 8 Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn. rovná úprava čela stáv. mostu ev. č. 201-050 (výtok. strana) km 0,197 12 P: 2,5*2,5 Občistění zdí a valů před opravou, ručně úprava čela stáv. mostu ev. č. 201-050 (výtok. strana) km 0,197 12 P: 2,5*2,5 úprava stáv. vtoku propustku km 0,010 48 P: 8	m ²	12,50	0,01962	0,24525		
	620 45-2101.R00		m ²	6,25	0,05946	0,37163		
	622 90-3111.R00		m ²	14,25				
	Celkem za	62. Úpravy povrchů vnější				0,61688		
il:	91.	Doplňující práce na komunikaci						
	914 99-1001.R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu viz příloha PD - "Dopravně-inženýrské opatření"	ks	29,00	0,06600	1,91400		

Jednotková cena	Celková cena
203,71	120 595,44
199,97	112 981,36
	558 319,51
23,00	287,49
316,65	1 979,09
23,33	332,49
	2 599,06
66,66	1 933,26

Stavba : SILNICE II/201 POTÍN

Objekt : KOMUNIKACE

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	Jednotková cena	Celková cena
	914 99-1002.R00	A 6b: 1 A 10: 2 A 15: 2 B 20a: 4 B 21a: 2 B 26: 2 C 4b: 1 E 3a: 2 P 7: 1 P 8: 1 Z 4: 11 Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu viz příloha PD - "Dopravně-inženýrské opatření"	ks	1,00	0,12700	0,12700			66,66	66,66
	914 99-1005.R00	Z 2: 1 M dočas. světelné signal. (semafor) vč. bat. zařízení viz příloha PD - "Dopravně-inženýrské opatření" celkem: 2	sada	2,00	0,13000	0,26000			125,00	249,99
	914 99-2005.R00	Nájem dočasné světelné signal. (semafor) vč. baterie předpokládaná doba omezení na sá. II/201 cca 30 dní nájem celkem: 2*30	ks/den	60,00					143,12	8 587,16
	914 99-3001.R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu viz položka montáž	ks	29,00			-0,06600	-1,91400	41,67	1 208,29
	914 99-3002.R00	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu viz položka montáž	ks	1,00			-0,12700	-0,12700	41,67	41,67
	914 99-3005.R00	Dem. dočasné světelné signal.(semafor) vč. baterie viz položka montáž	sada	2,00			-0,13000	-0,26000	125,00	249,99
	919 41-1111.R00	Čelo propustky z bet. prostého z trub DN 30-50 cm vč. ZB římsy a zařízení a odstranění bednění REKONSTRUKCE PROPUSTKY km 0,010 48 L: 1	kus	1,00	6,43457	6,43457			6 672,39	6 672,39
	919 53-5555.R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10 REKONSTRUKCE PROPUSTKY km 0,010 48: 7,5*0,6	m ³	4,50	2,53538	11,40921			2 682,32	12 070,43
	919 51-2111.R00	Zřízení propustky z trub betonových/ZB DN 40 cm vč. podkladní vrstvy ze štěrku, utěsnění trub MC REKONSTRUKCE PROPUSTKY km 0,010 48: 7	m	7,00	0,65338	4,57366			727,82	5 094,75
	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm v místě napojení na stáv. asfaltobet. kryt NEÚNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156+2*2 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 19+2*2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 23+2*2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30+2*2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 17+2*2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 14+2*2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 17+2*2	m	312,00	0,04255	13,27560			54,16	16 899,32
11.	919 73-1122.R00	PREKOP KOMUNIKACE (rekonstrukce propustky) km 0,010 48: 4+4 Zarovnání stýčné plochy živého tl. do 10 cm v místě napojení na stáv. asfaltobet. kryt	m	312,00					45,83	14 299,43

Stavba :	SILNICE II/201 POTÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)	Jednotková cena	Celková cena
1.	919-99999.X	NEÚNOSNÁ MÍSTA NA KOMUNIKACI (svěšené okraje vozovky) km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156+2+2 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 19+2+2 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 23+2+2 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30+2+2 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 17+2+2 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 14+2+2 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 17+2+2 PŘEKOP KOMUNIKACE (v místě rekonstrukce propustku) km 0,010 48: 4+4 Dočasné dopravní značení viz položky montáž (dodávka dopravních značek, sloupků, podslavců, kuželů apod.) Trouba železobetonová osmihránná TZP-Q 400/1000 viz položka zřízení	kompl	1,00	2,50000	2,50000			14 832,74	14 832,74
2.	592-21138		kus	7,00	0,33500	2,34500			1 024,96	7 174,71
	Celkem za	91. Doplňující práce na komunikaci				42,83904		-2,30100		89 380,78
3.	93.	Dokončovací práce inž. staveb								
1.	938 90-2103.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m³/m sil. příkopy při sil. II/201 (navazující na propustky, mosty apod.) předpoklad: 105 (dle investore)	m	105,00					77,06	8 090,80
5.	938 90-2122.R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou Úprava čela stáv. mostu ev. č. 201-050 km 0,197 12 P: 2,5*2,5 Úprava vstupu stáv. propustku km 0,010 48 P: 8	m²	14,25					79,07	1 126,77
6.	938 90-9311.R00	Odstanění nánosů z povrchu podkladu živice/beton kryt sil. II/201 během a po skončení stavebních prací km 0,009 00 - 0,532 88: (575*6)*2	m²	6 900,00					2,92	20 124,20
7.	938 90-9611.R00	Odstanění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm prům. šířka krajnice 0,5 m km 0,003 94 - 0,009 42 P: 5,5*0,5 km 0,006 23 - 0,162 48 L: 156,3*0,5 km 0,010 48 - 0,012 07 P: 1,6*0,5 km 0,195 58 - 0,198 65 P: 3,1*0,5 km 0,251 81 - 0,270 50 P: 18,7*0,5 km 0,314 69 - 0,337 23 P: 22,5*0,5 km 0,362 90 - 0,393 11 P: 30,2*0,5 km 0,405 24 - 0,421 81 P: 16,6*0,5 km 0,420 61 - 0,434 09 L: 13,5*0,5 km 0,504 11 - 0,520 74 P: 16,6*0,5	m²	142,00			-0,12600		18,93	2 688,43
	Celkem za	93. Dokončovací práce inž. staveb						-17,89200		32 030,20
8.	96.	Bourání konstrukci								
1.	968 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm REKONSTRUKCE PROPUSTKU (stav. propustek v trase)	m	7,00			-0,98000		1 171,96	8 203,72

Stavba :	SILNICE II/201 POTÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Celkem za	km 0+010-48: 7						-6,86000
96. Bourání konstrukcí							
97. Prorážení otvorů							
978 02-2161.R00	Otlučení omítek stěn a stropů kanálů nad 1,4 m úprava čela stáv. mostu ev. č. 201-050 km 0+197-12 P: 2,5*2,5	m²	6,25			-0,05000	-0,31250
979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km živýný kryt: 102 podklad: 226 mat. z krajnic: 18	t	346,00				
979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km živýný kryt do 35-ti km: 34*102 (odvoz do recyklačního centra) podklad, ostatní do 20-ti km: 19*244 (odvoz na skládku stavebních suti) Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km materiál získaný při zemních pracích dočasné DZ: 2,5 materiál z propustky (beton): 7 ostatní: 0,5	t	8 104,00				
979 08-4216.R00	Příplatek k dopravě výbour. hmot za dalších 5 km do 5-ti km dočasné DZ: 2,5 (na místo určené investorem) do 20-ti km beton suti: 7*3 ostatní: 0,5*3 (odvoz na skládku stavebních suti) Uložení suti na skládku bez zhutnění živice: 102 podklad: 226 beton: 11 mat. z krajnic: 18 ostatní: 0,5	t	10,00				
979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě výbour. hmot za dalších 5 km do 5-ti km dočasné DZ: 2,5 (na místo určené investorem) do 20-ti km beton suti: 7*3 ostatní: 0,5*3 (odvoz na skládku stavebních suti) Uložení suti na skládku bez zhutnění živice: 102 podklad: 226 beton: 11 mat. z krajnic: 18 ostatní: 0,5	t	25,00				
979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění živice: 102 podklad: 226 beton: 11 mat. z krajnic: 18 ostatní: 0,5	t	357,50				
979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton celkem: 11 (materiál z propustky) Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt celkem: 102 Poplatek za skládku 10 % příměsí podklad: 226 materiál z krajnic: 18 ostatní: 0,5	t	11,00				
979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt celkem: 102 Poplatek za skládku 10 % příměsí podklad: 226 materiál z krajnic: 18 ostatní: 0,5	t	102,00				
979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí podklad: 226 materiál z krajnic: 18 ostatní: 0,5	t	244,50				
Celkem za	97. Prorážení otvorů						-0,31250
99. Staveništní přesun hmot							
998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýný	t	1 054,69				1 318,31
Celkem za	99. Staveništní přesun hmot						1 318,31

Jednotková cena	Celková cena
	8 203,73
52,68	329,26
11,67	4 036,51
2,50	20 259,19
545,64	5 456,45
25,52	637,89
7,50	2 681,14
107,50	1 182,45
115,83	11 814,53
157,49	38 507,21
	84 904,62
1,25	1 318,31

Stavba :		SILNICE II/201 POTÍN				
Objekt :		KOMUNIKACE				
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dělničnost celk. (t)
	1. Zemní práce: 0,012 2. Základy, zvláštní zakládání: 0,231 3. Svislé a kompletní konstrukce: 89,497 4. Vodorovné konstrukce: 61,991 5. Komunikace: 859,501 62. Úpravy povrchů vnější: 0,617 91. Doplňující práce na komunikaci: 42,839 93. Dokončovací práce inž. stavb: 0,000 96. Bourání otvorů: 0,000 97. Prorážení otvorů: 0,000					
Celkem za						
99. Stevniční přesun hmot						

Jednotková cena	Celková cena
	1 318,31



ERGER
CHEMIA a.s.
320 64 PLZEŇ