



pohled od západu



pohled od východu



vypracoval:

Ing. Pavel Spisar

podpis:

datum:

29.08.2013

objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

akce: Nátěr ocelových konstrukcí –
výměna poškozených částí plechového opláštění
na středisku Stříbro

obsah:

PŮDORYS, POHLEDY

měřítko:

1:150

Ing. Pavel Spisar
PÁJASTUDIO
Gagarinova 935
349 01 STŘÍBRO
IČO: 68828772

stupeň: DVD


formát: A3

paré č.:

příloha č.:

2

pohled od jihu



- Ⓐ varianta č.1 – oprava vrat
demontáž
vyrovnání – výměna nosných převážně profilů L 60x5 v rozsahu 50%
výměna plechů tl. 2mm– spodní spodní část na výšku 100cm
oprava pantů – 8ks/vrata (50% nefunkčních) + nové 2ks/vrata
odrezivění + nátěr
zpětná montáž
odrezivění + nátěr příslušejících sloupků a pažďíků
- varianta č.2 – výměna vrat
nové sekční s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním

- Ⓑ střecha – vlnitý pozinkovaný plech natřený
– odstranění stávajícího nátěru
– odrezivění
– výměna vlnitého plechu v rozsahu 20%
– nový nátěr


- Ⓒ opláštění – vlnitý pozinkovaný plech natřený
– výměna vlnitého plechu v rozsahu 100%
– výměna a oprava poškozených pažďíků
– nový nátěr

- Ⓓ opláštění – vlnitý pozinkovaný plech natřený
– odstranění stávajícího nátěru
– odrezivění
– výměna vlnitého plechu v rozsahu 50%
– nový nátěr plechů a pažďíků

- Ⓔ opláštění – vlnitý pozinkovaný plech natřený
– odstranění stávajícího nátěru
– odrezivění
– výměna vlnitého plechu v rozsahu 10%
– nový nátěr

- Ⓕ opláštění – sklolaminátové desky vlnité
– odstranění
– nový vlnitý plech
– nový nátěr


pohled od severu



vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis: 	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Stříbro			formát: A3	
obsah: POHLEDY			paré č.:	příloha č.: 3
měřítko: 1:150				


jižní a západní strana – 17 sloupů – 75bm

nový paždík UPE 300
stávající podlahový OK profil odrezit a natřít
odstranění podlahy v tl. 200mm na úroveň patky
odrezivění + nový nátěr sloupů do výšky 2,0m



jižní strana – 9ks

odstranění podlahy v tl. 200mm na úroveň patky
odrezivění + nový nátěr sloupů do výšky 2,0m



vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis:	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘIBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Stříbro			formát: A3	
obsah: DETAILY		měřítko: 1:25	paré č.:	příloha č.: 4