


- Ⓐ varianta č.1 – oprava vrat
 demontáž
 vyrovnaní – výměna nosných převážně profilů L 60x5 v rozsahu 30%
 výměna plechů tl. 2mm – spodní část na výšku 80cm
 oprava pantů – 8ks/vrata (50% nefunkčních)
 odrezivění + nátěr
 zpětná montáž
 odrezivění + nátěr příslušejících sloupků a paždíků
- varianta č.2 – výměna vrat
 nové sekční s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním

- Ⓑ střecha – vlnitý pozinkovaný plech natřený
 – odstranění stávajícího nátěru
 – odrezivění
 – výměna vlnitého plechu v rozsahu 10%
 – nový nátěr

- Ⓒ opláštění – vlnitý pozinkovaný plech natřený
 – odstranění stávajícího nátěru
 – odrezivění
 – nový nátěr

- Ⓓ opláštění – vlnitý pozinkovaný plech natřený
 – výměna vlnitého plechu v rozsahu 100%
 – výměna a oprava poškozených paždíků
 – nový nátěr

- Ⓔ opláštění – vlnitý pozinkovaný plech natřený
 – odstranění stávajícího nátěru
 – odrezivění
 – výměna vlnitého plechu v rozsahu 50%
 – nový nátěr




vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis: 	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRNO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Tachov			formát: A3	
obsah: POHLEDY		měřítko: 1:150	paré č.:	příloha č.: 3

jižní a západní strana – 11 sloupů – 47bm


stávající sokl rozměru cca 500x300
odstranit v místě sloupů do vzdálenosti 250mm
zpětná jejich dobetonávka
odstranění podlahy v tl. 200mm na úroveň patky
odrezivění + nový nátěr sloupů do výšky 2,0m

nový paždík UPE140



severní strana – 7ks

odstranění podlahy v tl. 200mm na úroveň patky
odrezivění + nový nátěr sloupů do výšky 2,0m



vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis:	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘIBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň:	DVD
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Tachov			formát:	A3
obsah: DETAILY		měřítko: 1:25	paré č.:	příloha č.: 4