

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	1122/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/169 Sušice - ulice T. G. Masaryka			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	27 494 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavebních prací je oprava silnice II/169 v průtahu města Sušice včetně odvodnění a rekonstrukce přilehlých chodníků, parkovacích pruhů, autobusových zastávek, oprava vodovodních řadů, novostavba plynovodu a veřejného osvětlení.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000042		
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - odpovědi na dotazy			
Zadavatel obdržel	11.02.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	SO 401 Veřejné osvětlení V projektové dokumentaci je uváděn nový RVO umístěný u budovy ČEZ – ve výkazu výměr ovšem uveden není. Doplní zadavatel nový RVO do výkazu výměr ?		
2	SO 401 Veřejné osvětlení Trasa kabelu k novému RVO je již mimo oblast úprav povrchu chodníků – ve výkazu výměr nejsou žádné položky pro odstranění a obnovení povrchu chodníků. Tentýž problém je u stávajícího stožáru v Lerchově ulici. Doplní zadavatel do výkazu výměr položky pro odstranění a obnovení povrchu chodníku pro přípojku k novému RVO a stožáru VO v Lerchově ulici ?		
3	SO 401 Veřejné osvětlení Položce č.56 je uvedena vzdálenost 350m výkopu pro demontáž starého kabelu VO – není jasné kde by měl tento samostatný výkop být. Mohl by zadavatel upřesnit umístění trasy starého kabelu VO ?		
4	SO 401 Veřejné osvětlení Ve výkazu výměr chybí ochranná trubka pro kabel AYKY 4x35. Doplní zadavatel do výkazu výměr ochrannou trubku pro kabel AYKY 4x35 ?		
5	SO 401 Veřejné osvětlení V předchozích stavbách v Sušici bylo požadováno položení rezervní chráničky k trase VO. V tomto projektu s rezervní chráničkou uvažováno není. Prosíme zadavatele o upřesnění, zda při této stavbě nebude požadovat položení rezervní chráničky k trase VO. Případně žádáme zadavatele o doplnění položky rezervní chráničky do výkazu výměr.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Doplněno do výkazu výměr. Schéma v příloze, specifikace pro objednávku uvedena ve výkresu v příloze a rovněž v rozpočtové položce.		
ad 2	Položky pro odstranění a obnovení povrchu chodníků mimo rozsah stavby doplněny do výkazu výměr. Uvažováno v rozsahu 0,5 m nad výkopem + 0,5+0,5 m mimo výkop - viz situace.		

ad 3	Trasa starého kabelu VO je v levém chodníku - viz příloha.
ad 4	Doplněno do výkazu výměr v rozsahu 650 m v celém úseku od RVO až k Daliborce.
ad 5	Doplněno do výkaz výměr. K celému rozsahu chrániček pro kabel CYKY přidána rezervní.
Zadavatel oznamuje, že vzhledem k doplnění výkazu výměr o výše zmíněné položky, byla navýšena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 27 927 000,00 Kč bez DPH. Zadavatel na základě tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 posouvá lhůtu pro podání nabídek a to do 4.3.2020 do 10:00 hodin.	

Datum vyhotovení:	17.02.2020
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky