

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	1930/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev. č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	20 077 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o přestavbu mostu, při níž dojde k demolici stávající konstrukce včetně základů a zřízení nové dvoupolové železobetonové polorámové nosné konstrukce založené hlubinně na pilotách. Součástí stavby je úprava komunikace II/235 v délce 123 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000071		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	28.02.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	SO 170 položka č.6 291 11-1111 - Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva, je počítáno (55+48)*5,0+130*3,0=905m2, jako plocha pod silniční panely. Jakou část provizorní komunikace reprezentuje množství 130x3?		
2	SO 001 položka č. 8 - 151301202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 8 m položka č. 9 – 151301212 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m Podle dle ÚRSu je v těchto položkách popsáno pažení pomocí pažnic Union, dl.4 m, bez použití mechanizace. Oproti tomu ve výkresové dokumentaci je pažení popsáno jako štetovnice lln délky 7m, zaražené min. 4,5m. To jsou dvě naprosto odlišné technologie za diametrálně odlišnou cenu. Která varianta platí? Pokud to budou opravdu beraněné štetovnice, měla by být použita jiná položka.		
3	SO 201 Ve výkrese 119118-B_4-201-011_Vykopy – je u základů opěr popis: Před realizací křídla budou štetovnice v jeho místě odříznuty na potřebnou úroveň a ponechány. Kde je tato práce (odříznutí) a materiál (štetovnice ponechané v zemi) zohledněn ve výkaze výměr?		
4	Objekt SO 170, oddíl zemní práce, položka č.1 – Rozebrání zpevněných ploch. Z jakého důvodu je tato položka 515m2 a položka č.6 – Zřízení zpevněných ploch 905m2?		
5	Obdobně položky č.5 – Zřízení podkladu resp č.2 – Odstranění podkladu jsou počítány z plochy 515m2 nikoliv z plochy 905m2? Je to tak správně?		
6	6. Objekt SO 170, oddíl zemní Přesun sutě – položka č.8 – Vodorovná přeprava suti – 265,255t. O jaký materiál/ suť se u objektu SO 170 jedná? Co je v položce konkrétně obsaženo?		
7	7. Obdobně u položek č.10, 11 a 12 v oddílu Přesun hmot? Přesuny jakých hmot tyto položky konkrétně obsahují?		
8	8. Objekt SO 001, oddíl Přesun sutě – položka č.23 – Vodorovná doprava suti – 1132,216 t. Doprava jaké suti je v této položce obsažena? Je možné vidět konkrétní čísla pro jednotlivý druh suti?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Jedná se o staveništní panelovou cestu k pilíři P2 a opěře O3 vedenou po poli vlevo za mostem ve směru staničení mostu (šířky 3,0m).
ad 2	Položka v soupise prací změněna.
ad 3	Doplněna do soupisu prací položka pro odřezání a zmenšena výměra pro odstranění.
ad 4	Správně 905m2 - opraveno v soupise prací.
ad 5	Správně 905m2 – opraveno v soupise prací.
ad 6	Jedná se o bouraný materiál z pol č. 1 a 2.
ad 7	Jedná se o dovoz materiálu z pol č. 5, 6 a 7 a je uvažována vzdálenost 10 km.
ad 8	Jedná se o bouraný materiál z pol č. 1, 2, 17, 18, 19, 20 a 21.

V soupisu prací byly na základě výše uvedených dodatečných informací změněny tyto položky:	
1. Doplněna nová položka 02730 (SO 000) - ochrana kabelu CETIN po dobu realizace v místě násypu provizorní komunikace (2,0 x 65 m).	
2. Doplněna poznámka „uložení ornice na mezideponii“ k položce 121151123 (SO 001, SO 170, SO 201).	
3. Doplněna nová položka 388995212 (SO 201) - rezervní kabelová chránička do říms 2x 110mm, 2x 32m (upřesnění polohy v rámci RDS).	
4. Doplněna poznámka „těžký kamenný zához – neupravený lomový kámen s hmotností kamenů min 80 kg“ k položce 462511111 (SO 201).	
5. Doplněna nová položka 02912 (SO 000) – vytyčovací bod mikrosítě.	
6. Doplněna nová položka 564851111 (SO 170) - zpevnění nezpevněné komunikace štěrkodrtí (příjezd na panelovou staveništní komunikaci se silnice II/235) 47 x 4,0 m).	

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k doplnění výkazu výměr o výše zmíněné položky, byla navýšena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 23 584 000,00 Kč bez DPH. Zadavatel na základě tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace posouvá lhůtu pro podání nabídek a to do 24.3.2020 do 10:00 hodin.	
--	--

Datum vyhotovení:	04.03.2020
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky