



Centrální nákup
Plzeňského
kraje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

NÁZEV ZAKÁZKY

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	1291/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000102
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7780.html				
ODKAZ VVZ:	Z2020-007584				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Josef Bernard - hejtman PK; Mgr. Jiří Leščinský - ředitel KÚPK				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Roman Dohnal				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Korunka Eduard			E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:					

I.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 26. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Dotaz č. 26

Na základě vámi zveřejněných odpovědí (viz. níže) by měla být ve výkazu výměr v záložce D.1.4.2 – Vytápění v položkách číslo č.10 a 11 obsažena montáž izolačního pásu s Pz drátem, Al povrchem včetně dodávky izolačního pásu s Pz drátem, Al povrchem?





Centrální nákup
Plzeňského
kraje

Dotaz č. 14

Ve výkazu výměr v záložce **D.1.4.2 – Vytápění**, jsou položky č. 10, 11

10	K	713491111R01	Izolace - montáž oplechování pevného - potrubí, Al plechem
	PP		Izolace - montáž oplechování pevného - potrubí, Al plechem
11	K	713491112R02	Izolace - montáž oplechování pevného - ohybů, Al plechem

Čeho se tyto položky týkají? Nikde v technické zprávě se o montáži Al plechu nic nepíše, a ve výkazu výměr je u všech položek týkající se izolace pouze Al fólie.

Odpověď zadavatele

Požadované je uvedeno v Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, zpracovaná autorizovanou osobou), technická zpráva D.1.4.2 – Vytápění. V topném kanálu bude izolované potrubí opatřeno finální úpravou – izolačním pásem s Pz drátem, Al povrchem.

Odpověď zadavatele

Ano, položka č.10 a 11 obsahuje dodávku a montáž izolačního pásu s Pz drátem, Al povrchem.

II.

Lhůta pro podání nabídek do 03. 04. 2020 10:00 zůstává v platnosti.

V Plzni dne 30. 3. 2020

Za administrátora:

Ing. Eduard Korunka,

Centrální nákup, příspěvková organizace

