



Nová tělesa

Model VK — Deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, pravé připojení

Model VKL — Deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, levé připojení

Nový rozvod otopného a přípojky k tělesům je veden při stěně a nad podlahou v originálních objímkách.

Měděné potrubí je opatřeno plastovými kryty

Potrubí v podlahách a v prostupech stropy v celé délce opatřeno návlekovou izolací tl. 30 mm.

Rozvod potrubí je proveden z měděných trubek, spojován je kapilárním pájením

Rozměry potrubí : DN 10 Ø 15 x 1 mm
DN 15 Ø 18 x 1 mm
DN 20 Ø 22 x 1 mm
DN 25 Ø 28 x 1 mm
DN 32 Ø 35 x 1,5 mm
DN 40 Ø 42 x 1,5 mm

Hlavní inženýr projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Železniční 2227 356 01 Sokolov IČO : 62469079 DIČ : CZ46079962
Ing. Martin Kratky	ph Ganta	ph Ganta	
Investor Město Kraslice, Hlavní, Benešova čp. 508			
Kraj Plzeňský	Okres Tachov	Obec Kraslice	
Název akce: Oprava vytápění			Archivní číslo: 2019
			Datum: 10/2019
			Měřítko půdorysu: 1:50
Lokalita akce: STŘÍBRO, Benešova čp. 508			Měřítko řezu: 1:50
			Kótování: mm
			Hladina: ± 0m
Stavba - objekt			Číslo výkresu: 4
Obsah: Vytápění - půdorys 3. NP			