



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1 : 50



<div><div>A</div><div></div></div>	KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM - PLNÁ KONSTRUKCE			
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 S	50mm	ČSN EN 131108-1, TP 148
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,2kg/m2	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60mm	ČSN EN 131108-1
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,3kg/m2	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50mm	ČSN EN 131108-1
	ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
	ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B	min. 200mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM			min. 510mm	

B

KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM - VÝMĚNA ASFALTOVÝCH VRSTEV

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 S	50mm	ČSN EN 131108-1, TP 148
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,2kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60mm	ČSN EN 131108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,3kg/m2	ČSN 73 6129
KONSTRUKCE CELKEM		min. 110mm	

POZN.:
OPĚRNÁ ZEĎ JE PODROBNĚ ŘEŠENA V RÁMCÍ SAMOSTATNÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ.

INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ IČ: 72053119 telefon: 377 172 101 e-mail: posta@suspk.eu			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., U VAJEČKÁRNÝ 212, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., U VAJEČKÁRNÝ 212, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz			
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ULMAN	ÚČEL PD DATUM	DSP / PDPS 12 / 2017	AUTORIZACE (ČKAIT 0202002) ING. JIŘÍ ULMAN
KRAJ: PLZEŇSKÝ		MĚŘÍTKO	1 : 50	Ing. JIŘÍ ULMAN Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 0202002
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KRALOVICE U RAKOVNÍKA		FORMÁT	297 x 420	
STAVBA:	PD - II/201 MARIÁNSKÝ TÝNEC, STABILIZACE SVAHU - HAVARIJNÍ STAV		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	STAVEBNÍ ČÁST		C	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 KOMUNIKACE		1	
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		4	