


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ ZASTÁVKY BUS  
1:50/20



KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK:

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S PMB 45/80-60	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,3Kg/m2		ČSN 736129
LOŽNÍ VRSTVA Z ACL 16S PMB 25/55-60	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,40Kg/m2		ČSN 736129
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 22S 50/70	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1
SC C8/10	TL. 130mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDA	TL. 200mm	ČSN EN 13285-1
TL. CELKEM	TL. 500mm	

JE POČÍTÁNO SE SANACÍ AKTIVNÍ ZÓNY, S VÝMĚNOU ZEMINY ZA HDK VE DVOU VRSTVÁCH O TL. 2 x 200 =400mm



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB  
Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.				SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Zezulová	Ing. Škubalová		
KRAJ	Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ: Zruč, Senec u Plzně		FORMÁT	
INVESTOR	Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeňského kraje			DATUM	4/2020
AKCE	Plzeňská ulice v obci Zruč-Senec úsek ul. Lesní - křižovatka II/180			ÚČEL	PDPS
OBJEKT				ČÍS. ZAKÁZKY	1144
				MĚŘÍTKO	1:50/20
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ CHODNÍKU			ČÍS. VÝKRESU 3b	ČÍS. KOPIE