



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – PARKOVACÍ STÁNÍ
1:50/25

SO 102 / SO 104



KONSTRUKCE VOZOVKY - OPRAVA	
OPUBUSNÁ VRSŤA Z ACO 115 PMB 45/80-60	TL 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,35kg/m2	ČSN 736129
LOŽNÍ VRSŤA Z ACO 225 PMB 25/55-60	TL 80mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,45kg/m2	ČSN 736129
FŘEZOVANÍ V TL PRŮM 120mm	
TL CELKEM	TL 130mm

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S PMB 45/80-60	TL 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,35kg/m ²		ČSN 736129
LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 22S PMB 25/55-60	TL 80mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,45kg/m ²		ČSN 736129
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	TL 180mm	ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODŮ ŠDA	TL 200mm	ČSN EN 13285
TL CELKEM	TL 510mm	

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STANŮ		KONSTRUKCE CHODNIKŮ	
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL 80mm	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL 60mm
PODSYP Z KAMENIVA fr. 8-16	TL 30mm	PODSYP Z KAMENIVA fr. 8-16	TL 30mm
STĚROČI	TL 100mm	STĚROČI	TL 150mm
TL CELKEM	TL 360mm	TL CELKEM	TL 240mm

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAN	SCHVÁL	Projektant Ing. Škubalová U Bechovic 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345		
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bartošková	Ing. Škubalová			
KRAJ: Plzeňský	KAT.OZEMÍ: Zruč, Senec u Plzně			FORMÁT		
OBJEDNATEL: SÚS PK, p.o.					DATAUM	4/2020
AKCE II/231 Zruč – Senec – přůtah – Plzeňská ulice					ÓČETL	PDPŠ
					ČÍS. ZAKÁZKY	1542
					MĚŘITKO	1:50/25
OBJEKT: SO 102 Komunikace					ČÍS. VYKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH						



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAN	SCHVÁL	Projektant kancelář Ing. Škubalová U Bochemské 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bertošková	Ing. Škubalová	
KRAJ: Plzeňský		KAT.OZEMÍ: Zruč, Senec u Plzně	FORMÁT	
OBJEDNATEL: SÚS PK, p.o.			DATAUM	4/2020
AKCE			ÚČEL	PPPS
II/231 Zruč – Senec – průtah – Plzeňská ulice			ČÍS. ZNAČKY	1542
			MĚŘITVO	1:50/25
OBJEKT: SO 102 Komunikace			ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH			4b	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – PARKOVACÍ STÁNÍ				